

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Remont nawierzchni asfaltowej ul. Zacisznej w Pogorzycach		
1	Element	D-01.00.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
1.1	KNR 201/119/3	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym	km	0,210
2	Element	D-05.03.00.00 NAWIERZCHNIE ULEPSZONE		
2.1	KNR 231/1004/7	Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową	m2	787,500
2.2	KNR 231/108/2	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną z wbudowanie mmechanicznym 50kg/m2		
		Wyliczenie ilości robót:		
		787,50*0,05		39,375
		RAZEM::	39,375 t	39,375
2.3	KNR 231/1004/7	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m2	787,500
2.4	KNR 231/310/5	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa ścieralna o grubości 3`cm	m2	787,500
2.5	KNR 231/310/6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, dodatek za każdy dalszy 1`cm grubości warstwy	m2	787,500
3	Element	D-06.03.00.00 ŚCINANIE I NAPRAWA POBOCZY		
3.1	KNR 231/1402/5 (1)	Ścinanie poboczy mechanicznie, grubości do 10`cm, nakłady podstawowe		
		Wyliczenie ilości robót:		
		150*0,30		45,000
		RAZEM::	45,000	45,000
3.2	KNR 231/114/7	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8`cm	m2	45,000
3.3	KNR 231/114/8	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1`cm grubości	m2	45,000
3.4	KNR 231/1406/4	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, zawory wodociągowe i gazowe	szt	9,000
4	Element	D-07.00.00.00 OZNAKOWANIE DRÓG		
4.1	Kalkulacja własna	Wykonanie i wprowadzenie Tymczasowej Organizacji Ruchu na czas prowadzonych robót wraz z montażem oznakowania na czas remontu	kpl	1,000