
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Odnowa Dolnośląskiej Wsi pn. „Remont i doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej w Jaśkowicach Legnickich”
ADRES INWESTYCJI: Jaśkowice Legnickie 45a, dz. nr 109, obręb ewidencyjny Jaśkowice Legnickie
NAZWA INWESTORA: Gmina Kunice
ADRES INWESTORA: ul. Gwarna 1, 59-216 Kunice

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

MGR INŻ. MICHAŁ JASIŃSKI

SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR:

MGR INŻ. MICHAŁ JASIŃSKI

DATA OPRACOWANIA:

04.02.2023

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		45420000-7 - Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej			
1.1		Wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej - drzwi do kantorka oraz do kuchni			
1 d.1.1	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
2 d.1.1	KNR-W 2-02 1025-01	Ościeżnice drzwi wewnętrznych z opaskami	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
3 d.1.1	KNR-W 2-02 1020-05	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne szklone jednoskrzydłowe o powierzchni ponad 1.6 m2 malowane i oszklone fabrycznie	m2		
		0,80 * 2,05 + 0,85 * 1,90	m2	3,255	
				RAZEM	3,255
4 d.1.1	KNR-W 4-01 0711-02	Uzupełnienie tynków wewn. kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o pow. do 2 m2 w 1 miejscu (obróbka tynkarska ościeży)	m2		
		0,30 * (0,80 * 2 + 2,05 * 4 + 0,85 * 2 + 1,90 * 4)	m2	5,730	
				RAZEM	5,730
1.2		Wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej - drzwi do kotłowni			
5 d.1.2	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
6 d.1.2	KNR-W 2-02 1025-01	Ościeżnice stalowe dla drzwi wejściowych do lokalu	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
7 d.1.2	KNR-W 2-02 1020-05	Skrzydła drzwiowe zewnętrzne do kotłowni w kolorze RAL BRAŹ 8017	m2		
		0,85 * 2,05	m2	1,743	
				RAZEM	1,743
8 d.1.2	KNR-W 4-01 0711-02	Uzupełnienie tynków wewn. kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o pow. do 2 m2 w 1 miejscu (obróbka tynkarska ościeży)	m2		
		0,30 * (0,85 * 2 + 2,05 * 4)	m2	2,970	
				RAZEM	2,970
1.3		Wymiana stolarki okiennej - w przedsionku, w toaletach i w kotłowni			
9 d.1.3	KNR-W 4-01 0353-03	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
10 d.1.3	KNR 0-19 1023-05 analogia	Montaż okien chylno-rozwieranych białych trójszybowych jednodzielnymi z PCV (o współczynnika przewodzenia ciepła nie wyższym niż 0,9 W/(m2)K) z obróbką obsadzenia o pow. do 1.0 m2 z nawiewnikami manualnymi (łącznie 5 szt.)	m2		
		<toalety> (0,65 * 1,40) * 2 + <przedsionek> (0,65 * 1,40) * 2 + <kotłownia> 0,85 * 1,10	m2	4,575	
				RAZEM	4,575
2		45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych,			
11 d.2	KNR-W 4-02 0516-03	Wymiana grzejnika stalowego trójpłytkowego wys.600,dł.1400mm	kpl.		
		<sala główna świetlicy> 7	kpl.	7,000	
				RAZEM	7,000
12 d.2	KNR-W 4-02 0516-02	Wymiana grzejnika stalowego dwupłytkowego wys.600,d'.1200mm	kpl.		
		<scena na sali głównej świetlicy> 1	kpl.	1,000	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,000
13	KNR-W 4-02 d.2 0516-02	Wymiana grzejnika stalowego dwupłytkowego wys.600,dł.500mm	kpl.		
		<pomieszczenia WC> 3	kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000
14	KNR-W 4-02 d.2 0514-05	Próba szczelności grzejnika o powierzchni ogrzewalnej do 2.5 m2	kpl.		
		11	kpl.	11,000	
				RAZEM	11,000
15	KNR-W 4-02 d.2 0509-01	Wymiana zaworu grzejnikowego lub złączki grzejnikowej o śr. 15 mm (zawory z głowicą termostatyczną HERZ)	szt.		
		11	szt.	11,000	
				RAZEM	11,000
16	KNR-W 4-02 d.2 0509-01	Wymiana zaworu grzejnikowego lub złączki grzejnikowej o śr. 15 mm (zawory powrotne)	szt.		
		11	szt.	11,000	
				RAZEM	11,000
3		45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne			
3.1		Renowacja drzwi na zaplecze sali głównej			
17	KNR 19-01 d.3.1 1021-01	Ręczne cyklinowanie i szlifowanie płaszczyzn o pow. ponad 1 m2	m2		
		<skrzydło> 1,02 * 2,20 + <futryna> 0,60 * (2,20 * 2 + 1,02) + <opaski> 0,15 * (2,20 * 4 + 1,20 * 2)	m2	7,176	
				RAZEM	7,176
18	KNR-W 4-01 d.3.1 0919-20	Wymiana klamek z sztyldami	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
19	KNR-W 4-01 d.3.1 0919-24	Wymiana zamków wpuszczanych zwykłych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
20	KNR-W 4-01 d.3.1 0919-24	Wymiana wkładek wpuszczanych zwykłych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
21	TZKNBK XII d.3.1 0203-23	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych pojedynczych lub balkonowych ościeżnicowych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
22	KNR 19-01 d.3.1 1309-10	Dwukrotne lakierowanie stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o pow. ponad 1,0 m2	m2		
		<skrzydło> 1,02 * 2,20 + <futryna> 0,60 * (2,20 * 2 + 1,02) + <opaski> 0,15 * (2,20 * 4 + 1,20 * 2)	m2	7,176	
				RAZEM	7,176
3.2		Remont przedsiionka			
23	KNR 2-02 d.3.2 0925-01	Oslony drzwi, okien i podłóg folia polietylenowa	m2		
		<podłogi> 2,40 * 4,75 + 1,25 * 1,17 + 2,00 * 0,50 + <drzwi> (0,80 * 2,05) * 2 + 1,20 * 2,00 + 1,45 * 2,05 + <okna> (0,65 * 1,40) * 2	m2	24,335	
				RAZEM	24,335
24	KNR-W 4-01 d.3.2 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		(4,75 * 2,65) * 2 + (2,40 * 2,65) * 2 + (0,50 * 2,65) * 2 + (0,90 * 2,65) * 2 + (1,25 * 2,65) * 2	m2	51,940	
				RAZEM	51,940
25	NNRNKB d.3.2 202 1134-02	Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie pionowe Krotność = 2	m2		
		(4,75 * 2,65) * 2 + (2,40 * 2,65) * 2 + (0,50 * 2,65) * 2 + (0,90 * 2,65) * 2 + (1,25 * 2,65) * 2	m2	51,940	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	51,940
26 d.3.2	KNR 0-23 2612-08	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	mb		
		2,65 * 4 + 1,40 * 2 + 0,65	mb	14,050	
				RAZEM	14,050
27 d.3.2	KNR 2-02 2009-02	Tynki jednowarstw.wewn.gr.3 mm z tynku gipsowego MP 75L szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku	m2		
		(4,75 * 2,65) * 2 + (2,40 * 2,65) * 2 + (0,50 * 2,65) * 2 + (0,90 * 2,65) * 2 + (1,25 * 2,65) * 2	m2	51,940	
				RAZEM	51,940
28 d.3.2	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku	m2		
		(4,75 * 2,65) * 2 + (2,40 * 2,65) * 2 + (0,50 * 2,65) * 2 + (0,90 * 2,65) * 2 + (1,25 * 2,65) * 2	m2	51,940	
				RAZEM	51,940
29 d.3.2	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami BECKERS DESIGNER powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2		
		(4,75 * 2,65) * 2 + (2,40 * 2,65) * 2 + (0,50 * 2,65) * 2 + (0,90 * 2,65) * 2 + (1,25 * 2,65) * 2	m2	51,940	
				RAZEM	51,940
3.3		Remont pomieszczeń WC			
30 d.3.3	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek - demontaż uszkodzonej płytki na posadce	m2		
		0,30 * 0,30	m2	0,090	
				RAZEM	0,090
31 d.3.3	KNR-W 4-01 0211-01	Skucie nierówności betonu na powierzchni do 3.0 m2 przy głębokości skucia do 1 cm na podłogach	m2		
		0,30 * 0,30	m2	0,090	
				RAZEM	0,090
32 d.3.3	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą - wklejenie uszkodzonej płytki	m2		
		0,30 * 0,30	m2	0,090	
				RAZEM	0,090
33 d.3.3	KNR 2-02 0925-01	Oslony drzwi, okien, okładzin z płytek i podłógfolia polietylenowa	m2		
		<podłogi> (0,75 * 1,25 + 0,95 * 1,25 + 1,10 * 1,85) + (1,90 * 1,05 + 1,12 * 1,50 + 1,12 * 0,75 + 1,45 * 1,13) + <okna, drzwi, okładziny z płytek na ścianach> 2,00 * (1,25 * 4 + 0,95 + 0,75 + 1,10 * 2 + 1,85) + 2,00 * (1,90 + 1,05 * 2 + 1,12 + 1,50 * 2 + 0,75 + 1,45 * 2 + 1,13)	m2	57,614	
				RAZEM	57,614
34 d.3.3	KNR-W 4-01 1202-08	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi do 5 m2	m2		
		<sufity> 1,90 * 1,05 + 1,12 * 1,50 + 0,75 * 1,12 + 1,45 * 1,13 + 1,10 * 1,85 + 0,75 * 1,25 + 0,95 * 1,25 + <ściany nad płytkami> 0,65 * (1,85 + 1,10 + 1,25 * 4 + 0,75 + 0,95 + 1,25 + 1,45 * 2 + 0,75 + 1,50 * 2 + 1,12 * 2 + 1,05 * 2 + 1,90 * 2 + 1,45 * 2 + 1,13 * 2)	m2	30,366	
				RAZEM	30,366
35 d.3.3	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie pionowe Krotność = 2	m2		
		<sufity> 1,90 * 1,05 + 1,12 * 1,50 + 0,75 * 1,12 + 1,45 * 1,13 + 1,10 * 1,85 + 0,75 * 1,25 + 0,95 * 1,25 + <ściany nad płytkami> 0,65 * (1,85 + 1,10 + 1,25 * 4 + 0,75 + 0,95 + 1,25 + 1,45 * 2 + 0,75 + 1,50 * 2 + 1,12 * 2 + 1,05 * 2 + 1,90 * 2 + 1,45 * 2 + 1,13 * 2)	m2	30,366	
				RAZEM	30,366
36 d.3.3	KNR 2-02 2009-02	Tynki jednowarstw.wewn.gr.3 mm z tynku gipsowego MP 75L szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku	m2		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		<sufity> $1,90 * 1,05 + 1,12 * 1,50 + 0,75 * 1,12 + 1,45 * 1,13 + 1,10 * 1,85 + 0,75 * 1,25 + 0,95 * 1,25$ + <ściany nad płytkami> $0,65 * (1,85 + 1,10 + 1,25 * 4 + 0,75 + 0,95 + 1,25 + 1,45 * 2 + 0,75 + 1,50 * 2 + 1,12 * 2 + 1,05 * 2 + 1,90 * 2 + 1,45 * 2 + 1,13 * 2)$	m2	30,366	
				RAZEM	30,366
37 d.3.3	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku	m2		
		<sufity> $1,90 * 1,05 + 1,12 * 1,50 + 0,75 * 1,12 + 1,45 * 1,13 + 1,10 * 1,85 + 0,75 * 1,25 + 0,95 * 1,25$ + <ściany nad płytkami> $0,65 * (1,85 + 1,10 + 1,25 * 4 + 0,75 + 0,95 + 1,25 + 1,45 * 2 + 0,75 + 1,50 * 2 + 1,12 * 2 + 1,05 * 2 + 1,90 * 2 + 1,45 * 2 + 1,13 * 2)$	m2	30,366	
				RAZEM	30,366
38 d.3.3	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami BECKERS DESIGNER powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2		
		<sufity> $1,90 * 1,05 + 1,12 * 1,50 + 0,75 * 1,12 + 1,45 * 1,13 + 1,10 * 1,85 + 0,75 * 1,25 + 0,95 * 1,25$ + <ściany nad płytkami> $0,65 * (1,85 + 1,10 + 1,25 * 4 + 0,75 + 0,95 + 1,25 + 1,45 * 2 + 0,75 + 1,50 * 2 + 1,12 * 2 + 1,05 * 2 + 1,90 * 2 + 1,45 * 2 + 1,13 * 2)$	m2	30,366	
				RAZEM	30,366
3.4		Remont pomieszczenia kotłowni			
39 d.3.4	KNR 2-02 0925-01	Ostony drzwi, okien, podłóg i instalacji folia polietylenowa	m2		
		$0,85 * 1,10 + 0,85 * 2,05 + 5,50 * 2,00 + 5,00$	m2	18,678	
				RAZEM	18,678
40 d.3.4	KNR-W 4-01 0701-03	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m2		
		5,00	m2	5,000	
				RAZEM	5,000
41 d.3.4	KNR-W 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 5 m2 w 1 miejscu	m2		
		5,00	m2	5,000	
				RAZEM	5,000
42 d.3.4	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		$5,50 * 2,00 + 2,65 * (5,50 * 2 + 2,00 * 2)$	m2	50,750	
				RAZEM	50,750
43 d.3.4	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe Krotność = 2	m2		
		$2,65 * (5,50 * 2 + 2,00 * 2)$	m2	39,750	
				RAZEM	39,750
44 d.3.4	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome Krotność = 2	m2		
		$5,50 * 2,00$	m2	11,000	
				RAZEM	11,000
45 d.3.4	KNR 0-23 2612-06	Wzmocnienie tynków - przyklejenie warstwy siatki na ścianach i suficie	m2		
		$5,50 * 2,00 + 2,65 * (5,50 * 2 + 2,00 * 2)$	m2	50,750	
				RAZEM	50,750
46 d.3.4	KNR 2-02 1505-01 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków bez gruntowania (sufity i ściany nad lamperią)	m2		
		$5,50 * 2,00 + 2,65 * (5,50 * 2 + 2,00 * 2)$	m2	50,750	
				RAZEM	50,750

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
4		39000000-2 - Meble			
47 d.4		Dostawa i montaż kompletu mebli kuchennych składających się z: szafek dolnych o wys. 85 cm i szer. 80 cm, 60 cm, 80 cm, 100 cm, 60 cm wraz z blatem MDF oraz szafek górnych o wys. 70 cm i szer.:60 cm, 80 cm, 100 cm, 60 cm, 30 cm	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
5		45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne			
48 d.5	KNR-W 4-02 0224-03	Wymiana ustępu z miską porcelanową 'Kompakt'	kpl.		
		3	kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000
49 d.5	KNR-W 4-02 0228-06	Wymiana kompletu pisuarowego z syfonem	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
50 d.5	KNR-W 4-02 0219-04	Wymiana zlewozmywaka blaszanego 2-komorowego ze stali nierdzewnej na szafce	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
51 d.5	KNR-W 4-02 0132-01	Demontaż istniejącej baterii zmywakowej nadającej się do użytku i ponowny jej montaż po wymianie zlewozmywaka z nowymi wężykami przyłączeniowymi	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
6	90510000-5	Usuwanie i obróbka odpadów			
52 d.6	KNR-W 4-01 0109-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m3		
		<zdemontowane drzwi> 0,1 * 0,80 * 2,05 + 0,1 * 0,85 * 1,9 + 0,1 * 0,85 * 2,05 + <zdemontowane okna> 4,575 * 0,10 + <skute tynkiw kotłowni> 5,00 * 0,03 + <zdemontowane urządzenia sanitarne: ustępy, spłuczki i pisuar> 1,00 + <tynki z bruzd ins. elekt.> 0,10 * 0,05 * (2,70 + 4,80 + 12,00 + 1,00 * 3 + 20,00) + <stare meble> 2,00	m3	4,320	
				RAZEM	4,320
53 d.6	KNR-W 4-01 0109-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego (odpadów) samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km Krotność = 9	m3		
		4,32	m3	4,320	
				RAZEM	4,320
54 d.6	wg cennika LPGK	Opłata za składowanie gruzu (odpadów) na wysypisku	m2		
		4,32	m2	4,320	
				RAZEM	4,320