

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg
45233225-2 Roboty budowlane w zakresie dróg jednopasmowych

NAZWA INWESTYCJI : Remont ul. Górnośląska w Głuszyca
ADRES INWESTYCJI : Głuszyca ul. Górnośląska dz. nr 41
INWESTOR : GMINA GŁUSZYCA
ADRES INWESTORA : ul. Grunwaldzka 55, 58-340 Głuszyca
BRANŻA : Drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Józef Nowak
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : inż. Jacek Brzozowski (BUDOWLANA)
DATA OPRACOWANIA : czwartek, 1 wrzesień 2022

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
czwartek, 1 wrzesień 2022

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe			
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach	km		
d.1	0119-04				
	z.sz. 2.3.3				
	9902				
	analogia				
		0.478	km	0.478	
				RAZEM	0.478
2	KNR 2-31	Rozebranie krawężników wtopionych	m		
d.1	0814-05				
	analogia				
		756.0<krawężniki przy jezdni>	m	756.000	
				RAZEM	756.000
3	KNR 2-31	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu	m ³		
d.1	0812-03				
	analogia				
		756.0*0.2*0.2<odczyt z programu AUTOCAD>	m ³	30.240	
				RAZEM	30.240
2		Konstrukcja jezdni i chodników			
4	KNR 2-01	Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w	m ³		
d.2	0221-02	gruncie kat.III- pod krawężniki na pierwszych 100 metrach drogi- z obu stron			
	analogia				
		100*0.3*0.3*2	m ³	18.000	
				RAZEM	18.000
5	KNR 2-31	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm na podsypce cemen-	m		
d.2	0403-03	towo-piaskowej			
	analogia				
		756.0<w miejscu starych>+2*100.0<dłożenie nowych od p.00 do 100m- na	m	956.000	
		odcinku, gdzie ich nie ma wogóle><krawężniki ograniczające jezdnię><odczyt			
		z programu AUTOCAD>			
				RAZEM	956.000
6	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³		
d.2	0402-04				
	analogia				
		956.0*0.4*0.2	m ³	76.480	
				RAZEM	76.480
7	KNR 2-31	Mechaniczne czyszczenie istniejącej nawierzchni ulepszonej (bitum)-jak wyżej	m ²		
d.2	1004-06				
	analogia				
		1713.0<jezdni główna><odczyt z programu AUTOCAD>	m ²	1713.000	
				RAZEM	1713.000
8	KNR 2-31	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltową	t		
d.2	1106-01	istniejącej nawierzchni. Wyrównanie ubytków, pęknięć, wyrw oraz brzegów jez-			
	z.o.2.13.	dni po ponownym osadzeniu krawężników- przed ułożeniem siatki wzmacniają-			
	9902-01	cej.			
	analogia				
		46.22	t	46.220	
				RAZEM	46.220
9	KNR AT-03	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej - w miejscach wy-	m ²		
d.2	0102-01	brzuszeń, nierówności i połączeń nowej nawierzchni ze starą na sąsiednich uli-			
	KNR 2-31	cach (odnogach ulic)			
	z.o.2.13.				
	9902-01				
	analogia				
		1713*11%<jezdni>	m ²	188.430	
				RAZEM	188.430
10	KNR AT-03	Nałożenie siatki wzmacniającej na całości jezdni- z zagruntowaniem podłoża	m ²		
d.2	0103-01	emulsją drogową na zimno			
	analogia				
		1713.0<tylko na jezdni><odczyt z programu AUTOCAD>	m ²	1713.000	
				RAZEM	1713.000
11	KNR AT-03	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ścieralna o gr. 5	m ²		
d.2	0302-03	cm- na jezdni			
	analogia				
		1713.0<na jezdni>	m ²	1713.000	
				RAZEM	1713.000
12	KNR 2-31	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.		
d.2	1406-03				
	analogia				
		29	szt.	29.000	
				RAZEM	29.000
13	KNR 2-31	Regulacja pionowa studzienek dla krętek ściekowych ulicznych	szt.		
d.2	1406-02				
	analogia				
		9	szt.	9.000	
				RAZEM	9.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14 d.2	KNR 2-31 1406-04 analogia	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych	szt.		
		31	szt.	31.000	
				RAZEM	31.000
3		Wywóz gruzu			
15 d.3	KNR AT-06 0108-04 analogia	Wywóz gruzu i ziemi z krawężników z kosztami składowania na wysypisku	kurs		
		149/25	kurs	5.960	
				RAZEM	5.960