

Nr	Podstawa Obiekt	Opis	Obliczenia	Zmienna	Ilość	Jm
1	2	3	4	5	7	8
1.1	Element	Roboty malarskie sufit - Korytarz i przewiązka.				
1.1.1	KNRW 401/1216/1	Zabezpieczenie podłóg folią			162,00	m2
1.1.2	KNR 401/1202/9	Zeskrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5-m2			162,00	m2
1.1.3	KNR 913/201/1	Zagrunтовanie powierzchni emulsją gruntującą - powierzchnie pod gładzie			162,00	m2
1.1.4	NNRNKB 202/2015 /1	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na stropach o powierzchni ponad 5-m2, (grubość 3-mm) na tynku			162,00	m2
1.1.5	KNR 913/201/1	Zagrunтовanie powierzchni emulsją gruntującą - powierzchnie pod malowanie			162,00	m2
1.1.6	KNR 401/1204/1	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne farby nawierzchniowe			162,00	m2
1.2	Element	Roboty malarskie ściany - Korytarz i przewiązka.				
1.2.1	KNRW 401/1216/1	Zabezpieczenie podłóg folią			162,00	m2
1.2.2	KNR 401/1202/9	Zeskrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5-m2			315,00	m2
1.2.3	KNR 913/201/1	Zagrunтовanie powierzchni emulsją gruntującą - powierzchnie pod gładzie			315,00	m2
1.2.4	NNRNKB 202/2013 /1	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5-m2, (grubość 3-mm) na tynku			315,00	m2
1.2.5	KNR 913/201/1	Zagrunтовanie powierzchni emulsją gruntującą - powierzchnie pod malowanie			315,00	m2
1.2.6	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne farby nawierzchniowe			315,00	m2
1.3	Element	Roboty posadzkarskie Korytarz i przewiązka.				
1.3.1	KNR 401/818/5	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych			146,00	m2
1.3.1.a	KNR 401/811/07	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej			16,00	m2
1.3.2	KNR 401/212/1	Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubości do 15-cm - skucie podkładu betonowego (grubość 8 cm)			13,00	m3
1.3.3	KNR 401/818/5	Rozebranie płyty pilśniowej gr. 12,5 mm			162,00	m2
1.3.4	KNR 401/336/3	Wykucie bruzd pod cokoliki o wys. 10 cm			1,00	m
1.3.5	KNR 202/607/1	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwdźwiękowe z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa			162,00	m2
1.3.6	KNR 202/609/3	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, 1-warstwa gr. 4 cm odmiana twarda			162,00	m2
1.3.7	KNR 202/1102/2	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20-mm, zatarte na gładko			162,00	m2
1.3.8	KNR 202/1102/3	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10-mm - 20 mm			162,00	m2
1.3.9	KNR 202/1106/7	Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatką stalową			162,00	m2
1.3.9.a	KNR 202/1106/7	Dodatek za zbrojenie posadzki siatką stalową.			162,00	m2
1.3.10	KNR 202/617/8	Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych, pionowe, dylatacja od ściany paskami styropianu			117,00	m
1.3.10.a	Kalkulacja indywidualna	wykonanie dylatacji oraz połączeń posadzek korytarza z przyległymi pomieszczeniami przy użyciu elementów metalowych			23,00	m
1.3.11	NNRNKB 202/1134 /1 (1)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17			162,00	m2
1.3.12	NNRNKB 202/2806 /5 (2)	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w pomieszczeniach ponad 10 m2, warstwa kleju grubości 5-mm, płytki 30x30, zaprawa "Ceresit"			162,00	m2
1.3.13	NNRNKB 202/2809 /5	Cokoliki z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, listwa wykańczająca, listwa wykańczająca			117,00	m
1.3.14	NNRNKB 202/2809 /5	Cokoliki z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, listwa wykańczająca, listwa dylatacyjna			117,00	m
1.3.15	NNRNKB 202/2809 /5	Cokoliki z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, listwa wykańczająca, aluminiowa profil narożny L			117,00	m
1.3.16	# Kalkulacja indywidualna	Przycięcie istniejących drzwi			1,00	kpl
1.4	Element	Wywóz gruzu i materiałów demontażu				
1.4.1	KNR 401/108/9	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi do 1-km				m3
1.4.2	KNR 401/108/10	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1-km				m3
1.4.3	# Kalkulacja indywidualna	Opłata za składowanie na wysypisku odpady zmieszane (gruz, metal, drewno, szkło, wykładziny pcv itp.				t

Nr	Podstawa Obiekt	Opis	Obliczenia	Zmienna	Ilość	Jm
1	2	3	4	5	7	8
1.1	Element	Roboty malarskie sufit -Sala 417.				
1.1.1	KNRW 401/1216/1	Zabezpieczenie podłóg folią			35,00	m2
1.1.2	KNR 401/1202/9	Zeskrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5-m2			35,00	m2
1.1.3	KNR 913/201/1	Zagruntowanie powierzchni emulsją gruntującą - powierzchnie pod gładzie			35,00	m2
1.1.4	NNRNKB 202/2015 /1	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na stropach o powierzchni ponad 5-m2, (grubość 3-mm) na tynku			35,00	m2
1.1.5	KNR 913/201/1	Zagruntowanie powierzchni emulsją gruntującą - powierzchnie pod malowanie			35,00	m2
1.1.6	KNR 401/1204/1	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne farby nawierzchniowe			35,00	m2
1.2	Element	Roboty malarskie ściany - Sala 417.				
1.2.1	KNRW 401/1216/1	Zabezpieczenie podłóg folią			35,00	m2
1.2.2	KNR 401/1202/9	Zeskrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5-m2			72,00	m2
1.2.3	KNR 913/201/1	Zagruntowanie powierzchni emulsją gruntującą - powierzchnie pod gładzie			72,00	m2
1.2.4	NNRNKB 202/2013 /1	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5-m2, (grubość 3-mm) na tynku			72,00	m2
1.2.5	KNR 913/201/1	Zagruntowanie powierzchni emulsją gruntującą - powierzchnie pod malowanie			72,00	m2
1.2.6	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne farby nawierzchniowe			72,00	m2
1.3	Element	Roboty posadzkarskie Sala 417.				
1.3.1	KNR 401/818/5	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych			35,00	m2
1.3.2	KNR 401/212/1	Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubości do 15-cm - skucie podkładu betonowego (grubość 8 cm)			2,80	m3
1.3.3	KNR 401/818/5	Rozebranie płyty pilśniowej gr. 12,5 mm			35,00	m2
1.3.4	KNR 401/336/3	Wykucie bruzd pod cokoliki o wys. 10 cm			1,00	m
1.3.5	KNR 202/607/1	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa			35,00	m2
1.3.6	KNR 202/609/3	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, 1-warstwa gr. 4 cm odmiana twarda			35,00	m2
1.3.7	KNR 202/1102/2	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20-mm, zatarte na gładko			35,00	m2
1.3.8	KNR 202/1102/3	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10-mm - 20 mm			35,00	m2
1.3.9	KNR 202/1106/7	Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatką stalową			35,00	m2
1.3.10	KNR 202/617/8	Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych, pionowe, dylatacja od ściany paskami styropianu			23,00	m
1.3.11	NNRNKB 202/1134 /1 (1)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17			35,00	m2
1.3.12	NNRNKB 202/2806 /5 (2)	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w pomieszczeniach ponad 10 m2, warstwa kleju grubości 5-mm, płytki 30x30, zaprawa "Ceresit"			35,00	m2
1.3.13	NNRNKB 202/2809 /5	Cokoliki z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, listwa wykańczająca, listwa wykańczająca			23,00	m
1.3.14	NNRNKB 202/2809 /5	Cokoliki z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, listwa wykańczająca, listwa dylatacyjna			23,00	m
1.3.15	NNRNKB 202/2809 /5	Cokoliki z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, listwa wykańczająca, listwa progowa			23,00	m
1.4	Element	Wywóz gruzu i materiałów z demontażu				
1.4.1	KNR 401/108/9	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi do 1-km				m3
1.4.2	KNR 401/108/10	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1-km				m3
1.4.3	# Kalkulacja indywidualna	Opłata za składowanie na wysypisku odpady zmieszane (gruz, metal, drewno, szkło, wykładziny pcv itp.				t