

## LEGENDA:

### I. STAN ISTNIEJĄCY

1) SYTUACYJNO - WYSOKOŚCIOWY

-wg instrukcji geodezyjnej G4 symboli i oznaczeń graficznych dla mapy zasadniczej

### II. UKŁAD PROJEKTOWANY

- NAWIERZCHNIA JEZDNI - asfaltobeton
- CHODNIKI, OPASKI - kostka betonowa
- ZJAZDY - kostka betonowa
- KAPY CHODNIKOWE - nawierzchnia epoksydowa
- ZIELEŃCE - trawa, krzewy liściaste
- KRAWĘŻNIKI BETONOWE 15x30cm
- KRAWĘŻNIKI BETONOWE NAJAZDOWE 15x22cm
- OBRZEŻA CHODNIKOWE 8x30cm

| STYCZNE LINII TRASOWANIA | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Nr | Długość | Kierunek | Punkt początkowy | Punkt końcowy |
| L1 | 54.02 | N58° 35' 38.68"W | (7448304.3940, 5737317.6982) | (7448258.2849, 5737345.8498) |
| L2 | 81.45 | N59° 01' 20.91"W | (7448258.2849, 5737345.8498) | (7448188.4541, 5737387.7712) |
| L3 | 11.89 | N34° 53' 29.77"W | (7448150.2623, 5737423.4391) | (7448143.4604, 5737433.1925) |
| L4 | 8.04 | N42° 29' 40.64"E | (7448136.2764, 5737352.7545) | (7448141.7051, 5737358.6799) |
| L5 | 9.81 | N29° 24' 47.07"E | (7448177.1518, 5737407.5508) | (7448181.9688, 5737416.0951) |
| L6 | 17.15 | N9° 21' 34.22"E | (7448190.0598, 5737439.0883) | (7448192.8492, 5737456.0124) |


*JEDNOSTKA PROJEKTOWA:*

PROJEKTY I NADZORY DROGOWE **Jan Zawadzki**

*92-434 Łódź, ul. Maćka z Bogdańca 3/18*

*Tel: 600 38 38 80*

*e-mail: j.zawadzki@op.pl*


*STADIUM:*

PROJEKT BUDOWLANY

| *ZAMIERZENIE BUDOWLANE:* | *PROJEKTOWAŁ:* | *PODPIS* |
|---|---|---|
| Remont ul. Łowickiej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Kolejową w Rawie Mazowieckiej. | inż. JAN ZAWADZKI<br>upr. nr: LOD/1059/PWOD/08<br>w spec: drogowej | |
| *TYTUŁ RYSUNKU:* | *SPRAWDZIŁ:* | *PODPIS* |
| PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU | mgr inż. TOMASZ ZAWADZKI<br>upr. nr: SLK/6122/PWBD/15<br>w spec: inżynieryjnej drogowej | |

| *ZAMAWIAJĄCY:* | *NR ZLECENIA* | *DATA* | *SKALA* | *ARKUSZ* | *NR RYS.* |
|---|---|---|---|---|---|
| MIASTO RAWA MAZOWIECKA | UMOWA | 12.2022r. | 1:500 | 1/1 | 1 |