

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: remont podłogi ul. Młyńska 3/3					
1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - podwyższona posadzka w kuchni	m2		
		14	m2	14,000	
				RAZEM	14,000
2	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
		38,72	m2	38,720	
				RAZEM	38,720
3	KNR 4-01 0820-03	Zerwanie płyt pilśniowych- analogia	m2		
		38,72	m2	38,720	
				RAZEM	38,720
4	KNR 4-01 0428-03	Rozebranie podłóg drewnianych	m2		
		38,72	m2	38,720	
				RAZEM	38,720
5	KNR 4-01 0429-02	Rozebranie elementów stropów drewnianych - zasypek	m2		
		38,72 * 0,3	m2	11,616	
				RAZEM	11,616
6	KNR 2-02 0613-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa	m2		
		38,72	m2	38,720	
				RAZEM	38,720
7	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m2		
		38,72	m2	38,720	
				RAZEM	38,720
8	KNR 4-01 0820-03	Przybicie do podłóg płyt OSB 25 mm	m2		
		38,72	m2	38,720	
				RAZEM	38,720
9	KNR 4-01 0705-01	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych ceglami lub dachówkami	m		
		44,55	m	44,550	
				RAZEM	44,550
10	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW	m2		
		38,72	m2	38,720	
				RAZEM	38,720
11	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2		
		38,72	m2	38,720	
				RAZEM	38,720
12	KNR 2-02 1113-06	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyściennie przykręcane	m		
		44,55	m	44,550	
				RAZEM	44,550
13	KNR 19-01 0116-04	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi z parteru	m3		
		(38,72 + 14) * 0,1	m3	5,272	
				RAZEM	5,272
14	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m3		
		38,72 * 0,1	m3	3,872	
				RAZEM	3,872
15	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km	m3		
		38,72 * 0,1	m3	3,872	

remont podłogi ul. Młyńska 3/3

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	3,872