

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Remont podłogi ul. 30 Stycznia 22/3					
1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
		24	m2	24,000	
				RAZEM	24,000
2	KNR 4-01 0820-03	Zerwanie płyt pilśniowych- analogia	m2		
		24	m2	24,000	
				RAZEM	24,000
3	KNR 4-01 0428-03	Rozebranie podłóg drewnianych	m2		
		24	m2	24,000	
				RAZEM	24,000
4	KNR 4-01 0429-02	Rozebranie elementów stropów drewnianych - zasypek	m2		
		24 * 0,3	m2	7,200	
				RAZEM	7,200
5	KNR 2-02 0613-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa	m2		
		24	m2	24,000	
				RAZEM	24,000
6	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m2		
		24	m2	24,000	
				RAZEM	24,000
7	KNR 4-01 0705-01	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych ceglami lub dachówkami	m		
		18,54	m	18,540	
				RAZEM	18,540
8	KNR 4-01 0820-03	Przybicie do podłóg płyt OSB 25 mm	m2		
		24	m2	24,000	
				RAZEM	24,000
9	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW	m2		
		24	m2	24,000	
				RAZEM	24,000
10	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2		
		18,54	m2	18,540	
				RAZEM	18,540
11	KNR 2-02 1113-06	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyściennie przykręcane	m		
		19	m	19,000	
				RAZEM	19,000
12	KNR 19-01 0116-04	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi z parteru	m3		
		24 * 0,1	m3	2,400	
				RAZEM	2,400
13	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m3		
		2,4	m3	2,400	
				RAZEM	2,400
14	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km	m3		
		2,4	m3	2,400	
				RAZEM	2,400