

WARYŃSKIEGO 24/3- REMONT PODŁOGI W KUCHNI I POKOJU

Identyfikator kosztorysu: WARYŃSKIEGO 24 M 3

W1 Przedmiar robót

str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
1	ROBOTY ROZBIÓRKOWE		
10	KNR 4-01 818-5 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 8,22+9,74	m2	17,96
			17,96
20	KNR 4-01 820-3 Zerwanie płyty pilsniowej - analogia [R=1;M=0;S=0] 8,22+9,74	m2	17,96
			17,96
30	KNR 4-01 212-1 Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o gr.do 15 cm 1,0*1,0*0,10	m3	0,10
			0,10
30	KNR 4-02 311-3 Wymiana kuchni gazowej 3-4 palnikowej z piekarnikiem, demontaż ponowny montaż tej samej 1	kpl	1,00
			1,00
40	KNR 4-02 218-4 Wymiana zlewozmywaka, demontaz ponowny montaż tego samego 1	szt	1,00
			1,00
50	KNR 4-01 428-3 Rozebranie podłóg drewnianych białych na wpust 8,70+9,74	m2	18,44
			18,44
60	KNR 4-01 429-2 Rozbiórki elementów stropów drewnianych - zasypek 8,70+9,74	m2	18,44
			18,44
70	KNR 4-01 108-9 Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 (8,70+9,74)*0,007+8,70*0,005+(8,70+9,74)*0,032+(8,70+9,74)*0,20	m3	4,45
			4,45
80	KNR 4-01 108-10 Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - każdy następny 1 km [S=9] 4,45	m3	4,45
			4,45
2	REMONT PODŁOGI		
10	KNR 4-01 408-3 Wzmocnienie drewnianych belek stropowych dwustronnie (6*3,92)*2	m	47,04
			47,04
20	KNR 2-02 607-2 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej 2,62*4,12+2,50*4,0	m2	20,79
			20,79
30	KNR 2-02 613-3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome gr. 10 cm z płyt układanych na sucho - jedna warstwa 8,70+9,74	m2	18,44
			18,44
40	KNR 2-02 613-4 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome gr. 10 cm z płyt układanych na sucho - każda następna warstwa [R=0,6] 8,70+9,74	m2	18,44
			18,44

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
50	KNR 2-02 1110-2 Podłogi z płyt OSB gr. 25 mm z warstwą wyrównawczą na belkach stropowych - analogia	m2	18,44
	8,70+9,74 18,44		
60	KNR 2-02 1112-6 Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej - rulonowe Winigam	m2	18,44
	8,70+9,74 18,44		
70	KNR 2-02 1113-8 Listwy przyścienne drewniane	m	23,19
	2,22+2*3,92+(2,22-0,90)+2,47*2+3,87+3,0 23,19		

----- Koniec wydruku -----