

KOSZTORYS OFERTOWY

UG SZABŁKOWO MODERNIZACJA KLANKI SCHODOWEJ

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		Hall wejściowy				
1	KNR 4-01	Rozebranie obicia ścian drewnianych z desek nieotynkowanych na wpust lub półwpust (boazeria)	m ²	53.800		
d.1	0426-03 analogia					
2	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome (sufit)	m ²	12.950		
d.1	1134-01					
3	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe (ściany)	m ²	40.850		
d.1	1134-02					
4	KNR 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ościeżach i pasach ściennych na podłożu betonowym	m ²	0.750		
d.1	2009-05					
5	KNR 2-02	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na zaprawie na paskach	m ²	40.850		
d.1	2006-02					
6	KNR 5-08	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm ² układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym	m	24.000		
d.1	0210-01					
7	KNR 2-02	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na stropach na rusztach	m ²	12.950		
d.1	2006-04					
8	KNR 5-08	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kłosem lub rastrem 4x40W - przykręcanych oraz czujnikiem ruchu	szt.	2.000		
d.1	0511-19					
9	KNR 0-17	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m	15.000		
d.1	2609-08 analogia					
10	KNR 5-18	Skrzynki do tablic rozdzielczych typu S o wymiarach 4x4 dm	szt.	1.000		
d.1	0803-03					
11	KNR 5-18	Skrzynki do tablic rozdzielczych typu S o wymiarach 6 x 7 dm	szt.	1.000		
d.1	0803-05					
12	KNR 4-03	Wymiana łączników warstwowych do 25 A (do 2 przyłączanych przewodów) na podłożu innym niż beton	szt.	2.000		
d.1	0501-02					
13	KNR AT-31	Tynk cienkowarstwowy mozaikowy Baumit Mosaik-Putz -wykonany ręcznie; warstwa pośrednia na ścianach	m ²	14.100		
d.1	0505-01					
14	KNR AT-31	Tynk cienkowarstwowy mozaikowy Baumit Mosaik-Putz -wykonany ręcznie na ścianach	m ²	14.100		
d.1	0505-03					
15	KNR AT-31	Tynk cienkowarstwowy mozaikowy Baumit Mosaik-Putz -wykonany ręcznie; warstwa pośrednia na ościeżach	m ²	0.750		
d.1	0505-02					
16	KNR AT-31	Tynk cienkowarstwowy mozaikowy Baumit Mosaik-Putz -wykonany ręcznie na ościeżach	m ²	0.750		
d.1	0505-04					
17	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem	m ²	40.450		
d.1	1505-03					
18	KNR-W 2-02	Posadzki i parkiety - cokół	m	9.400		
d.1	1122-05					
19	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km z utylizacją	m ³	1.200		
d.1	0108-09 0108-10					