

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Budynek świetlicy wiejskiej w miejscowości Repki
ADRES INWESTYCJI : REPKI dz. nr 785, 07-405 TROSZYN
INWESTOR : Gmina Troszyn
ADRES INWESTORA : ul. Słowackiego 13 ,07-405 Troszyn

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Rafał Dzierzgowski
DATA OPRACOWANIA : sierpień 2023

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
sierpień 2023

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Wentylacja			
1	KNR 19-01	Przebicie otworów o obj. ponad 0,015 m ³	szt		
d.1	0205-05	5	szt	5.00	
				RAZEM	5.00
2	KNR 2-17	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S(Spiro) o śr. do 200 mm - udział kształtek do 35 %	szt		
d.1	0122-02	5	szt	5.00	
				RAZEM	5.00
3	KNR 2-17	Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1000 mm - do przewodów murowanych	szt.		
d.1	0137-01	5	szt.	5.00	
				RAZEM	5.00
4	KNR 2-17	Wywietrzaki dachowe cylindryczne lub gwiaździste o śr. do 200 mm	szt.		
d.1	0152-02	5	szt.	5.00	
				RAZEM	5.00
2		Branża elektryczna			
5	KNR-W 5-08	Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych - panel 60x60 led	kpl.		
d.2	0511-01	20	kpl.	20.00	
				RAZEM	20.00
6	KNR 5-08	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-biegownicowych z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5 mm ² z podłączeniem	szt.		
d.2	0309-06	24	szt.	24.00	
				RAZEM	24.00
3		Wykończenie ścian i sufitu			
7	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²		
d.3	0713-01	99.27*3.17	m ²	314.69	
				RAZEM	314.69
8	KNR K-04	Jednokrotne gruntowanie podłoży wewnętrznych - przed położeniem gładzi	m ²		
d.3	0202-09	314.69	m ²	314.69	
				RAZEM	314.69
9	KNR 2-02	Gładzie jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
d.3	2009-02	314.69	m ²	314.69	
				RAZEM	314.69
10	KNR K-04	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem	m ²		
d.3	0201-02	314.69	m ²	314.69	
				RAZEM	314.69
11	KNR-W 2-02	Obudowa istniejących ścian płytami gipsowo-kartonowymi, ogniochronnymi na rusztach metalowych dwuwarstwowo	m ²		
d.3	2004-04	(8.62+2.76)*1.5	m ²	17.07	
				RAZEM	17.07
12	KNR-W 2-02	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej - kasetony sufitowe 60x60	m ²		
d.3	2702-01	228.30	m ²	228.30	
				RAZEM	228.30
13	NNRNKB	(z.IV) Licowanie ścian o pow. ponad 5 m ² płytkami glazurowanymi o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej "ATLAS"	m ²		
d.3	202 0838-05	(5.73*4+4.95*2+5.89*2)*2	m ²	89.20	
				RAZEM	89.20
14	KNNR 2	Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych układanych na zaprawie klejowej	m		
d.3	1203-03	51.3	m	51.30	
				RAZEM	51.30
4		Stolarka drzwiowa			
15	KNNR 2	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych wraz z ościeżnicą	szt		
d.4	1103-01	3	szt	3.00	
				RAZEM	3.00