

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

pn. „ Remont istniejących pomieszczeń PDOZ (parter) w budynku administracyjnym Komendy Powiatowej Policji w Kędzierzynie – Koźlu ul. Wojska Polskiego 18”

Roboty budowlane należy realizować na podstawie nw. dokumentacji:

A. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

1. Branża budowlana: projekt wykonawczy,
2. Branża instalacje elektryczne: projekt wykonawczy,
3. Branża instalacje sanitarne: projekt wykonawczy.

B. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT.

1. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót w branży budowlanej.
2. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót w branży elektrycznej.
3. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót w branży sanitarnej.

Przedmiot zamówienia opisują następujące kody CPV:

45000000 - 7 Roboty budowlane:

45262700 - 8 przebudowa budynków,
45400000 – 1 roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych,
45300000 - 0 roboty instalacyjne w budynkach,
45311000 - 0 roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych.

Zakres robót obejmuje m.in.:

Szczegółowy zakres robót przedstawiono i opisano w załączonej dokumentacji projektowej (*PW - projekty wykonawcze*) opracowane dla każdej z branż, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót.

Zakres robót obejmuje przebudowę i modernizację części istniejących i użytkowanych pomieszczenia PDOZ (sanitariatów wraz z zapleczem technicznym) z dostosowaniem do obowiązujących standardów technicznych i użytkowych. Pomieszczenia PDOZ zlokalizowane są w części parterowej budynku administracyjnego KPP Kędzierzyn – Koźle.

W związku z powyższym roboty należy zorganizować i wykonywać w sposób szczególny tak aby nie utrudniać funkcjonowania jednostki. W związku z czym należy zabezpieczyć wyjścia i wejścia do pomieszczeń remontowanych budynku poprzez wykonanie zabezpieczeń i osłon.

Materiały pochodzące z rozbiórki wykonawca zobowiązany jest do składowanie w kontenerach wyznaczonym miejscu uprzednio uzgodnionym z zamawiającym i użytkownikiem obiektu. Wykonawca we własnym zakresie zapewni kontenery do składowania odpadów.

Dodatkowo w zakres prac wchodzi dostawa i montaż drzwi antywłamaniowych typ RC4 do pomieszczenia składnicy akt w budynku KPP (pom. nr 13 piwnica).

UWAGA !

PŁYTKI POSADZKOWE Z GRESU TECHNICZNEGO O WYM. 333*333 MM ,GR 10 MM, ANTYPOŚLIZGOWE R10, MROZOODPORNE w ilości 74,50 m2. I PŁYTKI GLAZUROWANE ŚCIENNE W CAŁOŚCI DOSTARCZA INWESTOR o wym. 20*40 cm. w ilości 80,56 m2. SZCZEGÓŁOWE WYLICZENIE ILOŚCI I WYCENA PRZEDSTAWIONA ZOSTAŁA W PRZEDMIARZE I KOSZTORYSIE ZEROWYM ORAZ ZESTAWIENIU MATERIAŁÓW INWESTORA wg. załącznika. NIE NALEŻY ICH PRZYJMOWAĆ DO WYCENY W KOSZTORYSIE OFERTOWYM.