ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ

Nr	Nazwa pomieszczenia	Typ podłogi	Powierzchnia
1/01	KLATKA SCHODOWA	lastryco	17,44
1/02	HOL	pt. ceram.	22,92
1/03	POCZEKALNIA DLA ODWIEDZ.	pt. ceram.	15,39
1/04	WC	pt. ceram.	2,67
1/05	KOMUNIKACJA	wykł. pvc	25,90
1/06	KOMUNIKACJA	wykł. pvc	38,84
1/07	SALA	wykł. pvc	29,91
1/08	DYŻURKA	wykł. pvc	16,20
1/09	SALA	wykł. pvc	19,88
1/10	SALA	wykł. pvc	17,65
1/11	POM. HIG.SAN.	pt. ceram.	16,05
1/12	SEPARATKA	wykł. pvc	10,26
1/13	POM. HIG.SAN.	wykł. pvc	3,00
1/14	ŚLUZA UMYW. FART.	pt. ceram.	2,76
1/15	REKREACJA	wykł. pvc	21,73
1/16	KUCHNIA	pt. ceram.	12,19
1/17	ZMYWALNIA	pt. ceram.	8,43
1/18	JADALNIA	wykł. pvc	46,98
1/19	POKÓJ PRZEŁOŻONEJ	wykł. pvc	14,21
1/20	GABINET ZABIEGOWY	wykł. pvc	29,71
1/21	GAB. PSYCHOLOGA	wykł. pvc	14,48
1/22	MAG. NA SPRZĘT PORZ.	pt. ceram.	5,10
1/23	BRUDOWNIK	pt. ceram.	7,36
1/24	MAG. BIELIZNY CZYSTEJ	wykł. pvc	10,07
1/25	ŁAZIENKA PERS.	pt. ceram.	3,42
1/26	KOMUNIK.	wykł. pvc	2,82
1/27	POM. HIG.SAN.	pt. ceram.	15,33
1/28	REKREACJA - ŚWIETLICA	wykł. pvc	45,88
1/29	POKÓJ NADZORU PIELĘGNIAREK	wykł. pvc	16,37
1/30	KAWIARNIA	wykł. pvc	25,74
1/31	PALARNIA	wykł. pvc	11,49
1/32	POKÓJ SOCJALNY	wykł. pvc	15,58
1/33	POM. HIG.SAN.	pt. ceram.	14,75
1/34	POM. HIG.SAN.	pt. ceram.	8,66
1/35	WC	pt. ceram.	3,70
1/36	KLATKA SCHODOWA	wykł. pvc	13,85
1/37	KOMUNIKACJA	pt. ceram.	11,17
1/38	KOMUNIKACJA	wykł. pvc	135,13
1/39	TERAPIA ZAJĘCIOWA	wykł. pvc	33,20
1/40	SALA	wykł. pvc	32,55
1/41	SALA	wykł. pvc	32,78
1/42	SALA	wykł. pvc	32,43
1/43	SALA	wykł. pvc	32,12
1/44	SALA	wykł. pvc	32,68
1/45	SALA	wykł. pvc	32,72
1/46	KOMUNIK.	wykł. pvc	0,76
1/47	GABINET LEKARSKI	wykł. pvc	15,68
1/48	GABINET LEKARSKI	wykł. pvc	15,73
1/49	ORDYNATOR ODDZ.	wykł. pvc	23,70
1/50	WC ORDYN.	wykł. pvc	3,16
1/51	WC DLA NIEPEŁNOS.	wykł. pvc	4,86

1 021,39 m²

LEGENDA

- zakres opracowania
- istniejące ściany
- ściany i otwory do wyburzenia
- zamurowania
- projektowane ściany z bloczków ceramicznych
- projektowane ściany - zabudowa gk
  Zabudowa gipsterkie oraz wymienionych pionów instalacyjnych

ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH:

1. Modernizacja pomieszczeń higieniczno - sanitarnych:
   - wymiana instalacji kanalizacyjnej,
   - wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej,
   - wymiana posadzek na nowe antypoślizgowe, gresowe z dodatkowym zabezpieczeniem uniemożliwiającym dostęp osobą znikowemu do źródła ciepła we wszystkich pomieszczeniach
   - wykonanie nowych posadzek i wykończenie ścian
   - wymiana stolarki drzwiowej na nową z wentylacją
   - wymiana okien - przeszklenie od wewnątrz szkłem bezpiecznym zabezpieczone przed możliwością otwierania przez pacjentów
2. Wymiana wszystkich drzwi do pomieszczeń
3. Naprawa posadzek w przypadku ubytków oraz uszkodzenia w trakcie wykonywanych prac budowlanych
4. Wykonanie zabezpieczeń ścian w komunikacji, salach chorych oraz gabinetach
   a) Ścian do wysokości 2m licząc od poziomu podłogi oraz wokół parapetów wg wskazania miejsc przez inwestora
5. Modernizacja instalacji elektrycznej i komputerowej wraz z wymianą opraw oświetleniowych na energooszczędne
6. Wymiana instalacji c.o. oraz grzejników z dodatkowym zabezpieczeniem uniemożliwiającym dostęp osobą znikowemu do źródła ciepła we wszystkich pomieszczeniach
7. Szpachlowanie i malowanie odbitaku
8. Wykonanie monitoringu wizyjnego w ciągach komunikacyjnych oraz salach chorej/ocznych
9. Wykonanie dodatkowej wentylacji wyciągowej w palarniach
10. Montaż sufitów podwieszanych w komunikacji

Jednostka projektowa: GANEA
CANEA Grzegorz Kuligowski, Artur Hadaniewicz
ul. Wincentego Pola 2, 50-411 Wrocław
tel. (+) 344 7555, fax. (+) 344 75 20, e-mail: biuro@ganea.com.pl

Inwestor: SPECYALISTYCZNE CENTRUM PSYCHIATRII W MORAWICY, UL. SPACEROWA 2, 26-230 MORAWICA

Temat: DOSTOSOWANIE POMIESZCZEŃ PO ODDZIAŁ PSYCHIATRYCZNY/KU DLA POTRZEB ODDZIAŁU PSYCHIATRII DZIECIĘCEJ, O RÓŻNYCH PROFILACH OMZERZENIU

Adres obiektu: Morawica, działka nr ewid. 161/22, obręb 0001 Morawica ul. Stawki 2, 26-230 Morawica

Branża: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Faza: ARCHITEKTURA

FUNKCJA	NAZWISKO	PODPIS
Projektował	mgr inż. arch. Andrzej Rogala upr. nr ma-1808	
Sprawdził	mgr inż. arch. Sylwia Kaczorowska	
Sprawdził		

Data: PROJEKT 25.10.23, BUD. 30.2023

Nazwa: RZUT I PIETRA - WYBURZENIA I ZAMUROWANIA

Rzędna: A Skala: 1:50 Nr: PAB-ARCH-001