

Przedmiar robót

Rodzaj robót (branża): Roboty drogowe

Inwestycja

Przepust drogowy 220_926
Naprawa przepustu po powodzi

Adres:

I.Kornatka

Kody CPV:

45000000-7 - Roboty budowlane

Inwestor:

Nadleśnictwo Myślenice
Szpitalna
32-400 Myślenice

Wykonawca:

Sporządził:

Piotr Płoskonka

Sprawdził:

Data opracowania:

Inwestor

Wykonawca

Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
1		km 0+000 – 0+000 – przepust typu Turbosider o przekroju owalnym, dł. 6,0 m i śr. 130 cm zamulony w 100 % gruntem rodzimym i odpadami pożytkowymi naniesionymi przez wezbraną wodę. Zamulone koryto cieków wodnych na wlocie i wylocie – wymiary: $(1,5+3,0)/2 \times 2,0 \times 15,0 = 67,5 \text{ m}^3$. Naprawa: usunięcie namulów i narzutów z przepustu i koryta cieków – prace częściowo wykonane przed przybyciem likwidatora celem przywrócenia drożności przepustu.			
1.1	KNR 2-31 1404-0500	Oczyszczanie przepustów z namulów. Średnice przepustów 1,25 m. Analogia przepust średnicy 130 cm owalny	m		6,000
		6	m	6,000	
1.2	KNR 2-01 0414-0600	Wykopy ręczne rowów i kanałów melioracyjnych, o głębokości 1,0 m. Nachylenie skarpy 1:1; 1:1,5; 1:2, szerokość dna powyżej 1 m do 2,5 m. Grunt kategorii IV. Analogia oczyszczenie zamulonego koryta	m3		67,500
		$(1,5+3)/2 \times 2 \times 15$	m3	67,500	
1.3	KNR 2-01 0415-0300	Rozplątowanie ręczne 1 m3 ziemi wydobytej z wykopów leżącej na długości 1 m wzdłuż krawędzi wykopu. Grunt kategorii IV.	m3		67,500
		67,5	m3	67,500	