



## PRZEKRÓJ A-A DACHU PO MODERNIZACJI



WIDOK NOWEJ KRATOWNICY G-1 DO  
WSTAWIENIA W DACHU WYSOKIM - 5szt.



UWAGI:

1. Istniejąca więźba lokalnie zawilgocona i ze śladami korozji biologicznej (wymienić uszkodzone elementy po odkryciu połaci na etapie remontu)
2. Kolor obróbek, blachy trapezowej, rynnowania RAL7016
3. Wszystkie elementy z blachy ocynkowanej i malowanej proszkowo gr. min 0,5mm
4. Obróbki obowiązkowo z kapinosami
5. Nasady kominowe ze stali kwasoodpornej
6. Wszystkie nowe elementy drewniane z drewna kl. C24
7. Istniejące drewno zaimpregnować natryskowo preparatem grzybobójczym i biobójczym do drewna konstrukcyjnego
8. Poziom ±0,00 to poziom posadzki parteru
9. Wykonawca obowiązkowo sprawdzi wszystkie wymiary na budowie przed rozpoczęciem robót budowlanych.
10. Nie odczytywać dokładnych wymiarów ze skali, a jedynie z linii wymiarowych
11. Dokładny rozkład elementów więźby dachowej może się lokalnie różnić
12. Rysunek rozpatrywać wraz z opisem technicznym

TYTUŁ: PROJEKT TECHNICZNY „Modernizacja dachu budynku CSiR przy pl. Wolności 60 w Konstancynie Łódzkiej” na dz. nr 10, obr. K-11, Konstancynów Łódzki			
INWESTOR: Centrum Sportu i Rekreacji 95-050 Konstancynów Łódzki, ul. Kilińskiego 75A		<b>PROJEKTY BUDOWY</b> <b>Adam Adrianowski</b>	
	PRZEKRÓJ A-A DACHU PO MODERNIZACJI	NR RYS. K-3	NR OPR.
faza projektu	PROJEKT TECHNICZNY	SKALA 1:50	DATA 02.2022
branża	KONSTRUKCJA		
konstrukcja	mgr inż. Adam Adrianowski, upr. LOD/3929/PBkb/19		