

EST/489/2016

Legnica, dnia 30.09.2016r.

Pracownia Projektowa  
Bartłomiej Dynowski  
ul. Zofii Kossak 3a  
59 - 220 Legnica

W odpowiedzi na pismo znak: BD / XIV-16 / 174 / 16, z dnia 14.09.2016r. w sprawie wydania opinii dla budowy ulicy Tadeusza Gumińskiego w Legnicy, - informujemy, że:

1. Na załączonym planie sytuacyjnym naniesiono przebieg sieci i przyłączy wod.-kan., będących w posiadaniu LPWiK S.A., z poprawkami i uzupełnieniami. Szczegółowe uwagi podano kolorem czerwonym na załączonym planie sytuacyjnym.
2. Urządzenia na sieci wod.-kan. tj.: zasuwy, hydranty, włazy studni kanalizacyjnych znajdujące się w obrębie prac ziemnych dostosować do projektowanej niwelety nawierzchni. Ewentualną wymianę skrzynek zasuwnic, hydrantów i istniejących włazów studni kanalizacyjnych będących w posiadaniu LPWiK SA uzgodnić z naszym przedsiębiorstwem. Do regulacji poziomu włazów studni kanalizacyjnych zastosować wyłącznie cegłę klinkierową lub pierścienie dystansowe z tworzyw sztucznych.
3. Unikać zabudowy krawężników na istniejących skrzynkach armatury wodociągowej (skrzynki zasuwnic, hydrantów). Przed przystąpieniem do prac ziemnych należy wykonać wytyczenie istniejących sieci i przyłączy wod.-kan. wraz z uzbrojeniem, a następnie dokonać ewentualnej korekty przebiegu proj. krawężników celem zachowania obowiązujących odległości od sieci i przyłączy wod.-kan.
4. W ramach przebudowy ulicy Gumińskiego zamierzamy wykonać prace przy urządzeniach na sieci wodociągowej (skrzynki zasuwnic, hydrantów) w zakresie niezbędnym dla ich właściwego funkcjonowania. Powyższy zakres prac należy uwzględnić w projekcie i harmonogramie robót.
5. Plan sytuacyjny ewentualnej budowy kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia i zabudowę słupów oświetlenia ulicznego w przedmiotowych odcinkach ulicy (w zakresie kolizji i zbliżeń z sieciami wod.-kan.) przedłożyć do naszego przedsiębiorstwa celem zaopiniowania.
6. 7 dni przed rozpoczęciem prac należy powiadomić LPWiK S.A. o terminie rozpoczęcia robót mailowo na adres:
  - Sieć wodociągowa: [Mieczyslaw.Klimek-Rozenblat@lpwiksa.com.pl](mailto:Mieczyslaw.Klimek-Rozenblat@lpwiksa.com.pl),
  - Sieć kanalizacyjna: [Anna.Gorawska@lpwiksa.com.pl](mailto:Anna.Gorawska@lpwiksa.com.pl).Po zakończeniu prac – ale przed zasypaniem – dokonać zgłoszenia jak wyżej w celu dokonania odbioru robót zanikowych i otrzymania stosownego protokołu.

Załącznik:

1. kpl. Projektu.

Otrzymują:

1. Adresat + zał.

2. EST a/a + zał.


J.P.

DYREKTOR  
ds. Eksploatacyjno-Technicznych  
*Marek Dziopa*



# LEGENDA:

	GRANICA OPRACOWANIA
	GRANICA PASA DROGOWEGO/LINIA ROZGRANICZAJĄCA
	DZIAŁKI LEŻĄCE POZA PASEM DROGOWYM, LINIA CZASOWEGO ZAJĘCIA
	GRANICA DZIAŁKI / GRANICA PASA DROGOWEGO
	GRANICA DZIAŁKI PO PODZIALE NIERUCHOMOŚCI
	PROJEKTOWANE JEZDNI (NAWIERZCHNIA BITUMICZNA)
	PROJEKTOWANE JEZDNI (KOSTKA BETONOWA - 8cm - KOLOR SZARY)
	PROJEKTOWANA ŚCIEŻKA ROWEROWA (KOSTKA BETONOWA - 8cm - KOLOR CZERWONY)
	PROJEKTOWANE CHODNIKI (KOSTKA BETONOWA - 8cm - KOLOR SZARY)
	ZIELEŃ NISKA
	141,57 PROJEKTOWANE WPUSTY
	KRAWĘŻNIKI BETONOWE (15x30cm)
	KRAWĘŻNIKI BETONOWE OBNIŻONE (15x30cm)
	OBRZEŻA BETONOWE (8x30cm)
	OBRZEŻA BETONOWE OBNIŻONE (8x30cm)



<b>PRACOWNIA PROJEKTOWA BARTŁOMIEJ DYNOWSKI</b>		59-220 Legnica, ul. Żółty Koszary 3a tel. 76/7208401 tel. 790 456 170
obiekt:	Budowa ulicy Tadeusza Gumińskiego w Legnicy	
adres inwestycji:	Legnica ulica T. Gumińskiego	
inwestor:	GMINA Legnica pl. Słowiański 8; 59-220 Legnica	
projektant:	mgr inż. Bartłomiej Dynowski nr uprawnień 50/DOŚ/08	
sprawdzający:	mgr inż. Zbigniew Choryłek nr uprawnień 18/98/JG	
temat rysunku:	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU	
data:	25.08.2016	skala: 1:500
stadium:	PB	nr rysunku: D1

