

## Kosztorys

Droga powiatowa nr 0100Z (1024Z)Pobierowo - Gostyń - Wrzosowo na odcinku Pobierowo-Gostyń gm. Rewal

Nr poz.	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Przebudowa sieci telekomunikacyjnej TP S.A.</b>						
1	ZKNR 040 0301/02	Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR-1 w gruncie kategorii III	szt	1		
2	ZKNR 039 0101/01	Wykonanie przepustów długości do 10m pod drogami w gruncie kategorii III-IV prostoliniowo, przeciskiem hydraulicznym, z powrotnym wciąganiem rur HDPE o średnicy 110mm	m	33		
3	ZKNR 040 0322/01	Montaż dodatkowych pokryw z listwami przed ingerencją osób nieuprawnionych w istniejących studniach kablowych z ramą ciężką lub podwójną lekka	szt	1		
4	ZKNR 040 0501/08	Układanie kabla wypełnionego w rowie kablowym wykonanym i zasypnym mechanicznie w gruncie kategorii III,	m	1 159		
5	ZKNR 040 0501/08	Układanie kabla wypełnionego w rowie kablowym wykonanym i zasypnym mechanicznie w gruncie kategorii III, - analogia (nakładanie rur dwudzielnych na istn. kablu)	m	46		
6	ZKNR 040 0501/08	Układanie kabla wypełnionego w rowie kablowym wykonanym i zasypnym mechanicznie w gruncie kategorii III, za kałady następny kabel - analogia (układanie rur ochronnych na wybudowanym kablu)	m	51		
7	KNR 2-01 0317/02.1	Wykopy liniowe w gruntach suchych kategorii III-IV o szerokości 0,8-1,5m i głębokości do 1,5m o ścianach pionowych z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym	m3	196		
8	KNR 2-01 0320/01.1	Zasypywanie wykopów liniowych w gruncie kategorii I-II o ścianach pionowych o szerokości 0,8-1,5m i głębokości do 1,5m	m3	196		
9	ZKNR 040 0717/04	Montaż złączy równoległych na kablu 50-parowym, kabel wypełniony ułożony w kanalizacji kablowej z zastosowaniem pojedynczych łączników żył i termokurczliwych osłon wzmocnionych	złącze	1		
10	ZKNR 040 0718/04	Montaż złączy równoległych na kablu 50-parowym, kabel wypełniony ułożony w kanalizacji kablowej z zastosowaniem modułowych łączników żył i termokurczliwych osłon wzmocnionych	złącze	5		
11	KNR 5-03t2 0707/03	Przestawianie słupów pojedynczych o długości 6m w szczudłach żelbetowych bez ustojów w terenie płaskim w gruncie kategorii IV	szt	1		
12	KNR 5-01 1310/01	Pomiary końcowe prądem stałym kabla 50-parowego	odcinek	1		
<b>1. Przebudowa sieci telekomunikacyjnej TP S.A.</b>						
Razem k.b.						
Podatek VAT 23%						
Ogółem						