

PRZEDMIAR ROBÓT DO WYCENY DLA OFERENTÓW

NAZWA INWESTYCJI : Roboty remontowe - Świetlica wiejska w m. Tomaszew, gm. Olszówka
ADRES INWESTYCJI : Tomaszew, gm. Olszówka
INWESTOR : Gmina Olszówka
ADRES INWESTORA : Olszówka 15, 62-641 Olszówka
WYKONAWCA ROBÓT :
ADRES WYKONAWCY :

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Janusz Perkowski
DATA OPRACOWANIA : maj 2022r

mgr inż. Janusz Perkowski
Upr. Bud. Nr UAN 6346/1/63/87
§6 ust. 1; § ust. 1 i 3; 7 i §13 ust. 1 pkt 2
Koło, ul. Kolejowa 42/13

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

INWESTOR:

GMINA OLSZÓWKA

Olszówka 15

62-641 Olszówka

NIP 6662002107, R.311019289

WÓJT

Włodzimierz Fraszczyk

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty remontowe - Świetlica wiejska w m. Tomaszew, gm. Olszówka			
1	d.1	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni $7.06*3.11+(3.23+2.09+2.06)*3.0+3.86+6.06*4.78+(5.06*2+4.70)*2.51+(1.13+1.11)*2.12$	m ² m ²	118.870	
				RAZEM	118.870
2	d.1	Oczyszczenie i zmycie elewacji $24.58*3.50-1.70*2.0*2-1.45*1.67*3-3.40*2.70$ $24.58*3.50-1.45*1.75*5$ $14.10*(5.30+3.50)*0.5+14.10*(5.30+3.50)*0.5-(1.0*2.0+0.90*1.20)$	m ² m ² m ²	62.786 73.343 121.000	
				RAZEM	257.129
3	d.1	Zagruntowanie powierzchni +odgrzybianie poz.2	m ² m ²	257.129	
				RAZEM	257.129
4	d.1	Dwukrotne malowanie tynków zewnętrznych farbami silikonowymi poz.2	m ² m ²	257.129	
				RAZEM	257.129
5	d.1	Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokości do 10 m $14.0*(5.30+3.50)*0.5*2$	m ² m ²	123.200	
				RAZEM	123.200
6	d.1	Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:2,3,4)			