



ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW
rura stalowa ocynkowana - 33,20 mb
hydrant DN 25 - szt. 6
szafka hydrantowa naścienna z miejscem na gaśnicę - szt. 6
(90x75x18)
zawór przelotowy Ø 25 - szt. 2

Uwaga! Montaż rurociągów wykonać w osłonie izolacyjnej
gr. 50mm i obudowie G-K

PRZEDMIOT OPRACOWANIA	ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA PODDASZA NIEUŻYTKOWEGO NA CELE ZWIĄZANE Z FUNKCJĄ OŚWIATOWĄ W BUDYNKU SZKOŁY			
INWESTOR	Gmina Rozprza 97-340 Rozprza ul. Al. 900-Lecia Nr 3			
TEMAT RYSUNKU	ROZWINIĘCIE INSTALACJI P.POŻ.			Nr rys. 1 - 6
AUTOR OPRACOWANIA	Imię i Nazwisko	Nr uprawnień	Podpis	Skala
PROJEKTANT	Mgr inż. Mieczysław Kowalczyk	GP.IV.7342(4)/93		
SPRAWDZAJĄCY				Data 07.2022
BRANŻA	INSTALACYJNA			
STUDIUM	PROJEKT WYKONAWCZY			