

Tabela objętości robót ziemnych

Przebudowa drogi gminnej w m. Chełmiczki.

Pikietaż	Powierzchnia wykopu	Powierzchnia nasypu	Odległości	Średnia powierzchnia wykopu	Objętość wykopu	Średnia powierzchnia nasypu	Objętość nasypu
0,00	2,945	0,000	13,16	2,594	34,128	0,019	0,243
13,16	2,242	0,037	2,38	2,234	5,305	0,045	0,107
15,53	2,225	0,053	9,47	2,264	21,426	0,073	0,691
25,00	2,302	0,093	4,46	2,358	10,503	0,094	0,417
29,46	2,413	0,094	0,55	2,424	1,321	0,094	0,051
30,00	2,434	0,093	20,00	2,803	56,060	0,048	0,960
50,00	3,172	0,003	5,01	3,493	17,496	0,002	0,008
55,01	3,814	0,000	19,99	4,287	85,691	0,000	0,000
75,00	4,759	0,000	1,84	4,758	8,730	0,000	0,000
76,84	4,756	0,000	11,99	4,598	55,139	0,000	0,000
88,83	4,440	0,000	1,90	4,396	8,347	0,000	0,000
90,73	4,351	0,000	9,27	4,177	38,733	0,000	0,000
100,00	4,002	0,000	9,67	3,661	35,397	0,002	0,015
109,67	3,319	0,003	6,84	3,328	22,767	0,003	0,017
116,51	3,337	0,002	0,42	3,345	1,391	0,002	0,001
116,93	3,352	0,002	0,51	3,346	1,716	0,002	0,001
117,44	3,340	0,002	2,56	3,409	8,727	0,002	0,005
120,00	3,478	0,002	10,00	3,706	37,071	0,001	0,010
130,00	3,934	0,000	0,95	3,951	3,753	0,000	0,000
130,95	3,967	0,000	9,05	4,094	37,034	0,000	0,000
140	4,220	0,000	4,39	4,304	18,875	0,000	0,000
144,39	4,387	0,000	2,33	4,571	10,654	0,000	0,000
146,72	4,754	0,000	3,28	4,750	15,594	0,000	0,000
150,00	4,746	0,000	1,70	4,711	7,984	0,000	0,000
151,70	4,675	0,000	6,66	4,457	29,688	0,000	0,000
158,36	4,239	0,000	3,34	4,192	13,997	0,000	0,000
161,70	4,145	0,000	8,94	4,289	38,348	0,000	0,000
170,64	4,432	0,000	2,67	4,206	11,217	0,000	0,000
173,30	3,980	0,000	1,70	4,097	6,948	0,000	0,000
175,00	4,213	0,000	2,63	4,396	11,570	0,000	0,000
177,63	4,579	0,000	22,37	4,390	98,184	0,000	0,000
200,00	4,200	0,000	22,07	3,625	80,000	0,003	0,055
222,07	3,050	0,005					

Wykopy

833,796 m³

Nasypy

2,580 m³

Wykop pod zjazd: 0,38m*79,6m2

30,248 m³

Wykopy razem:

864,044 m³