




Przekrój poprzeczny A-A



Przeznaczenie:

- A**
- Dachówka ceramiczna, zakładkowa, falista, kolor RAL 8004,
 - Łaty 60x40mm,
 - Membrana dachowa + kontrłaty 40x20mm,
 - Wiązary dachowe drewniane z drewna C24

- B**
- Membrana dachowa,
 - Wełna mineralna gr. 20cm, lambda 0.033
 - Folia paroizolacyjna,
 - Istniejąca izolacja termiczna ze styropapy
 - Istniejący stropodach z płyt żelbetonowych

Investor	<div>Gmina Kamienna Góra</div> <div>Al. Wojska Polskiego 10</div> <div>58-400 Kamienna Góra</div> <div></div>			
Jednostka projektowa	<div>Firma projektowo - inwestycyjna</div> <div>„JW. PROJEKT-KONTROL”</div> <div>Jarosław Wawrzaszek</div> <div>ul. Różana2/7, 58-310 Szczawno- Zdrój</div> <div>NIP 8862599950, REGON 022401609</div> <div></div>			
Stadium Projekt wykonawczy PW	<div>Zadanie</div> <div>Modernizacja hali sportowej przy szkole podstawowej w</div> <div>Krzyszowie z przebudową i nadbudową dachu obiektu,</div> <div>przewidzianej do realizacji na działce 1057, we wsi Krzyszów</div>			
Nr tomu	<div>Lokalizacja inwestycji</div> <div>Krzyszów , działka nr 1057 obręb 0018 , Kamienna Góra - obszar wiejski</div>			
Branża Architektura Konstrukcja	<div>Tytuł rysunku</div> <div>Przekrój poprzeczny A-A</div> <div>Stan projektowany</div>			
Stanowisko	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis	
Projektant główny Konstrukcja	mgr inż. Jarosław Wawrzaszek	79/DOS/10		
Stadium	Rewizja	Skala	Data	Branża
PW	00	1 : 100	05.2024	A/K
				Nr rys.
				5