

OZNACZENIA I UWAGI:

G 1k — *NUMERY SKRZYŻOWAŃ PROJEKTOWANEJ KANALIZACJI Z ISTNIEJĄCYMI GAZOCIĄGAMI ŚREDNIEGO CIŚNIENIA*

WP 1k — *NUMERY PRZEKROCZEŃ PROJEKTOWANEJ KANALIZACJI RZEK I POTOKÓW*

1. *PRZED WYKONANIEM PRZEWIERTU STEROWANEGO NALEŻY USTALIĆ RZECZYWISTĄ LOKALIZACJĘ I GŁĘBOKOŚĆ POSADOWIENIA ISTNIEJĄCYCH SIECI NA TRASIE PRZEWIERTU (WYKONAĆ ODKRYWKI). W KONIECZNYCH PRZYPADKACH DOKONAĆ KOREKTY SPADKÓW I ZAGŁĘBIEŃ PROJEKTOWANEJ SIECI. EWENTUALNE ZMIANY UZGODNIĆ Z PROJEKTANTEM ORAZ ADMINISTRATORAMI ISTNIEJĄCEGO UZBROJENIA PODZIEMNEGO.*
2. *ZABEZPIECZENIA SKRZYŻOWAŃ PROJEKTOWANEJ KANALIZACJI Z ISTNIEJĄCYM UZBROJENIEM WYKONAĆ ZGODNIE ZE SZCZEGÓŁAMI PODANYMI W CZĘŚCI OPISOWEJ PROJEKTU.*
3. *NA ODCINKACH PRZEWIDZIANYCH DO UŁOŻENIA W RURZE OSŁONOWEJ NALEŻY STOSOWAĆ POLIETYLENOWE PŁOZY DYSTANSOWE. TYP ORAZ ROZSTAW PŁÓZ DOBRAĆ ZGODNIE Z ZALECENIAMI PRODUCENTA. KOŃCE RUR OSŁONOWYCH ZABEZPIECZYĆ PIERŚCIENIAMI SAMOUSZCZELNIAJĄCYMI.*
4. *OBJAŚNIENIA OZNACZEŃ SYMBOLI GRUNTÓW ORAZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDSTAWIONYCH PROFILI GEOTECHNICZNYCH ZOSTAŁ ZAMIESZCZONY W CZĘŚCI GRAFICZNEJ GEOTECHNICZNYCH WARUNKÓW POSADOWIENIA.*
5. *OBJAŚNIENIA SYMBOLI PRZEZNACZEŃ TERENÓW ZOSTAŁY ZAWARTE W ZAŁĄCZĄNYCH DO PROJEKTU WYPISACH I WYRYSACH Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIEJSCOWOŚCI ROPICA POLSKA.*
6. *NA KAŻDYM ZAŁAMANIU I ODGAŁĘZIENIU ORAZ W PUNKTACH USYTUOWANIA UZBROJENIA STOSOWAĆ BETONOWE BLOKI OPOROWE O WYMIARACH ~80x40x25 cm.*

Obiekt: SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z URZĄDZENIAMI NA SIECI I PRZYŁĄCZAMI DO BUDYNKÓW MIESZKALNYCH W MIEJSCOWOŚCI ROPICA POLSKA (GMINA GORLICE)

Tytuł rysunku: **PROFILE PODŁUŻNE SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ**

KOLEKTOR CIŚNIENIOWY OD POMPOWNI SIECIOWEJ P2

Inwestor: Gmina Gorlice, ul. 11 listopada 2, 38-300 Gorlice

Funkcja zakres opracowania	Imię i nazwisko	Specjalność Nr upr. budowlanych	Data	Podpis
PROJEKTANT branża sanitarna	mgr inż. Janusz Kostecki	instalacyjno-inżynieryjna UAN-7342-52/93	2023-01	
PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY branża sanitarna	mgr inż. Mirosław Syc	instalacyjna 88/2000	2023-01	

Zamierzenie budowlane: BUDOWA WODOCIĄGU I KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI ROPICA POLSKA (GMINA GORLICE)

REJON: BLICH, TABORÓWKA

PRACOWNIA PROJEKTOWA Kan Eko — Element projektu budowlanego: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY — Skala: 1: 100/1000 — Nr rys.: 29