

OZNACZENIA I UWAGI:

NUMERY SKRZYŻOWAŃ PROJEKTOWANEJ KANALIZACJI Z ISTNIEJĄCYMI GAZOCIĄGAMI ŚREDNIEGO CIŚNIENIA

1. PRZED WYKONANIEM PRZEWIERTU STEROWANEGO NALEŻY USTALIĆ RZECZYWISTĄ LOKALIZACJĘ I GŁĘBOKOŚĆ POSADOWIENIA ISTNIEJĄCYCH SIECI NA TRASIE PRZEWIERTU (WYKONAĆ ODKRYWKI). W KONIECZNYCH PRZYPADKACH DOKONAĆ KOREKTY SPADKÓW I ZAGŁĘBIEŃ PROJEKTOWANEJ SIECI, EWENTUALNIE ZMIANY UZGODNIĆ Z PROJEKTANTEM ORAZ ADMINISTRATORAMI ISTNIEJĄCEGO UZBROJENIA PODZIEMNEGO.
2. ZABEZPIECZENIA SKRZYŻOWAŃ PROJEKTOWANEJ KANALIZACJI Z ISTNIEJĄCYM UZBROJENIEM WYKONAĆ ZGODNIE ZE SZCZEGÓŁAMI PODANYMI W CZĘŚCI OPISOWEJ PROJEKTU.
3. NA ODCINKACH PRZEWIDZIANYCH DO UŁOŻENIA W RURZE OSŁONOWEJ NALEŻY STOSOWAĆ PŁOZETKOWE PŁOZY DYSTANSOWE, TYP ORAZ ROZSTAW PŁOZ DOBRAĆ ZGODNIE Z ZALECENIAMI PRODUCENTA, KORE RUR OSŁONOWYCH ZABEZPIECZYĆ PIERŚCIENIAMI SAMOUSZCZELNIAJĄCYMI.
4. OBJAŚNIENIA OZNACZEŃ SYMBOLI GRUNTÓW ORAZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDSTAWIONYCH PROFILU GEOTECHNICZNYCH ZOSTAŁ ZAMIESZCZONY W CZĘŚCI GRAFICZNEJ GEOTECHNICZNYCH WARUNKÓW POSADOWIENIA.
5. OBJAŚNIENIA SYMBOLI PRZEZNACZEŃ TERENÓW ZOSTAŁY ZAWARTE W ZAŁĄCZNIKACH DO PROJEKTU WYPISACH I WYRYSACH Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIEJSCOWOŚCI ROPICA POLSKA.

Obiekt: SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z URZĄDZENIAMI NA SIECI I PRZYŁĄCZAMI DO BUDYNKÓW MIESZKALNYCH W MIEJSCOWOŚCI ROPICA POLSKA (GMINA GORLICE)

Tytuł rysunku:
PROFILE PODŁUŻNE SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
RUROCIĄG GŁÓWNY NA ODCINKU P2 - S6-21
DOPŁYWY BOCZNE DO STUDZIENEK S6-16, S6-18

Inwestor:
Gmina Gorlice
ul. 11 listopada 2
38-300 Gorlice

Funkcja zakres opracowania	Imię i nazwisko	Specjalność Nr upr. budowlanych	Data	Podpis
PROJEKTANT branża sanitarna	mgr inż. Janusz Kosteki	instalacyjno-inżynieryjna UAN-7342-32/93	2023-01	
PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY branża sanitarna	mgr inż. Mirosław Syc	instalacyjna 88/2000	2023-01	
PRACOWNIA PROJEKTOWA	Kan Eko	Zakład projektowo budowlanego	PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY	

Zamierzenie budowlane:
BUDOWA WODOCIĄGU
I KANALIZACJI SANITARNEJ
W MIEJSCOWOŚCI ROPICA POLSKA
(GMINA GORLICE)
REJON BLICH, TABORÓWKA

Skala: 1:100/1000 Nr 27