

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 213 w zakresie rozbiórki istniejącego mostu i budowy nowego przepustu w km 106+266 w miejscowości Zdrada

KOSZTORYS OFERTOWY						
Poz.	Numer STWIORB	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jedn.	Ilość	Cena jedn.	Wartość [zł]
1	2	3	4	5	6	7
	D-01.00.00.	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1	D-01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych	km	0,05		0,00 zł
2	D-01.02.02	Zdjęcie warstwy humusu o śr. gr. 10 cm wraz z wywiezieniem i utylizacją nadmiaru materiału	m2	519		0,00 zł
3	D-01.02.02	Zdjęcie warstwy humusu o śr. gr. 30 cm wraz z wywiezieniem i utylizacją nadmiaru materiału	m2	389		0,00 zł
4	D-01.02.04	Rozbiórka istniejącej nawierzchni bitumicznej wraz z podbudową (średnia grubość warstw bitumicznych 12 cm) wraz z wywiezieniem i utylizacją materiału z rozbiórki	m2	350		0,00 zł
5	D-01.02.04	Rozbiórka pobocza gruntowego umocnionego destruktem bitumicznym (średnia grubość 10 cm) wraz z wywiezieniem i utylizacją materiału z rozbiórki	m2	146		0,00 zł
6	D-01.02.04	Rozbiórka urządzeń bezpieczeństwa ruchu (słupki U-1a) wraz z wywiezieniem i utylizacją materiału z rozbiórki	szt	2		0,00 zł
	D-02.00.00	ROBOTY ZIEMNE				
7	D-02.01.01	Wykonanie wykopów wraz z wywiezieniem i utylizacją materiału z rozbiórki	m3	418,31		0,00 zł
8	D-02.03.01	Wykonanie nasypów	m3	205,72		0,00 zł
	D-04.00.00.	PODBUDOWY				
9	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne	m2	906		0,00 zł
10	D-04.05.01a	Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem C0,4/0,5 - gr. 25 cm	m2	624		0,00 zł
11	D-04.05.01a	Warstwa mrozochronna z mieszanki kruszywa związanego cementem C1,5/2 - gr. 22 cm	m2	590		0,00 zł
12	D-04.04.02b	Podbudowa zasadnicza z kruszywa niezwiązanego C90/3 - 0/31,5 - gr. 20 cm	m2	400		0,00 zł
13	D-06.01.01.	Podbudowa zasadnicza z kruszywa niezwiązanego C90/3 - 0/31,5 - gr. 15 cm	m2	163		0,00 zł
14	D-04.07.01a	Podbudowa zasadnicza bitumiczna AC22P - gr. 7 cm	m2	400		0,00 zł
	D-05.00.00.	NAWIERZCHNIE BITUMICZNE				
15	D-05.03.05b	Warstwa wiążąca AC16W - gr. 5 cm	m2	400		0,00 zł
16	D-05.03.13a	Warstwa ścieralna SMA11S - gr. 4 cm	m2	400		0,00 zł
17	D-04.03.01	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych niebitumicznych	m2	400		0,00 zł
18	D-04.03.01	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych bitumicznych	m2	800		0,00 zł
	D-05.00.00.	NAWIERZCHNIE BITUMICZNE				
19	D-05.03.23a	Warstwa ścieralna z kostki betonowej 10x20 (szara, fazowana) gr. 8 cm na podsypce cementowo piaskowej 1:4 o gr. 3 cm	m3	59		0,00 zł
20	D-05.03.23a	Warstwa ścieralna z kostki betonowej 10x20 (czerwona, niefazowana) gr. 8 cm na podsypce cementowo piaskowej 1:4 o gr. 3 cm	m3	104		0,00 zł
	D-06.00.00.	ROBOTY RÓŻNE I WYKOŃCZENIOWE				
21	D-05.03.26g	Rozbiórka istniejącej nawierzchni (schodkowanie) na potączeniu starej i nowej nawierzchni	m2	60,8		0,00 zł
22	D-05.03.26g	Ułożenie geokompozytu szerokości 2 m na warstwie wiążącej	m2	24,4		0,00 zł

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 213 w zakresie rozbiórki istniejącego mostu i budowy nowego przepustu w km 106+266 w miejscowości Zdrada

Poz.	Numer STWiORB	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jedn.	Ilość	Cena jedn.	Wartość [zł]
1	2	3	4	5	6	7
23	D-06.01.01	Wykonanie humusowania o gr. 10 cm wraz z obsianiem mieszanką traw	m2	534		0,00 zł
24	D-06.03.01	Wykonanie pobocza z kruszywa umocnionego destruktem bitumicznym, gr. 10 cm	m2	119		0,00 zł
D-07.00.00. URZĄDZENIA BRD I ORGANIZACJA RUCHU						
25	D-07.01.01	Oznakowanie poziome grubowarstwowe strukturalne	m2	16		0,00 zł
26	D-07.00.00.	Montaż słupków prowadzących U-1a	szt	2		0,00 zł
27	D-07.05.01	Montaż barier stalowych drogowych N2W3(A)	mb	68		0,00 zł
D-08.00.00. ELEMENTY ULIC						
28	D-08.01.02a	Ustawienie krawężników kamiennych 20x30 cm na pdsyfce cementowo-piaskowej 1:4, gr. 5 cm i ławie betonowej C12/15 z oporem	m	67		0,00 zł
29	D-08.01.01b	Ustawienie obrzeży betonowych 8x30 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4, gr. 3 cm	m	77		0,00 zł
D-01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
30	D-01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych	km	0,148		0,00 zł
31	D-01.02.04	Rozbiórka pobocza gruntowego umocnionego destruktem bitumicznym (średnia grubość 10 cm) wraz z wywiezieniem i utylizacją materiału z rozbiórki	m2	37		0,00 zł
32	D-01.02.02	Zdjęcie warstwy humusu o śr. gr. 10 cm wraz z wywiezieniem i utylizacją nadmiaru materiału	m2	158		0,00 zł
33	D-01.02.02	Zdjęcie warstwy humusu o śr. gr. 30 cm wraz z wywiezieniem i utylizacją nadmiaru materiału	m2	911		0,00 zł
D-02.00.00. ROBOTY ZIEMNE						
34	D-02.03.01	Wykonanie nasypów	m3	805,81		0,00 zł
D-04.00.00. PODBUDOWY						
35	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne	m2	895		0,00 zł
36	D-06.01.01.	Podbudowa zasadnicza z kruszywa niezwiązanego C90/3 - 0/31,5 - gr. 20 cm	m2	500		0,00 zł
D-10.00.00. NAWIERZCHNIE						
37	D-10.03.01b	Płyta drogowa wielkoformatowa 1,0 x 3,0 m, gr. 15 cm, na podsypce piaskowej gr. 3 cm	m2	452		0,00 zł
D-M-00.00.00. ROBOTY RÓŻNE I WYKOŃCZENIOWE						
38	D-06.03.01	Pobocze z kruszywa umocnione destruktem bitumicznym, gr.10 cm	m2	395		0,00 zł
39	D-M-00.00.00.	Odtworzenie stanu pierwotnego	m2	1		0,00 zł

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 213 w zakresie rozbiórki istniejącego mostu i budowy nowego przepustu w km 106+266 w miejscowości Zdrada

KOSZTORYS OFERTOWY						
Poz.	Numer STWIORB	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jedn.	Ilość	Cena jedn.	Wartość [zł]
1	2	3	4	5	6	7
	DM-00.00.00	WYMAGANIA OGÓLNE				
40	DM-00.00.00	Obsługa geodezyjna	ryczałt	1		0,00 zł
41	DM.00.00.00	Odbudowa ogrodzeń posesji prywatnych	mb	60		0,00 zł
	D-01.00.00.	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
42	D-01.01.01a	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych oraz sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej	ryczałt	1		0,00 zł
	D-10.00.00.	ROBOTY ROZBIÓRKOWE				
43	M-10.02.01.	Rozbiórka i skucie elementów obiektu inżynierskiego (warstwa ścieralna)	m2	75,5		0,00 zł
44	M-10.02.01.	Rozbiórka i skucie elementów obiektu inżynierskiego (warstwa wiążąca)	m2	75,5		0,00 zł
45	M-10.02.01.	Rozbiórka i skucie elementów obiektu inżynierskiego (izolacja)	m2	55,18		0,00 zł
46	M-10.02.01.	Rozbiórka i skucie elementów obiektu inżynierskiego (nawierzchnia chodnika)	m2	342,42		0,00 zł
47	M-10.02.01.	Rozbiórka i skucie elementów obiektu inżynierskiego (elementy wyposażenia mostowego)	mb	16,8		0,00 zł
48	M-10.02.01.	Rozbiórka i skucie elementów obiektu inżynierskiego (konstrukcje żelbetowe - ustrój nośny)	m3	37,8		0,00 zł
49	M-10.02.01.	Rozbiórka i skucie elementów obiektu inżynierskiego (konstrukcje żelbetowe - płyty przejściowe)	m3	23,8		0,00 zł
50	M-10.02.01.	Rozbiórka i skucie elementów obiektu inżynierskiego (konstrukcje murowane - podpory i fundamenty)	m3	71,85		0,00 zł
	M-11.00.00.	FUNDAMENTOWANIE				
51	M-11.01.01	Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych	m³	498,92		0,00 zł
52	M-11.01.05	Zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem	m³	760,13		0,00 zł
53	M-11.02.02	Ściany oporowe z gruntu zbrojonego	m²	56,58		0,00 zł
	M-12.00.00	ZBROJENIE				
54	M-12.01.00	Zbrojenie betonu stalą klasy AIII-N B500SP o wysokiej klasie ściągłości C	t	6,24		0,00 zł
	M-13.00.00	BETON				
55	M-13.01.00	Beton konstrukcyjny C30/37	m³	40,27		0,00 zł
56	M-13.02.00	Beton niekonstrukcyjny C12/15	m³	9,49		0,00 zł
57	M-13.03.01a	Wykonanie gzymsów prefabrykowanych z polimerobetonu	mb	27,5		0,00 zł
	M-14.00.00	KONSTRUKCJE STALOWE				
58	M-14.03.00	Konstrukcje stalowa przepustu	ryczałt	1		0,00 zł
59	M-14.03.00	Fundament kruszywowy przepustu	m³	63,44		0,00 zł
60	M-14.03.00	Geowłóknina	m²	199,88		0,00 zł
61	M-14.03.00	Wykonanie ekranu ochronnego	m²	93,5		0,00 zł
62	M-14.03.00	Wykonanie i demontaż przepustu tymczasowego z rur stalowych	ryczałt	1		0,00 zł
63	M-14.03.00	Fundament kruszywowy przepustu tymczasowego	m³	21,74		0,00 zł
64	M-14.03.01	Balustrady	mb	10,06		0,00 zł
	M-15.00.00	IZOLACJE I NAWIERZCHNIE				
65	M-15.01.02	Izolacja powłokowa asfaltowa układana "na zimno"	m²	53,55		0,00 zł
66	M-15.03.01	Nawierzchnia z żywicy epoksydowo-poliuretanowych gr. 5 mm	m²	84,35		0,00 zł
	M-16.00.00	ODWODNIENIE				
67	M-16.01.02b	Rury z polietylenu HDPE	mb	10,62		0,00 zł
68	M-16.01.02b	Studnie z osadnikiem	szt.	2		0,00 zł
69	M-16.01.03	Drenaż liniowy wraz z zabezpieczeniem Ø100	mb	49,52		0,00 zł
70	M-16.03.03	Ścieki betonowe prefabrykowane	mb	4,32		0,00 zł
71	M-16.04.01	Prefabrykowane wyloty przykanalików	szt.	2		0,00 zł

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 213 w zakresie rozbiórki istniejącego mostu i budowy nowego przepustu w km 106+266 w miejscowości Zdrada

Poz.	Numer STWiORB	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jedn.	Ilość	Cena jedn.	Wartość [zł]
1	2	3	4	5	6	7
	M-19.00.00	URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU				
72	M.19.01.01	Montaż krawężników kamiennych	mb	27,5		0,00 zł
73	M.19.01.02	Barьеры ochronne	mb	27		0,00 zł
	M-20.00.00	INNE ROBOTY MOSTOWE				
74	M.20.01.03	Umocnienie dna cieku narzutem kamiennym	m ²	47,03		0,00 zł
75	M.20.01.03	Umocnienie koszami gabionowymi	m ²	1		0,00 zł
76	M.20.01.03	Umocnienie materacami siatkowo-kamiennymi	m ²	1,37		0,00 zł
77	M.20.01.03	Umocnienie brzegu cieku palisadą	mb	59,77		0,00 zł
78	M-20.01.05	Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych	m ²	6,34		0,00 zł
79	M-20.01.11	Umocnienie skarp drobnowymiarowymi prefabrykatami betonowymi (kostka brukowa)	m ²	97,04		0,00 zł
80	M.20.01.11	Obrzeża betonowe 80x300	mb	32,89		0,00 zł
81	M.20.01.11	Zakup i ustawienie krawężników betonowych przy umocnieniu stozków	mb	22,41		0,00 zł
82	M-20.01.22	Schody robocze na skarpie	m ³	3,888		0,00 zł

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 213 w zakresie rozbiórki istniejącego mostu i budowy nowego przepustu w km 106+266 w miejscowości Zdrada

KOSZTORYS OFERTOWY						
Poz.	Numer STWIORB	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jedn.	Ilość	Cena jedn.	Wartość [zł]
1	2	3	4	5	6	7
	D-01.03.04	Przebudowa sieci Orange S.A.				
83	D-01.03.04	Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR, typ SKR-1, grunt kategorii III	szt	2		0,00 zł
84	D-01.03.04	Wykonanie przepustów pod przeszkodami terenowymi metodą płuczaco-wierconą sterowaną, kategoria gruntu III, przepust do 60 m, rury HDPE Fi 125 mm, nakłady podstawowe (na 1 m)	m	32		0,00 zł
85	D-01.03.04	Budowa rurociągu kablowego na głębokości 1 m w wykopie wykonanym ręcznie, grunt kategorii III, HDPE Fi 40 mm w zwojach, 1 rura w rurociągu	km	0,14		0,00 zł
86	D-01.03.04	Montaż złączy rur polietylenowych w ziemi, rury HDPE Fi 40 mm, złączki skręcane	szt	2		0,00 zł
87	D-01.03.04	Wciąganie kabli światłowodowych do kanalizacji wtórnej wciągarką mechaniczną z rejestratorem siły, rury z warstwą poślizgową z linką, kabel w odcinkach 2 km	km	0,57		0,00 zł
88	D-01.03.04	Montaż stelaży zapasów kabli światłowodowych, montaż w studni	szt	1		0,00 zł
89	D-01.03.04	Montaż złączy końcowych kabli światłowodowych, kabel tubowy, przełącznica skrzynkowa, jeden spajany światłowód	złącze	1		0,00 zł
90	D-01.03.04	Montaż złączy końcowych kabli światłowodowych, kabel tubowy, przełącznica skrzynkowa, dodatek za każdy następny spajany światłowód	złącze	11		0,00 zł
91	D-01.03.04	Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych ułożonych w kanalizacji kablowej, kabel tubowy, mufa termokurczliwa, jeden spajany światłowód	złącze	1		0,00 zł
92	D-01.03.04	Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych ułożonych w kanalizacji kablowej, kabel tubowy, mufa termokurczliwa, dodatek za każdy następny spajany światłowód	złącze	11		0,00 zł
93	D-01.03.04	Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary montażowe z przełącznicy, mierzony 1 światłowód	odcinek	1		0,00 zł
94	D-01.03.04	Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary montażowe z przełącznicy, dodatek za każdy następny zmierzony światłowód	odcinek	11		0,00 zł

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 213 w zakresie rozbiórki istniejącego mostu i budowy nowego przepustu w km 106+266 w miejscowości Zdrada

Poz.	Numer STWIORB	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jedn.	Ilość	Cena jedn.	Wartość [zł]
1	2	3	4	5	6	7
	D-01.03.04	Przebudowa sieci Orange S.A.				
95	D-02.01.01	Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR, typ SKR-1, grunt kategorii III	szt	2		0,00 zł
96	D-02.03.01	Wykonanie przepustów pod przeszkodami terenowymi metodą płuczaco-wierconą sterowaną, kategoria gruntu III, przepust do 60 m, rury HDPE Fi 125 mm, nakłady podstawowe (na 1 m)	m	59		0,00 zł
97	D-02.01.01	Wciąganie kabla wypełnionego w powłoce termoplastycznej do kanalizacji kablowej, mechaniczne, średnica kabla 30-50 mm, otwór kanalizacji wolny	m	62		0,00 zł
98	D-02.03.01	Montaż złączy równoległych kabli wypełnionych ułożonych w kanalizacji kablowej z zastosowaniem pojedynczych łączników żył i termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 50 parach	złącze	2		0,00 zł
99	D-02.01.01	Wyłączenie kabla równoległego ze złącza kabla wypełnionego ułożonego w kanalizacji kablowej z zastosowaniem termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 50 parach	złącze	2		0,00 zł
100	D-02.03.01	Pomiary końcowe prądem stałym, kabel o liczbie par 50	odcinek	1		0,00 zł

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 213 w zakresie rozbiórki istniejącego mostu i budowy nowego przepustu w km 106+266 w miejscowości Zdrada

KOSZTORYS OFERTOWY						
Poz.	Numer STWIORB	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jedn.	Ilość	Cena jedn.	Wartość [zł]
1	2	3	4	5	6	7
	D-01.00.00.	WYMAGANIA OGÓLNE				
101	D-01.03.04	Zabezpieczenie drzew na okres wykonywania robót ziemnych	szt	25		0,00 zł
	D-02.00.00.	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
102	D-02.01.01	Ścinanie pni drzew piłą mechaniczną (średnica do 15 cm) z karczowaniem pni i wywiezieniem dłuźyc, karpiny oraz gałęzi	szt	17		0,00 zł
103	D-02.03.01	Ścinanie pni drzew piłą mechaniczną (średnica 21 - 30 cm) z karczowaniem pni i wywiezieniem dłuźyc, karpiny oraz gałęzi	szt	5		0,00 zł
104	D-02.01.01	Ścinanie pni drzew piłą mechaniczną (średnica 31 - 40 cm) z karczowaniem pni i wywiezieniem dłuźyc, karpiny oraz gałęzi	szt	1		0,00 zł
105	D-02.03.01	Ścinanie pni drzew piłą mechaniczną (średnica 41 - 65 cm) z karczowaniem pni i wywiezieniem dłuźyc, karpiny oraz gałęzi	szt	1		0,00 zł
106	D-02.01.01	Ścinanie pni drzew piłą mechaniczną (średnica 66-85 cm) z karczowaniem pni i wywiezieniem dłuźyc, karpiny oraz gałęzi	szt	2		0,00 zł
						0,00 zł

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 213 w zakresie rozbiórki istniejącego mostu i budowy nowego przepustu w km 106+266 w miejscowości Zdrada

KOSZTORYS OFERTOWY						
Poz.	Numer STWiORB	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jedn.	Ilość	Cena jedn.	Wartość [zł]
1	2	3	4	5	6	7
	DM-00.00.00	WYMAGANIA OGÓLNE				
107	DM-00.00.00	Wprowadzenie, utrzymanie i likwidacja tymczasowej organizacji ruchu	ryczałt	1		0,00 zł
						0,00 zł

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 213 w zakresie rozbiórki istniejącego mostu i budowy nowego przepustu w km 106+266 w miejscowości Zdrada

ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTÓW		
Lp.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Wartość netto
[1]	[2]	[3]
1	BRANŻA DROGOWA	0,00 zł
2	BRANŻA OBIEKTY INŻYNIERSKIE	0,00 zł
3	BRANŻA TELETECHNICZNA	0,00 zł
4	BRANŻA ZIELENI	0,00 zł
5	BRANŻA CZASOWA ORGANIZACJA RUCHU	0,00 zł
	RAZEM WARTOŚĆ NETTO	0,00 zł
	PODATEK VAT 23%	0,00 zł
	RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO	0,00 zł

Kosztorys należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (e-dowód).