Centrala N1
Centrala nawiewna
Ln=3800m3/h, dp=300Pa
nagrzewnica wodna Q=46,78kW
chłodnica freonowa Qch=12,075kW
Ne=2x0,75kW/230V
ciężar G=170kG

Centrala NW2
Centrala nawiewno-wywiewna
wymiennik krzyżowo-przeciwprądowy
Ln=950m3/h, dp=300Pa
Lw=900m3/h; dp=250Pa
nagrzewnica wodna Q=4,74kW
chłodnica freonowa Qch=2,23kW
Ne=2x0,5kW/230V
ciężar G=217kG

Centrala NW5
Centrala nawiewno-wywiewna
wymiennik krzyżowo-przeciwprądowy
Ln=1300m3/h, dp=300Pa
Lw=1100m3/h; dp=250Pa
nagrzewnica wodna Q=7,25kW
chłodnica freonowa Qch=3,91kW
Ne=2x0,5kW/230V
ciężar G=217kG

Centrala NW4
Centrala nawiewno-wywiewna
wymiennik krzyżowo-przeciwprądowy
Ln=1060m3/h, dp=300Pa
Lw=760m3/h; dp=250Pa
nagrzewnica wodna Q=6,46kW
chłodnica freonowa Qch=2,49kW
Ne=2x0,5kW/3x300V
ciężar G=217kG

Centrala NW3
Centrala nawiewno-wywiewna
wymiennik krzyżowo-przeciwprądowy
Ln=1130m3/h, dp=300Pa
Lw=730m3/h; dp=250Pa
nagrzewnica wodna Q=8,13kW
chłodnica freonowa Qch=2,65kW
Ne=2x0,5kW/230V
ciężar G=218kG

UWAGI OGÓLNE:
1. PROJEKT JEST OBJĘTY OCHRONĄ PRAWA AUTORSKIEGO I WSZYSTKIE INFORMACJE W NIM ZAWARTE STANOWIĄ WŁASNOŚĆ AUTORÓW OPRACOWANIA (Dz.U.94.24.83 z dnia 4.02.94 r.) PROJEKT NIE MOŻE BYĆ UŻYWANY, KOPIOWANY I REPRODUKOWANY W CZĘŚCI LUB CAŁOŚCI BEZ PISEMNEJ ZGODY JEGO AUTORÓW.
2. NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI INTEGRALNĄ CZĘŚĆ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ZAWIERAJĄCEJ:
PROJEKT BUDOWLANY I PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY I CZĘŚĆ OPISOWA; PROJEKT WYKONAWCZY I PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY I CZĘŚĆ OPISOWA/ SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBORU ROBÓT.
3. DOKUMENTACJA BRANŻY ARCHITEKTONICZNEJ STANOWI NADRZĘDNĄ CZĘŚĆ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ.
4. WSZELKIE EWENTUALNE NIEZGODNOŚCI POMIĘDZY POSZCZEGÓLNYMI OPRACOWANIAMI DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ POWINNY ZOSTAĆ ZGŁOSZONE I WYJAŚNIONE Z GŁÓWNYM PROJEKTANTEM.
5. WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DO WYKONANIA WSZELKICH PRAC ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ, OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI I NORMAMI ORAZ PRZY ZACHOWANIU PRZEPISÓW BHP.
6. ZASTOSOWANE ROZWIĄZANIA MATERIAŁOWE I TECHNOLOGICZNE POWINNY POSIADAĆ AKTUALNE ATESTY I CERTYFIKATY DOPUSZCZAJĄCE NA ICH STOSOWANIE.
7. WSZELKIE ZAMIENNE SYSTEMOWE ROZWIĄZANIA MATERIAŁOWE ORAZ TECHNOLOGICZNE, WZGLĘDEM PRZYJĘTYCH W DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, POWINNY POSIADAĆ PARAMETRY RÓWNOWAŻNE I TECHNICZNIE NIE GORSZE OD ZASTOSOWANYCH W PROJEKCIE ORAZ POWINNY ZOSTAĆ PRZEDSTAWIONE DO AKCEPTACJI GŁÓWNEMU PROJEKTANTOWI.
8. WSZYSTKIE WYMIARY POWINNY ZOSTAĆ SPRAWDZONE PRZEZ WYKONAWCĘ NA BIEŻĄCO, A EWENTUALNE NIEZGODNOŚCI NIEZWŁOCZNIE ZGŁOSZONE DO BIURA PROJEKTOWEGO. BIEGACEGO AUTOREM NINIEJSZEGO OPRACOWANIA.
9. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT WYKONAWCA POWINIEN PRZEDSTAWIĆ PRÓBKI MATERIAŁÓW WYKOŃCZENIOWYCH W TYM KOLORYSTYKĘ, DO AKCEPTACJI GŁÓWNEMU PROJEKTANTOWI, ZGODNIE Z ZAPISAMI NINIEJSZEGO OPRACOWANIA.

OBIEKT / ZAKRES OPRACOWANIA:
BUDOWA ŻŁOBKA GMINNEGO WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ PRZY ULICY SPORTOWEJ W CZARNYM BORZE

NR PROJEKTU: 380

ADRES: ul. Sportowa, 58-379 Czarny Bór
NR DZIAŁEK: działka nr 400/2, 394/47, obręb 0002 Czarny Bór

INWESTOR: Gmina Czarny Bór, ul.Główna 18, 58-379 Czarny Bór

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: isba GRUPA PROJEKTOWA SP. z O.O. ul. Mostowa 27, lok.8 53-441 Wrocław, t.: +48 71 348 27 67 m.: +48 506 826 492, www.isba.com.pl biuro@isba.com.pl

OPRACOWAŁ: INSTALACJE SANITARNE: mgr inż. Elżbieta Bester 116/79/WBPP

SPRAWDZAŁ(A): INSTALACJE SANITARNE: mgr inż. Agata Podgórni 248/02/DUW

RYSUNEK: RZUT PARTERU
Instalacja wentylacji mechanicznej

DATA: 02.2021
SKALA: 1:50
NR RYSUNKU: 380.PW.IS.W.01.A

BRANŻA: IS
STADIUM: PW