

P7 – nawierzchnia ciągów pieszych	
kostka betonowa prostokątna 10x20 bez fazy	8 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4	5 cm
kruszywo łamane stabilizowane mech. o ∯ 0–31,5mm	15 cm
podłoże stabilizowane cementem	15 cm

PRZEKRÓJ 1–1 / 1:20



P7 – nawierzchnia ciągów pieszych	
kostka betonowa prostokątna 10x20 bez fazy	8 cm
podsypka cementowo–piaskowa 1:4	5 cm
kruszywo łamane stabilizowane mech. o ∯ 0–31,5mm	15 cm
podłoże stabilizowane cementem	15 cm

PRZEKRÓJ 2–2 / 1:20



P8 – nawierzchnia ciągów pieszych	
kostka betonowa prostokątna 10x20 bez fazy	8 cm
podsypka cementowo–piaskowa 1:4	5 cm
kruszywo łamane stabilizowane mech. o ∯ 0–31,5mm	20 cm
podłoże stabilizowane cementem	– cm

P9 – nawierzchnia tarasów drewnianych	
deski tarasowe, modrzew, olej bezbarwny 140x40 (mm)	4 cm
łaty drewno iglaste, 50x70 (mm), rozstaw co 100cm	7 cm
legar, drewno iglaste, 80x100 (mm), rozstaw co 100cm	10 cm
piasek zagęszczony do Id=0,6	10 cm
stopy fundamentowe, 25x40cm	40 cm

PRZEKRÓJ 3–3 / 1:20

UWAGI OGÓLNE:

1. PROJEKT JEST OBJĘTY OCHRONĄ PRAWA AUTORSKIEGO I WSZYSTKIE INFORMACJE W NIM ZAWARTE STANOWIĄ WŁASNOŚĆ AUTORÓW OPRACOWANIA (DZ.U.94.24.83 Z DNIA 4.02.94 R./ PROJEKT NIE MOŻE BYĆ UŻYWANY, KOPIOWANY I REPRODUKTOWANY W CZĘŚCI LUB CAŁOŚCI BEZ PISEMNEJ ZGODY JEGO AUTORÓW.
2. NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI INTEGRALNĄ CZĘŚĆ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ZAWIERAJĄCEJ: PROJEKT BUDOWLANY / PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY I CZĘŚĆ OPISOWĄ/, PROJEKT WYKONAWCZY / PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY I CZĘŚĆ OPISOWĄ SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT.
3. DOKUMENTACJA BRANŻY ARCHITEKTONICZNEJ STANOWI NADRZĘDNĄ CZĘŚĆ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ.
4. WSZELKIE EWENTUALNE NIEZGODNOŚCI POMIĘDZY POSZCZEGÓLNYMI OPRACOWANIAMI DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ POWINNY ZOSTAĆ ZGŁOSZONE I WYJAŚNIONE Z GŁÓWNYM PROJEKTANTEM.
5. WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DO WYKONANIA WSZELKICH PRAC ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ, OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI I NORMAMI ORAZ PRZY ZACHOWANIU PRZEPISÓW BHP.
6. ZASTOSOWANE ROZWIĄZANIA MATERIAŁOWE I TECHNOLOGICZNE POWINNY POSIADAĆ AKTUALNE ATESTY I CERTYFIKATY POZWALAJĄCE NA ICH STOSOWANIE.
7. WSZELKIE ZAMIENNE SYSTEMOWE ROZWIĄZANIA MATERIAŁOWE ORAZ TECHNOLOGICZNE, WZGLĘDEM PRZYJĘTYCH W DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, POWINNY POSIADAĆ PARAMETRY WIZUALNE I TECHNICZNE NIE GORSZE OD ZASTOSOWANYCH W PROJEKCIE ORAZ POWINNY ZOSTAĆ PRZEDSTAWIONE DO AKCEPTACJI GŁÓWNEMU PROJEKTANTOWI.
8. WSZYSTKIE WYMIARY POWINNY ZOSTAĆ SPRAWDZONE PRZEZ WYKONAWCĘ NA BUDOWIE. A EWENTUALNE NIEZGODNOŚCI NIEZWŁOCZNIE ZGŁOSZONE DO BIUR PROJEKTOWEGO, BĘDĄCEGO AUTOREM NINIEJSZEGO OPRACOWANIA.
9. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT WYKONAWCA POWINIEN PRZEDSTAWIĆ PRÓBKI MATERIAŁÓW WYKOŃCZENIOWYCH, W TYM KOLORYSTYKĘ, DO AKCEPTACJI GŁÓWNEMU PROJEKTANTOWI, ZGODNIE Z ZAPISAMI NINIEJSZEGO OPRACOWANIA.

UWAGI:

1. WSZYSTKIE ELEMENTY STALOWE I ELEMENTY ŁĄCZĄCE WYKONANE SĄ ZE STALI OCYNKOWANEJ.
2. WSZYSTKIE WIDOCZNE KRAWĘDZIE ELEMENTÓW STALOWYCH NALEŻY FAZOWAĆ 0,5–1mm.
3. WSZYSTKIE RZĘDNE NALEŻY POTWIERDZIĆ W TERENIE. PRZED WYKONANIEM ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA TERENU NALEŻY WYKONAĆ INWENTARYZACJĘ WYSOKOŚCIOWĄ W CELU WERYFIKACJI SPADKÓW I NACHYLENIA.
4. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO WYKONANIA ELEMENTÓW STALOWYCH OGRODZENIA, BALUSTRAD I POZOSTAŁYCH ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA TERENU, WYKONAWCA POWINIEN PRZEDSTAWIĆ RYSUNKI WARSZTATOWE WSZYSTKICH ELEMENTÓW PROJEKTANTOWI DO AKCEPTACJI
5. ELEMENTY STALOWE OGRODZENIA I BRAMY OCYNKOWANE I MALOWANE PROSZKOWO NA KOLOR BIAŁY –DOPASOWANY DO ELEWACJI (RAL 9003/9010/9016).
6. ELEMENTY OGRODZENIA SYSTEMOWEGO W KOLORZE BIAŁYM LUB SZARYM – DO UZGODNIENIA NA ETAPIE BUDOWY
7. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO WYKONANIA ELEMENTÓW STALOWYCH WYKONAWCA POWINIEN PRZEDSTAWIĆ PRÓBKI MATERIAŁÓW I ELEMENTY PRZĘSŁA OGRODZENIA, BALUSTARDY I OBRZEŻY STALOWYCH.





rzchnia ciągów pieszych	
onowa prostokątna 10x20 bez fazy	8 cm
cementowo–piaskowa	5 cm
amane stabilizowane mech. o ∯ 0–31,5mm	15 cm
abilizowane cementem	15 cm

P10– nawierzchnia schodów terenowych	
płyta betonowa 100x40	15 cm
podbudowa betonowa	7 cm
kruszywo łamane stabilizowane mech. o ∯ 0–31,5mm	20 cm
podłoże stabilizowane cementem	– cm

P7 – nawierzchnia ciągów pieszo–jezdnych	
kostka betonowa prostokątna 10x20 bez fazy	8 cm
podsypka cementowo–piaskowa 1:4	5 cm
kruszywo łamane stabilizowane mech. o ∯ 0–31,5mm	20 cm
podłoże stabilizowane cementem	30 cm

P6 – nawierzchnia wycieraczki zewnętrznej	
wycieraczka systemowa zewnętrzna	5 cm
wylewka betonowa	10 cm
podsypka cementowo–piaskowa 1:2	5 cm
kruszywo łamane stabilizowane mech. o ∯ 0–31,5mm	20 cm
podłoże stabilizowane cementem	30 cm

PRZEKRÓJ 4–4 / 1:20



P7 – nawierzchnia ciągów pieszo–jezdnych	
kostka betonowa prostokątna 10x20 bez fazy	8 cm
podsypka cementowo–piaskowa	5 cm
kruszywo łamane stabilizowane mech. o ∯ 0–31,5mm	20 cm
podłoże stabilizowane cementem	30 cm

P6 – nawierzchnia wycieraczki zewnętrznej	
wycieraczka systemowa zewnętrzna	5 cm
wylewka betonowa	10 cm
podsypka cementowo–piaskowa 1:2	5 cm
kruszywo łamane stabilizowane mech. o ∯ 1–31,5mm	20 cm
podłoże stabilizowane cementem	30 cm

PRZEKRÓJ 5–5 / 1:20

OBIEKT / ZAKRES OPRACOWANIA

BUDOWA ŻŁOBKA GMINNEGO WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ

NR PROJEKTU: 380

ADRES: ul. Sportowa, 58-379 Czarny Bór

NR DZIAŁEK: działka nr : 394/47, 400/2, obręb nr 002-Czarny Bór

INWESTOR: Gmina Czarny Bór, ul.Główna 18, 58-379 Czarny Bór

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: isba GRUPA PROJEKTOWA SP. z O.O. ul.Mostowa 27, lok.8 53-441 Wrocław t.: +48 71 348 27 67 m.: +48 506 826 492 www.isba.com.pl biuro@isba.com.pl

isba grupa projektowa

ARCHITEKTURA:		
PROJEKTANT	arch. Joanna Styrylska	186/00/DUW
SPRAWDZAJĄCY	arch. Tomasz Boniecki	2/00/DUW
OPRACOWAŁ	arch. Magdalena Dymna	
	arch. Agnieszka Kotschy	
	arch. Patrycja Jędra	
KONSTRUKCJA:		
PROJEKTANT	mgr inż. Piotr Jordan	190/98/UW
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Waldemar Jordan	121/88/UW

RYSUNEK: PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

DATA: 02.2021 SKALA: 1 - 10

BRANŻA: PW

STADIUM: NR RYSUNKU: 380 | PW | A | 00 | 02 | A (NR PROJEKTU | BRANŻA | ASORT. RYS. | NR RYS. | REWIZJA)