

BILANS MAS ZIEMNYCH- Budowa sieci wodociągowej w ul. Targowa w Rawiczu.

Sieć wodociągowa

| Obiekt | Objętość wykopu pod rury PE i komory (metoda bezwykopowa) | | | Demontaż asfaltu i odtworzenie | Demontaż i odtworzenie krawężnika drogowego | Demontaż i odtworzenie chodnika | Podsypka pod rury PE- piasek dowieziony | Obsypka - warstwa ochrona rury PE - piasek dowieziony | Zасыpka piasek dowieziony , do poziomu -0,4 od poziomu terenu | OBJĘTOŚĆ WYKOPU CAŁOŚĆ | OBJĘTOŚĆ WYKOPU -SZALUNKI TYPU BOKS - głębokość wykopu powyżej 1,0 m | OBJĘTOŚĆ UROBKU DO WYWOZU |
|--------|---|--|--------|--------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---|------------------------|--|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| - | h średnie [m] +0,1m (podsypka) minus śr. 0.4m | szerokość wykopu: d rury + 0.3*2 + 0.1*2 | [m3] | [m2] | [m] | [m] | [m3] | [m3] | [m3] | [m3] | [m3] | [m3] |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-------|-------|-------|-------|-------|
| W1-W9 | | | | | | | | | | | | |
| p1 | 1,41 | 0,863 | 26,19 | 18,55 | 2,00 | | 1,86 | 6,67 | 17,60 | 26,19 | 26,19 | 26,19 |
| p2 | 1,37 | 0,863 | 3,20 | | 2,00 | 2,33 | 0,23 | 0,84 | 2,12 | 3,20 | 3,20 | 3,20 |
| p3 | 1,41 | 0,863 | 8,16 | 3,85 | 2,00 | 1,93 | 0,58 | 2,08 | 5,48 | 8,16 | 8,16 | 8,16 |
| p4 | 1,41 | 0,863 | 8,77 | 4,14 | 2,00 | 2,07 | 0,62 | 2,23 | 5,89 | 8,77 | 8,77 | 8,77 |
| p5 | 1,41 | 0,863 | 9,14 | 4,32 | 2,00 | 2,16 | 0,65 | 2,33 | 6,14 | 9,14 | 9,14 | 9,14 |
| p6 | 1,41 | 0,863 | 3,05 | 1,08 | 2,00 | 1,08 | 0,22 | 0,78 | 2,05 | 3,05 | 3,05 | 3,05 |
| p7 | 1,41 | 0,863 | 11,21 | 5,29 | 2,00 | 2,65 | 0,79 | 2,85 | 7,53 | 11,21 | 11,21 | 11,21 |
| CAŁOŚĆ | | | 69,71 | 37,24 | 14,00 | 12,21 | 4,94 | 17,77 | 46,81 | 69,71 | 69,71 | 69,71 |