

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1			ROBOTY ODWODNIENIOWE				
1 d.1	KNR AT-03 0101-01	D-01.02.04 STWiORB	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm	m	294.00	0.00	0.00
2 d.1	KNR AT-03 0101-04	D-01.02.04 STWiORB	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni betonowych niespękanych na gł. 6 cm	m	294.00	0.00	0.00
3 d.1	KNR AT-03 0101-05	D-01.02.04 STWiORB	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni betonowych niespękanych - dodatek za każdy 1 cm ponad 6 cm Krotność = 14	m	294.00	0.00	0.00
4 d.1	KNR 2-31 0801-03	D-01.02.04 STWiORB	Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 12 cm	m ²	294.00	0.00	0.00
5 d.1	KNR 2-31 0801-04	D-01.02.04 STWiORB	Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej - za każdy dalszy 1 cm grubości Krotność = 8	m ²	294.00	0.00	0.00
6 d.1	KNR 2-01 0205-01	D-02.01.01 STWiORB	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.15 m ³ w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km (na odkład)	m ³	564.50	0.00	0.00
7 d.1	KNNR 1 0313-01	D-02.01.01 STWiORB	Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy o szerokości do 1 m i głębokości do 3.0 m; grunt kat. I-IV	m ²	825.00	0.00	0.00
8 d.1	KNR 2-18 0501-03	D-03.02.01 STWiORB	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 20 cm	m ²	164.50	0.00	0.00
9 d.1	KNNR 4 1308-03	D-03.02.01 STWiORB	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm klasy SN 8	m	20.00	0.00	0.00
10 d.1	KNNR 4 1410-02	D-03.02.01 STWiORB	Podłoża betonowe o grubości 10 cm beton B-10	m ³	2.95	0.00	0.00
11 d.1	KNR 2-18 0625-02	D-03.02.01 STWiORB	Studzienki ściekowe z gotowych elementów betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu z kratką ściekową żeliwną typu ciężkiego kl D-400 z rusztem na zawiasach	szt.	6	0.00	0.00
12 d.1	KNNR 4 1308-05	D-03.02.01 STWiORB	Kanały z rur strukturalnych PP DN 300 SN 8	m	127.00	0.00	0.00
13 d.1	KALK. INDYW.	D-03.02.01 STWiORB	Wykonanie montażu rur o śr.300 mm dł.13,0 m metodą bezwykopową (przecisk)	kpl.	1	0.00	0.00
14 d.1	KNR 2-18 0613-03	D-03.02.01 STWiORB	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm z pierścieniem odciażającym i włazem typu ciężkiego kl. D-400 w gotowym wykopie o głębokości 3 m	stud.	4	0.00	0.00
15 d.1	KNR 2-31 0111-03	D-04.02.01 STWiORB	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem C 1,5/2 z gotowej mieszanki dowożonej z betoniarni - grubość podbudowy po zagęszczeniu 15 cm	m ²	294.00	0.00	0.00
16 d.1	KNR 2-31 0111-04	D-04.02.01 STWiORB	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem C 1,5/2 z gotowej mieszanki dowożonej z betoniarni - za każdy dalszy 1 cm grubości podbudowy po zagęszczeniu Krotność = 5	m ²	294.00	0.00	0.00
17 d.1	KNR 2-31 0114-05	D-04.04.02 STWiORB	Podbudowa z kruszywa łamanego 31 - 63 mm - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²	294.00	0.00	0.00
18 d.1	KNR 2-31 0114-07	D-04.04.02 STWiORB	Podbudowa z kruszywa łamanego 2- 8 mm - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m ²	294.00	0.00	0.00
19 d.1	KNR 2-31 0114-08	D-04.04.02 STWiORB	Podbudowa z kruszywa łamanego 2 - 8 mm-warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = -3	m ²	294.00	0.00	0.00
20 d.1	KNR 2-31 0310-01	D-05.03.05b STWiORB	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa AC 16W - grubość po zagęszczeniu 4 cm dla KR 3	m ²	294.00	0.00	0.00
21 d.1	KNNR 1 0318-03	D-02.01.01 STWiORB	Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głębokości do 3.0 m w gruncie kat. I-III	m ³	370.75	0.00	0.00

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
22 d.1	KNR 2-01 0205-01	D-02.01.01 STWiORB	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.15 m ³ w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km (wywóz nadmiaru gruntu)	m ³	225.23	0.00	0.00
23 d.1	KNR 2-01 0214-04	D-02.01.01 STWiORB	Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. III-IV Krotność = 18	m ³	225.23	0.00	0.00
24 d.1	kalk. własna	D-01.02.04 STWiORB	Demontaż studzienek ściekowych wraz z zaślepieniem dopływu wód opadowych do kanalizacji sanitarnej	szt	2	0.00	0.00
Razem dział: ROBOTY ODWODNIENIOWE							0.00
2			KANAŁ TECHNOLOGICZNY				
25 d.2	KNR 2-01 0217-02	D-02.01.01 STWiORB	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m ³ na odkład w gruncie kat. III	m ³	147.60	0.00	0.00
26 d.2	KNR 2-18 0501-01	STWiORB str.135	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 10 cm	m ²	84.00	0.00	0.00
27 d.2	KNR 5-01 0214-08 analogia	STWiORB str.135	Ułożenie rur osłonowych HDPR 125x7,1mm	m	144.00	0.00	0.00
28 d.2	KNR AT-14 0102-02 analogia	STWiORB str.135	Ułożenie 3 rur światłowodowych HDPE 40/3,7 mm wzdłużnie rowkowanych i warstwą poślizgową z oznakowaniem kolorowymi paskami w wykopie	m	795.00	0.00	0.00
29 d.2	KNR AT-14 0102-02 analogia	STWiORB str.135	Ułożenie prefabrykowanej rury z wiązkami mikrorur	m	265.00	0.00	0.00
30 d.2	KNR 5-01 0401-02 analogia	STWiORB str.135	Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR-1 dwuelementowych w gruncie kat. III	stud.	3	0.00	0.00
31 d.2	KNR 2-01 0320-0202	D-02.01.01 STWiORB	Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. III-IV; głębokość do 1,5 m,	m ³	140.00	0.00	0.00
32 d.2	KNR 2-01 0236-01	D-04.01.01 STWiORB	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III	m ³	140.00	0.00	0.00
33 d.2	KALK. INDYW.	D-04.01.01 STWiORB	Rozebranie i odtworzenie istniejących nawierzchni utwardzonych, po dokonaniu wizji lokalnej w terenie (pod kanał technologiczny)	m ²	200.00	0.00	0.00
Razem dział: KANAŁ TECHNOLOGICZNY							0.00
3			ROBOTY GEODEZYJNE				
34 d.3	kalk. własna	D-01.01.01 STWiORB	Wytyczenie trasy i wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej.	kpl	1	0.00	0.00
Razem dział: ROBOTY GEODEZYJNE							0.00
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT							0.00

Słownie: zero i 00/100 zł