

L1-oprawa oświetleniowa : kinkiet elewacyjny, wym.średnica 65mm, wys.143mm, świecenie-  
góra dół, kolor czarny 2xGU10,2x6,9W led barwa 4000K, materiał aluminium,szczelność IP54, 230V,szt.11


L2-oprawa oświetleniowa : kinkiet elewacyjny,wymiary 10x10x10cm kolor czarny,kierunek i szer. strumienia  
światelnego regulowana za pomocą skrzydełek, moc7W led barwa 4000K, materiał stop aluminium+szkło  
hartowane, 230V,szczelność IP54, szt.2

L3-plafon ścienny, kształt kwadratowy plafon.szt.2 Wymiary: wysokość: 80mm, szerokość: 265mm, długość:  
265mm,

Typ montażu: do nadbudowania; Strumień świetlny: 1350lm; Maksymalna skuteczność świetlna: 41lm/W;  
Temperatura barwowa najbliższa: 3000K ; Geometria rozsyłu światłości: symetryczny; Napięcie: 230V AC;  
Moc: 33W; Stopień ochrony IP65; Materiał obudowy: Ciśnieniowy odlew aluminium; szt.5

L4-projektowane naświetlacze LED szt.3, szczelność IP64, 4000K, na czujnik zmierzchowy, moc wg branży  
inst.elektryczne

L5-istniejący naświetlacz szt.4 do demontażu i ponownego montażu, jeden na ele.Wsch zastąpiony oprawką  
**uwaga! oprawy iluminacji L1 i L2 świecone z oddzielnego obwodu np.na przelącznik lub czujnik zmierzchow**  
**do uzgodnienia z inwestorem, plafonyL3 na przelącznik, oprawy L4 na czujnik zmierzchowy**



|   |  |  |  |             |  |  |  |         |  |
|---|--|--|--|-------------|--|--|--|---------|--|
| NAZWA ZADANIA:                                |  | INWESTOR:                              |  | PROJEKTANT: |  | mgr inż. arch. Paweł Potempa<br>Nr upr.: A - 01 / 03 |  | PODPIS: |  |
| Projekt wizualizacji Domu Ludowego w Zarzeczu |  | Gmina Dębówiec 38-220,<br>Dębówiec 101 |  | PROJEKTANT: |  |  |  | PODPIS: |  |
| MIJSCOWOŚĆ                                    |  | Dębówiec                               |  | PROJEKTANT: |  |  |  | PODPIS: |  |
| Zarzecze-0013                                 |  |  |  | SPRAWDZIŁ:  |  |  |  | PODPIS: |  |
| elevation Wsch                                |  | 1:75                                   |  |             |  |  |  |         |  |
| DZ. NREWID.                                   |  | 595/1                                  |  | BRANŻA      |  | Architektura   |  |         |  |
| LOKALIZACJA                                   |  | POWIAT                                 |  | DATA        |  | 03.2024 r.   |  |         |  |
| jasielski                                     |  | GMINA                                  |  | 09          |  |  |  |         |  |
| Dębówiec                                      |  | NAZWA RYS.                             |  | NUMER RYS.  |  |  |  |         |  |

