

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyczerpania	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Boisko trawiaste			
1.1		Nawierzchnia			
1 d.1.1	KNR 201-01-21-02-00	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych	HA		
		22,0 * 44,0 / 10000,0	HA	0,097	
				RAZEM	0,097
2 d.1.1	KNR 221-02-17-04-00	Zdjęcie ziemi urodzajnej zadarniowanej spycharką, gr.do 10 cm przeznaczonych do wywozu	m3		
		0,10 * 22,0 * 44,0	m3	96,800	
				RAZEM	96,800
3 d.1.1	KNR 201-02-11-07-10	Roboty ziemne z hałd koparkami przedsięwziętymi 0,60 m3 w gruncie kat 1-3 z transportem wywrotkami. Odległość wywozu skalkuluje Oferent	m3		
		96,80	m3	96,800	
				RAZEM	96,800
4 d.1.1	KNR 221-02-17-03-00	Zdjęcie ziemi urodzajnej niezadarniowanej spycharką. Ziemia do ponownego użycia po przygotowaniu mieszanki z torfem ogrodniczym i ziemią próchniczą	m3		
		0,10 * 22,0 * 44,0	m3	96,800	
				RAZEM	96,800
5 d.1.1	kalk. własna	Dostawa ziemi urodzajnej	m3		
		0,10 * 22,0 * 44,0	m3	96,800	
				RAZEM	96,800
6 d.1.1	KNR 201-02-35-01-10	Formowanie nasypu z gruntu z uprzedniego wykopu wraz z zagęszczeniem - formowanie warstwy z ziemi urodzajnej (wraz z przygotowaniem mieszanki)	m3		
		0,20 * 22,0 * 44,0	m3	193,600	
				RAZEM	193,600
7 d.1.1	KNR 201-02-35-01-10	Formowanie nasypu z gruntu z uprzedniego wykopu wraz z zagęszczeniem - formowanie warstwy z ziemi urodzajnej (wraz z przygotowaniem mieszanki)	m3		
		0,20 * 22,0 * 44,0	m3	193,600	
				RAZEM	193,600
8 d.1.1	KNR 201-05-05-04-00	Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu z wyprofilowaniem odpowiednich spadków - boisko	m2		
		22,0 * 44,0	m2	968,000	
				RAZEM	968,000
9 d.1.1	221-04-01-04-00 kalk. własna	Wykonanie trawników z nawożeniem. Trawa sportowa odporna na instesywne użytkowanie. Do zakresu obowiązków Wykonawcy należy podlewanie obsianego terenu, pielęgnacja i wykonanie pierwszego koszenia.	m2		
		968,0	m2	968,000	
				RAZEM	968,000
1.2		Bramki			
10 d.1.2	KNR 201-03-10-02-00	Wykopy na odkład w gruncie kat 3 pod fundamenty	m3		
		0,30 * 0,30 * 1,0 * 4	m3	0,360	
				RAZEM	0,360
11 d.1.2	KNR 202-02-03-01-00	Stopy fundamentowe betonowe o objętości do 0,5 m3 z betonu C12/15	m3		
		0,30 * 0,30 * 1,0 * 4	m3	0,360	
				RAZEM	0,360
12 d.1.2	KNR 223-03-09-03-00	Osadzenie tuleji słupka przedniego do piłki nożnej	szt		
		2 * 2	szt	4,000	
				RAZEM	4,000
13 d.1.2	KNR 223-03-10-07-00	Ustawienie i regulacja bramki metalowej do piłki nożnej o wym.5,0x2,0 m wraz z montażem siatki	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1.3		Piłkochwyty			
14 d.1.3	223-04-01-01-00 kalk. własna	Piłkochwyty z siatki polipropylenowej bezwęzłowej o grubości splotu 5 mm i oczkach 80x80 mm w kolorze zielonym na słupkach z rur stalowych ocynkowanych lakierowanych fi 60,2 mm osadzonych w rozstawie wg projektu, linka do zawieszania siatki fi 4 mm ocynkowana i powlekana, uchwyty do mocowania siatki stalowe ocynkowane. Słupki osadzone w fundamentach betonowych 0,35*0,35*1,20 m z betonu C16/20. Wysokość całkowita nad gruntem 6,0 m.	metr		
		22,0 * 2	metr	44,000	
				RAZEM	44,000
2		Urządzenia zabawowe i siłowni zewnętrznej projektowanie, wyposażenie			
15 d.2	.Analiza indywidualna	Dostawa i montaż urządzenia zabawowego: bujak sprężynowy jednoosobowy (konik)	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
16 d.2	.Analiza indywidualna	Dostawa i montaż urządzenia zabawowego: ścianka wspinaczkowa (chatka trapera)	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
17 d.2	.Analiza indywidualna	Dostawa i montaż urządzenia zabawowego: przepłotnia linowa "linarium" typu choinka	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
18 d.2	.Analiza indywidualna	Dostawa i montaż urządzenia siłowni zewnętrznej: biegacz wolnostojący z pylonem	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
19 d.2	.Analiza indywidualna	Dostawa i montaż urządzenia siłowni zewnętrznej: wioślarz wolnostojący z pylonem	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
20 d.2	.Analiza indywidualna	Dostawa i montaż: stojak na rowery stalowy ocynkowany 5-cio stanowiskowy wraz z podstawą betonową	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
21 d.2	.Analiza indywidualna	Dostawa i montaż tablicy informacyjnej z regulaminem placu zabaw, konstrukcja stalowa	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
3		Urządzenia zabawowe przenoszone z innej lokalizacji			
22 d.3	.Analiza indywidualna	Demontaż urządzenia zabawowego i siłowni zewnętrznej wraz z fundamentami i ich wywozem. Urządzenia zabawowe przeznaczone do ponownego wbudowania w innej lokalizacji	szt		
		4	szt	4,000	
				RAZEM	4,000
23 d.3	.Analiza indywidualna	Montaż urządzenia zabawowego z uprzedniego demontażu: bujak sprężynowy podwójny	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
24 d.3	.Analiza indywidualna	Montaż urządzenia zabawowego z uprzedniego demontażu: zestaw zabawowy	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
25 d.3	.Analiza indywidualna	Montaż kosza na śmieci z uprzedniego demontażu	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
26 d.3	.Analiza indywidualna	Montaż ławki z oparciem z uprzedniego demontażu	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
27 d.3	.Analiza indywidualna	Demontaż i montaż w nowej lokalizacji altany drewnianej	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
4		Ogrodzenie			
28 d.4	KNR 231-08-18-04-00 kalk. własna	Rozebranie ogrodzenia z siatki na linkach z przeznaczeniem do ponownego wbudowania. Wywóz nadmiaru ogrodzenia na wysypisko wraz z kosztami utylizacji	metr		
		24	metr	24,000	
				RAZEM	24,000
29 d.4	202-18-04-11-00 analogia kalk. własna	Ogrodzenie z siatki stalowej ocynkowanej i powlekanej PCV na słupkach stalowych. Słupki osadzone w fundamentach betonowych. Ogrodzenie z poprzedniego demontażu	metr		
		24	metr	24,000	
				RAZEM	24,000
5		Zagospodarowanie terenu			
30 d.5	KNR 221-02-01-02-00 analogia	Rekultywacja terenu zadarnionego gleby przy użyciu np.gleboğrafzarki	m2		
		15,0 * 25,0	m2	375,000	
				RAZEM	375,000
31 d.5	KNR 221-01-12-03-00	Wygrabianie i zebranie w stopy odpadów zielonych po gleboğrafzarce	m2		
		375,0	m2	375,000	
				RAZEM	375,000
32 d.5	KNR 201-05-05-04-00	Plantowanie powierzchni gruntu pod tereny zielone	m2		
		375,0	m2	375,000	
				RAZEM	375,000
33 d.5	KNR 221-04-01-04-00 kalk. własna	Wykonanie trawników dywanowych z nawożeniem w gruncie kategorii 1-2. Do zakresu obowiązków Wykonawcy należy podlewanie obsianego terenu, pielęgnacja i wykonanie pierwszego koszenia.	m2		
		375,0	m2	375,000	
				RAZEM	375,000
34 d.5	KNR 2-21-0302-04	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.5 m - lipa drobnolistna (obw. pnia min 10cm z mocowaniem na 3 paliki wysokie + tasma parcziana do mocowania drzewa)	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
6		Oświetlenie			
35 d.6	kalk. własna	Wykonanie wykopów ziemnych dla ułożenia rur i kabli z wykonaniem obsypki, zasypaniem wykopów i wywozem nadmiaru ziemi	m		
		25	m	25,000	
				RAZEM	25,000
36 d.6	KNNR 5 0907-06	Układanie uziomów w rowach kablowych - bednarka ocynkowana 25x4	m		
		25	m	25,000	
				RAZEM	25,000
37 d.6	KNNR 5 0707-02	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie - YAKY 4x25	m		
		25	m	25,000	
				RAZEM	25,000
38 d.6	kalk. własna	Montaż słupów oświetleniowych o wysokości 9,0m z oprawą LED 144W z wykonaniem wykopu, posadowieniem fundamentu, ustawieniem słupa, wprowadzeniem i zarobieniem kabla, montażem tabliczki bezpiecznikowej, montażem wysięgnika, wciągnięciem przewodów i montażem oprawy	szt		
		3	szt	3,000	

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	3,000
39 d.6	KNR 5-10 1106-01	Montaż szaf sterowniczych sygnalizacji ulicznej lub oświetlenia zewnętrznego o ciężarze do 100 kg na gotowym fundamencie - szafa SO	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
40 d.6	KNR 5-10 0603-07	Montaż głowic kablowych - zarobienie na sucho końca kabla Al 4-żyłowego o przekroju do 50 mm ² na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
41 d.6	KNNR 5 0907 -05	Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat III	m		
		4	m	4,000	
				RAZEM	4,000
42 d.6	kalk. własna	Badania i próby pomontażowe	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000