

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na
Wybór wykonawcy robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego „Szkoła Podstawowa Nr 19 w Legnicy al. Rzeczypospolitej 129 – Termomodernizacja budynku szkolnego”

W związku z wniesionymi przez Wykonawców zapytaniami do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w ww. postępowaniu, zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004r. (Dz. U. z 2018r. poz. 1986 – tekst jednolity z póź. zm) oraz pkt VII „Instrukcji dla Wykonawców” – Rozdział 2 siwz Zamawiający **poniżej publikuje** treść zapytań **i udziela odpowiedzi** jak niżej:

Pytanie nr 1:

Uprzejmie proszę o wyjaśnienie następujących spraw pominiętych w przedmiarze a zaobserwowanych podczas wizji lokalnej:

- utylizacja lamp sufitowych
- utylizacja wymontowanej stolarki okiennej

Odpowiedź:

- utylizacja lamp sufitowych – należy przewidzieć demontaż i utylizację 430 istniejących opraw sufitowych – ujęto w załączonym przedmiarze uzupełniającym;
- utylizacja wymontowanej stolarki okiennej – ujęta jest załączonym do siwz przedmiarze w poz.12

Pytanie nr 2:

Czy podokienniki lastrykowe zewnętrzne należy demontować, czy też należy na nie zamontować podokienniki blaszane?

Odpowiedź:

Podokienniki zewnętrzne należy zdemontować i zutylizować - ujęto w załączonym przedmiarze uzupełniającym.

Pytanie nr 3:

Przy bardzo spękany tynku zewnętrznym, czy założono wystarczającą ilość tynku do wymiany?

Odpowiedź:

Założone 10% wydaje się wystarczające, ocena tynków do ewentualnej większej wymiany po ustawieniu rusztowań.

Pytanie nr 4:

Co należy rozumieć pod pojęciem remont krat zewnętrznych?

Odpowiedź:

Pod pojęciem remont krat zewnętrznych ujęto: oczyszczenie z rdzy, prostowanie, ewentualna wymiana uszkodzonych elementów, malowanie.

Pytanie nr 5:

Czy przewiduje się wykonanie opaski wokół budynku po wykopach w celu docieplenia ścian fundamentowych?

Odpowiedź:

Tak, przewiduje się uzupełnienie nawierzchni rozebranej pod wykopy w celu izolacji i docieplenia ścian fundamentowych. Rozebraną nawierzchnię uzupełnić kostką betonową grubości 8 cm - ujęto w załączonym przedmiarze uzupełniającym.

Pytanie nr 6:

Czy przewiduje się szpachlowanie ścian w miejscu wykonanych bruzd i następnie ujednolicenie powierzchni zaprawą szpachlową wapienną?

Odpowiedź:

Przewidziane jest tynkowanie bruzd, dodatkowe szpachlowanie tynku bruzd wobec ujednolicenia zaprawą szpachlową wapienną całej powierzchni ścian jest niepotrzebne.

Pytanie nr 7:

W pozycji 27 przedmiaru występuje wartość 0,46 - co ta wartość oznacza?

Odpowiedź:

Wartość ta oznacza, że 46% powierzchni całkowitej ścian jest do malowania lakierem lamperyjnym.

Pytanie nr 8:

W poz. 23 przedmiaru występuje wartość 0,33 – co ta wartość oznacza?

Odpowiedź:

Jest to składowa obmiaru ścian wg. autocad.

Pytanie nr 9:

Czy Zamawiający przewiduje wykonanie nowych doświetlaczy piwnicznych?

Jeśli tak, to prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

Odpowiedź:

Zamawiający nie przewiduje wykonanie nowych doświetlaczy piwnicznych.

Pytanie nr 10:

Czy należy wykonać remont schodów i murków przy wejściach bocznych do budynku?

Jeśli tak, to prosimy o opis wykonania robót i uzupełnienie przedmiaru.

Odpowiedź:

Nie przewiduje się wykonania takich prac.

Pytanie nr 11:

Czy Zamawiający potwierdza wykonanie robót malarskich tylko w ilości przewidzianej w przedmiarze robót, a nie wszystkich ścian i sufitów w budynku szkoły?

Odpowiedź:

Przedmiar, załączony do siwz, obejmuje wykonanie robót malarskich na wszystkich ścianach i sufitach.

Pytanie nr 12:

Czy Zamawiający przewiduje wykonanie opaski wokół budynku?

Jeśli tak, to prosimy o podanie sposobu wykonania i uzupełnienie przedmiaru robót.

Odpowiedź:

Patrz odpowiedź na pytanie nr 5.

Pytanie nr 13:

Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót o roboty niezbędne do wykonania zadania:

- rozbiórka płytek chodnikowych i elementów betonowych wokół budynku, w celu wykonania izolacji ścian fundamentowych;
- rozbiórka naświetli piwnicznych;
- wykucie i rozbiórka parapetów zewnętrznych lastrico;
- wywiezienie i utylizacja gruzu.

Odpowiedź:

Powyższe roboty ujęte są w załączonym przedmiarze uzupełniającym.