

## Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	<b>Budowa sieci elektroenergetycznej nN do 1kV oświetlenia w miejscowości Babica, gm. Czudec - Etap I</b>		
1	Element	<b>Odcinek od szafy SO na dz. nr 600/14 (przy istn. słupie ośw. nr 1/8/WO) do proj. słupa ośw. nr L10/2/WO</b>		
1	KNNR 5/903/1 (1)	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej NN z żerdzi wirowanych, słup pojedynczy do 10,5'm - słup E10,5/2,5	słup	1,000
2	KNNR 5/903/1 (1)	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej NN z żerdzi wirowanych, słup pojedynczy do 10,5'm - słup E10,5/4,3	słup	5,000
3	KNNR 5/903/2	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej NN z żerdzi wirowanych, słup pojedynczy do 10,5'm - słup E10,5/6	słup	4,000
4	KNNR 5/717/6 (1)	Układanie kabli na słupach betonowych, do rur osłonowych mocowanych na słupie, masa do 1,0'kg/m, w uchwytach	kpl	3,000
5	KNNR 5/701/4	Kopanie rowów dla kabli, mechanicznie, grunt kategorii I-II		
	Wyliczenie ilości robót:			
		(42-6)*0,4*0,8	11,520000	
		RAZEM:	11,520000	m3
6	KNNR 5/705/1	Ułożenie rur osłonowych karbowanych, giętkich fi 75	m	42,000
7	KNNR 5/713/2	Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel YAKXS 4x35mm2	m	42,000
8	KNNR 5/702/4	Zasypanie rowów dla kabli, mechanicznie, grunt kategorii I-II		
	Wyliczenie ilości robót:			
		(42-6)*0,4*0,8	11,520000	
		RAZEM:	11,520000	m3
9	KNNR 5/603/1	Przewody uziemiające i wyrównawcze w kanałach odkrytych i na słupach, w kanałach lub tunelach luzem, bednarka do 120' mm2	m	62,000
10	KNNR 5/1002/1	Montaż wysięgników rurowych 1-ram	szt	10,000
11	KNNR 5/907/5	Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych, kategoria gruntu III - Pręt o średnicy 20 mm	kpl	2,000
12	KNNR 5/1004/2	Montaż z podłączeniem opraw LED 35W - zgodnych ze specyfikacją	szt.	10,000
13	KNNR 5/1003/3	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarni do 10 m. - przewód YDY 2x1,5mm2	kpl.	10,000
14	KNNR 5/906/2	Montaż skrzynki bezpiecznikowej SV	szt	10,000
15	KNNR 5/906/3	Montaż ogranicznika przepięć	szt	6,000
16	KNNR 5/905/1	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej NN typu AsXSn lub podobnych, przewód 4x35' mm2	km	0,378
17	KNNR 510/603/2	Obróbka na sucho kabli do 1' kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, kabel Al do 50' mm2 R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	szt	2,000
18	KNNR 708/807/1	Montaż tabliczki informacyjnej "WO"	szt	10,000
19	KNNR 5/1303/3	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwód 3-fazowy, pomiar pierwszy	pomiar	1,000
20	KNNR 5/1303/4	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwód 3-fazowy, pomiar każdy następny	pomiar	9,000
21	KNNR 5/1304/1	Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy	szt	2,000
22	KNNR 5/1305/1	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania	próba	10,000
23	Kalkulacja indywidualna	Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza + dokumentacja powykonawcza	kpl.	1,000