

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Kosztorys		
1	Element	Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Mietków		
1.1	Kalkulacja własna	Koszt dopuszczeń/wyłączeń na liniach energetycznych po stronie nN	kpl	1
1.2	Kalkulacja własna	Wykonanie opracowania projektu Tymczasowej Organizacji Ruchu Zastępczego dla zakresu objętego zadaniem	kpl	1
1.3	KNNR 9/1005/3	Demontaż opraw oświetlenia ulicznego zamontowanych na słupie zgodnie z obliczeniami	kpl	456
1.4	KSNR 9/1004/4 (1)	Wymiana/montaż przewodów	kpl.prz	456
1.5	KSNR 9/1004/4 (1)	Wymiana/montaż zacisków prądowych na liniach napowietrznych	kpl.prz	140
1.6	KSNR 9/1006/2	Wymiana/montaż zabezpieczeń na liniach kablowych	szt	12
1.7	KSNR 9/1006/2	Wymiana/montaż zabezpieczeń na liniach napowietrznych	szt	140
1.8	KNNR 5/1004/2	Mocowanie śrubami opraw o ciężarze do 12,5kg na słupach - Oprawa typu LED 27W - parametry zg. z obl. fotometrycznymi	szt	22
1.9	KNNR 5/1004/2	Mocowanie śrubami opraw o ciężarze do 12,5kg na słupach - Oprawa typu LED 37W - parametry zg. z obl. fotometrycznymi	szt	14
1.10	KNNR 5/1004/2	Mocowanie śrubami opraw o ciężarze do 12,5kg na słupach - Oprawa typu LED 40W - parametry zg. z obl. fotometrycznymi	szt	243
1.11	KNNR 5/1004/2	Mocowanie śrubami opraw o ciężarze do 12,5kg na słupach - Oprawa typu LED 43W - parametry zg. z obl. fotometrycznymi	szt	27
1.12	KNNR 5/1004/2	Mocowanie śrubami opraw o ciężarze do 12,5kg na słupach - Oprawa typu LED 46W - parametry zg. z obl. fotometrycznymi	szt	7
1.13	KNNR 5/1004/2	Mocowanie śrubami opraw o ciężarze do 12,5kg na słupach - Oprawa typu LED 61W - parametry zg. z obl. fotometrycznymi	szt	108
1.14	KNNR 5/1004/2	Mocowanie śrubami opraw o ciężarze do 12,5kg na słupach - Oprawa typu LED 65W - parametry zg. z obl. fotometrycznymi	szt	2
1.15	KNNR 5/1004/2	Mocowanie śrubami opraw o ciężarze do 12,5kg na słupach - Oprawa typu LED 68W - parametry zg. z obl. fotometrycznymi	szt	29
1.16	KNNR 5/1004/2	Mocowanie śrubami opraw o ciężarze do 12,5kg na słupach - Oprawa typu LED 75W - parametry zg. z obl. fotometrycznymi	szt	4
1.17	KNNR 5/406/1	Montaż układu ograniczenia prądu rozruchu	szt	15
1.18	KNNR 5/1301/1	Wykonanie kompletnych pomiarów fotometrycznych i elektrycznych	pomiar	5