
Wartość kosztorysowa

Podatek VAT

Cena kosztorysowa

Słownie:

Przedmiar robót

Obiekt Remont drogi nr 100021Z w Komorach
Kod CPV 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
Budowa 38/3 obręb Komory
Inwestor Gmina Będzino

Poziom cen 45200000-9

Koszty zakupu

Będzino 2.11.2023r.

Remont drogi nr 100021Z w Komorach

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1	KNR 2-01 0119/03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym Nr ST: D-01.01.01 0,280	km	0,280
		razem	km	0,280
2. ROBOTY ROZBIÓRKOWE Nr ST: D-01.02.04				
2	KNR SEK-06-01 0104/04.1	Frezowanie nawierzchni asfaltowych na głębokości 4cm na zimno przy użyciu frezarki z odwiezieniem kory asfaltowej na place składowe samochodami samowyladowczymi o ładowności od 5 do 10t 1042,16	m2	1.042,16
		razem	m2	1.042,16
3	KNR 4-04 1103/01	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki ładowanego koparko-ładowarką na samochody samowyladowcze przy obsłudze 3 samochodów na zmianę roboczą i mechaniczne wyladowanie destrukta 1042,16*0,04	m3	41,69
		razem	m3	41,69
4	KNR 4-04 1103/04	Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyladowanego destrukta 1042,16*0,04	m3	41,69
		razem	m3	41,69
5	KNR 4-04 1103/05	Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyladowanego - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km ponad 1km odległości (dopłata 19x) destrukta 1042,16*0,04	m3	41,69
		razem	m3	41,69
3. NAWIERZCHNIA BITUMICZNA				
6	KNR 2-31 1004/05	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej Nr ST: D-04.03.01 Odcinek "pętli" 1042,16	m2	1.042,16
		razem	m2	1.042,16
7	KNR 2-31 1004/07	Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową Odcinek "pętli" 1042,16	m2	1.042,16
		razem	m2	1.042,16
8	KNR 2-31 0311/01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą wiążącą asfaltową o grubości po zagęszczeniu 4cm Nr ST: D-05.03.05a Odcinek "pętli" 1042,16	m2	1.042,16
		razem	m2	1.042,16
9	KNR 2-31 1004/07	Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową Odcinek "pętli" 1042,16	m2	1.042,16
		razem	m2	1.042,16
10	KNR 2-31 0311/05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścierną asfaltową o grubości po zagęszczeniu 3cm Odcinek "pętli" 1042,16	m2	1.042,160
		razem	m2	1.042,160
11	KNR 2-31 0311/06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścierną asfaltową - za każdy dalszy 1cm ponad 3cm grubości po zagęszczeniu Odcinek "pętli" 1042,16	m2	1.042,16
		razem	m2	1.042,16
4. POBOCZA				
12	KNR 2-31 0114/07	Pobocza z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm 0,75*280*2	m2	420,00
		razem	m2	420,00
13	KNR 2-31 0114/08	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm (dopłata 7x) 0,75*280*2	m2	420,00
		razem	m2	420,00