

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Roboty remontowo-budowlane. Poradnia Przyszpitalna i przy ul. Harcerskiej

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Eugeniusz Pradela

DATA OPRACOWANIA : 17.10.2023

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
17.10.2023

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty remontowe na dachu			
1	ZKNR C-2	Przygotowanie podłoża. Oczyszczenie podłoża - połać dachu	m ²		
d.1	0502-04 analogia	50.0/2	m ²	25.000	
				RAZEM	25.000
2	KNR 0-22	Renowacja dachów krytych papą przy użyciu papy termozgrzewalnej dkd - przygotowanie podłoża	m ²		
d.1	0528-01 analogia	50.0/2	m ²	25.000	
				RAZEM	25.000
3	KNR-W 4-01	Drobne naprawy pokrycia z papy polegające na wstawieniu łat do 0.10 m2	szt.		
d.1	0518-02	50.0	szt.	50.000	
				RAZEM	50.000
4	KNKRB 5	Montaż przewodów odgromowych nie naprężonych (zwody poziome) mocowanych na wspornikach obsadzanych	m		
d.1	0501-01	150.0	m	150.000	
				RAZEM	150.000
2		Roboty remontowe na dachu			
5	ZKNR C-2	Przygotowanie podłoża. Oczyszczenie podłoża - połać dachu	m ²		
d.2	0502-04 analogia	40.0/2	m ²	20.000	
				RAZEM	20.000
6	KNR 0-22	Renowacja dachów krytych papą przy użyciu papy termozgrzewalnej dkd - przygotowanie podłoża	m ²		
d.2	0528-01 analogia	40.0/2	m ²	20.000	
				RAZEM	20.000
7	KNR-W 4-01	Drobne naprawy pokrycia z papy polegające na wstawieniu łat do 0.10 m2	szt.		
d.2	0518-02	40.0	szt.	40.000	
				RAZEM	40.000
8	KNR 0-40	Wykonanie izolacji z folii płynnej dachowej (2 warstwy) Krotność = 2	m ²		
d.2	0207-01 wycena indywidualna	365.0	m ²	365.000	
				RAZEM	365.000
9	KNR-W 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na kominach	m ²		
d.2	0701-02	20.0	m ²	20.000	
				RAZEM	20.000
10	KNR-W 4-01	Usunięcie z dachu budynku (odbity tynk z kominów)	m ³		
d.2	0106-04 wycena indywidualna	20.0*0.02	m ³	0.400	
				RAZEM	0.400
11	KNR-W 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 15 km wraz z utylizacją na składowisku odpadów komunalnych	m ³		
d.2	0109-09 0109-10	20.0*0.02	m ³	0.400	
				RAZEM	0.400
12	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe (kominy)	m ²		
d.2	202 1134-02	20.0	m ²	20.000	
				RAZEM	20.000
13	KNR 2-02	Szpałdowanie kominów	m ²		
d.2	0123-05 analogia	15.00	m ²	15.000	
				RAZEM	15.000
14	KNR-W 4-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii II o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 2 m2 w 1 miejscu	m ²		
d.2	0725-02	20.0	m ²	20.000	
				RAZEM	20.000
15	KNR 4-01	Rozbiórka betonowych czapek kominowych	m ²		
d.2	0212-04	4*[0.80*1.20]+4*[0.80*2.20]	m ²	10.880	
				RAZEM	10.880
16	KNR-W 4-01	Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej czapek kominowych	m		
d.2	0201-10	4*[0.80*2+1.20*2]+4*[0.80*2+2.20*2]	m	40.000	
				RAZEM	40.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17	KNR 4-01 d.2 0203-13	Uzupełnienie zbrojonych czapek kominowych z betonu monolitycznego 4*[0.80*1.20]+4*[0.80*2.20]	m ² m ²	 10.880	
				RAZEM	10.880
18	KNR 19-01 d.2 0540-03 analogia	Pokrycie czap kominowych blachą ocynkowaną 4*[0.80*1.20]+4*[0.80*2.20]	m ² m ²	 10.880	
				RAZEM	10.880
19	KNR 4-03 d.2 1139-06	Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych z płaskownika o przekro- ju do 120 mm ² mocowanych na wspornikach na ścianie w ciągu pionowym 285.0	m m	 285.000	
				RAZEM	285.000
20	KNKRB 5 d.2 0501-01	Montaż przewodów odgromowych nie naprężonych (zwody poziome) mocowa- nych na wspornikach obsadzanych 285.0	m m	 285.000	
				RAZEM	285.000