

5. PRZEDMIAR ROBÓT

1	Podstawa obmiaru	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	
			Nazwa	Suma
1	2	3	4	5
		REMONT CZĄSTKOWY POJEDYNCZYCH WYBOJÓW		
1	Inwentaryzacja w terenie	Remont pojedynczych wybojów mieszanką kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 na gr. 9,0cm wraz z zagęszczeniem	m2	192,50
	—	REMONT POWIERZCHNIOWY NA CAŁEJ SZEROKOŚCI JEZDNI DROGI	—	—
2	Inwentaryzacja w terenie	Mechaniczne spulchnienie i profilowanie istniejącej nawierzchni na grubość 5,0cm 1128*3,5	m2	3 948,00
3	Inwentaryzacja w terenie	Doziarnienie warstwy górnej nawierzchni w ilości 9,0cm/m2 kruszywem łamanym kłińcem o uziarnieniu 4,0-31,5 wraz z klinowaniem mieszanką drobną granulowaną z zamięłowaniem miałem kamiennym na mokro 1128*3,5	m2	3 948,00
		ODTWORZENIE NAWIERZCHNI MIJANKI	—	—
4	Inwentaryzacja w terenie	Wykonanie koryta na głębokość 57cm 3*20+120	m2	180,00
5	Inwentaryzacja w terenie	Ułożenie warstwy gruntu niewysadzinowego gr. 30,0cm wraz z zagęszczeniem 3*20+120	m2	180,00
6	Inwentaryzacja w terenie	Rozłożenie dolnej warstwy nawierzchni z tłucznia 31,5-63,0mm na gr. 18,0cm wraz z zagęszczeniem 3*20+120	m2	180,00
7	Inwentaryzacja w terenie	Rozłożenie górnej warstwy nawierzchni gr. 9,0cm z kłińca 4,0-31,5wraz z klinowaniem mieszanką drobną granulowaną z zamięłowaniem miałem kamiennym na mokro 3*20+120	m2	180,00
		OCZYSZCZENIE NAWIERZCHNI Z PREFABRYKATÓW	—	—
8	Inwentaryzacja w terenie	Oczyszczenie nawierzchni z kostki betonowej i elementów betonowych 120*3,5+260*2*1	m2	940,00
		PRZEŁOŻENIE NAWIERZCHNI Z PŁYT	—	—
9	Inwentaryzacja w terenie	Przełożenie nawierzchni z elementów betonowych wraz z uzupełnieniem podbudowy z kruszywa	m2	9,00
—	—	POBOCZA		
10	Inwentaryzacja w terenie	Ścięcie poboczy z odwiezieniem na odkład poza teren Lasów Państwowych 1418*0,75*2	m2	2 127,00
11	Inwentaryzacja w terenie	Uzupełnienie poboczy z kruszywa naturalnego 0/31,5 na grubość 9cm 1128*0,75*2	m2	1 692,00