

Przebudowa drogi wewnętrznej nr 529/2 w miejscowości Wojkówka w km 0+000 - 0+940

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Przebudowa drogi wewnętrznej nr 529/2 w miejscowości Wojkówka w km 0+000 - 0+940					
1		Przygotowanie terenu pod budowę			
1	KNNR 1 0111-02	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pagórkowatym lub górskim.	km		
d.1		0,940	km	0,940	
				RAZEM	0,940
2	KSNR 6 0103-01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2		
d.1		705 * 3,25	m2	2 291,250	
				RAZEM	2 291,250
2		Roboty rozbiórkowe, wymiany przepustów			
3	KNR 2-01 0209-02	Ścięcie zawyżonego pobocza i odsłonięcie krawędzi jezdni wykonywane mechanicznie, wys. pobocza śr. 20 cm na całej szerokości wykonywane koparkami zgarniakowymi 0.25 m3 w gruncie kat.III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odleg.do 1 km	m3		
d.2		235 * 0,5 * 0,2	m3	23,500	
				RAZEM	23,500
4	KNR AT-03 0102-01	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m2		
d.2		2 * 6	m2	12,000	
				RAZEM	12,000
3		Poszerzenia jezdni			
5	KNR-W 2-01 0203-02 0210-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.15 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 5 km - poszerzenie jezdni	m3		
d.3		940 * 0,25 * 0,41	m3	96,350	
				RAZEM	96,350
6	KNNR 6 0113-01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2		
d.3		940 * 0,25	m2	235,000	
				RAZEM	235,000
7	KNNR 6 0113-02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm	m2		
d.3		940 * 0,25	m2	235,000	
				RAZEM	235,000
8	KNR 2-31 0108-01	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową z wbudowaniem ręcznym	t		
d.3		0,150 * 58,75	t	8,813	
				RAZEM	8,813
9	KNR 2-31 0107-01	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m3		
d.3		705 * 3,25 * 0,1	m3	229,125	
				RAZEM	229,125

Przebudowa drogi wewnętrznej nr 529/2 w miejscowości Wojkówka w km 0+000 - 0+940

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
4		Nawierzchnia			
10 d.4	KNNR 6 0308-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca)	m2		
		940 * 3,25	m2	3 055,000	
				RAZEM	3 055,000
11 d.4	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna)	m2		
		940 * 3,25	m2	3 055,000	
				RAZEM	3 055,000
5		Pobocza i rowy			
12 d.5	KNNR 6 0204-01	Nawierzchnie z kruszywa łamanego - warstwa dolna o gr. po uwałowaniu 10 cm - pobocza	m2		
		940 * 0,2 * 2	m2	376,000	
				RAZEM	376,000
6		Urządzenia BRD			
6.1		Znaki, oznakowania			
6.1.1		Oznakowania			
13 d.6.1. 1	KNNR 6 0702-01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
14 d.6.1. 1	KNNR 6 0702-05	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000