


TBS "MOTŁAWA" Sp. z o.o.  
Wpłynęło dnia... 04 CZE. 2020  
L.Dz... 2235

Towarzystwo Budownictwa  
Społecznego „Motława”  
ul. Królikarnia 13  
80-744 Gdańsk



Warunki techniczne podłączenia do sieci wodociągowej zaplecza budowy projektowanego przy ul. Kurzej na dz. nr 445, 446 w Gdańsku na potrzeby inwestycji zlokalizowanej na dz. nr 441 i 443

Saur Neptun Gdańsk S.A. informuje, że tymczasowe podłączenie zaplecza budowy należy przewidzieć z wodociągu Ø 160mm PE ułożonego w ul. Kurzej  
Wodomierz na czas budowy przewidzieć w tymczasowej studni wodomierzowej lokalizując ją na projektowanym przyłączy wodociągowym.  
Budowa przyłącza wraz z doborem i lokalizacją wodomierza oraz studni wodomierzowej podlega uzgodnieniom i odbiorom naszych służb.

Zaznaczamy, że zestaw wodomierzowy powinien być wyposażony w antyskażeniowy zawór zwrotny od strony instalacji wewnętrznej, zaś miejsce montażu wodomierza powinno skutecznie zabezpieczać go przed zamarzaniem.

Do budowy przyłącza wodociągowego należy zastosować rury PE na ciśnienie 10 at i zasuwę z miękkim doszczelnieniem.

Budowę przyłącza wody, dobór i lokalizację wodomierza wraz ze studnią wodomierzową przedstawić do uzgodnienia w naszej firmie.

Pobór wody może nastąpić po dostarczeniu nam pozytywnego wyniku z badania próbki wody, zamontowaniu wodomierza i spisaniu umowy na dostawę wody oraz na odprowadzenie ścieków. Badanie takie może być wykonane na zlecenie np. przez Laboratorium SNG posiadające akredytację PCA nr AB 216 dla tego typu badania oraz pozwolenie Nr SE-II-4710/19/2002 Powiatowego Inspektora Sanitarnego dla miasta Gdańska na wykonywanie badań jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2019 poz. 1437 art. 12).

Każdy stosowany materiał, wyrób i preparat, w tym dezynfekcyjny, użyty w instalacjach i urządzeniach służących do uzdatniania i przesyłania wody powinien uzyskać zgodę właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego wydaną na podstawie atestu higienicznego Państwowego Zakładu Higieny.

Po zakończeniu budowy tymczasowe przyłącze wodociągowe oraz studnię wodomierzową należy trwale zlikwidować na własny koszt. Budowa/likwidacja przyłącza podlega odbiorom naszych służb.

Szczegóły techniczne ustali projektant na etapie opracowywania dokumentacji branżowej; dokumentację tę uzgodnić z naszą firmą.

Niniejsze warunki techniczne są ważne do dnia **28.05.2022r.** należy je załączyć do uzgadnianej dokumentacji.

Z poważaniem,

P.O. KIEROWNIK  
Wydziału Biuro Studiów i Inwestycji  
  
Wojciech Bławat