

GROBLA 13 - CZĘŚCIOWY REMONT DACHU

Identyfikator kosztorysu: GROBLA 13 - CZĘŚCIOWY REMONT

W1 Przedmiar robót

wyk.dn: 22.02.2021 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
1	ROBOTY ROZBIÓRKOWE		
10	KNR 4-01 519-4 Rozbiórka pokryw z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa	m2	65,00
20	KNR 4-01 520-8 Rozebranie tafli nie nadających się do użytku - łupek	m2	90,00
30	KNR 4-01 535-2 Rozebranie pokryw dachowych z blachy nie nadającej się do użytku	m2	24,00
40	KNR 4-01 535-4 Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m	17,00
50	KNR 4-01 535-6 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m	22,00
60	KNR 4-01 535-8 Rozebranie murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp.z blachy nie nadającej się do użytku	m2	8,25
70	KNR 4-01 430-3 Rozbiórki elementów więźb dachowych - ołączenie dachu,odstęp łąt 16 cm	m2	90,00
80	KNR 4-01 430-10 Rozbiórki elementów więźb dachowych - deski okapowe, gzymsowe, wiatrowe	m	17,00
90	KNR 4-01 108-9 Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1	m3	3,00
100	KNR 4-01 108-10 Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - każdy następny 1 km [S=9]	m3	3,00
110	KNR 4-01 1-1 Utylizacja gruzu - blachy, łupka, papy, desek, łąt - kalkulacja indywidualna	t	4,10
2	ROBOTY MONTAŻOWE		
120	KNR 2-02 1610-2 Rusztowania ramowe RR-1/30 przyścienne o wys.do 16 m	m2	272,00
130	KNNR 2 1505-1 Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m2	272,00
140	KNNR 2 1506-1 Instalacje odgromowe rusztowania przyścienne o wys.do 20 m	m2	272,00
150	KNR 4-01 420-4 Wykonanie daszków zabezpieczających	m2	3,00
160	KNR 2-02 410-1 Deskowanie połaci dachowych - przyjęto płyty OSB gr. 25 mm	m2	90,00
170	KNR 4-01 413-1 Wzmocnienie krokwi deskami gr.32 mm - nabicie desek na krokwie jednostronnie	m	84,00
180	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 541-2 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm	m2	29,65
190	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 541-1 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu do 25 cm	m2	4,80

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
200	KNR 2-02 515-4 Założenie pasów usztywniających o szer.0.2 m przy kominach - przyjęto blachę powlekaną	m	4,00
210	KNR 4-03 1001-1 Wykucie bruzd dla obróbek blacharskich, podłoże z cegły	m	11,00
220	KNR 2-02 WACETOB 504-2 Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe gr. min. 5,20 mm	m2	105,00
230	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 517-4 Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy powlekanej półokrągłych o średnicy 15 cm	m	17,00
240	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 519-3 Montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy powlekanej okrągłych o średnicy 12 cm	m	22,00
250	KNR 2-02 509-9 Zbiorniczki przy rynnach, sztucery - analogia	szt	2,00
260	KNR 4-01 528-6 Uzupełnienie kolanek lub załamań z gotowych elementów z blachy powlekanej	szt	6,00

----- Koniec wydruku -----