

Wartość kosztorysowa	
Podatek VAT 0%	0,00
Cena kosztorysowa	
Słownie: zł	

Przedmiar robót

Konserwacja wnętrza zabytkowego Pałacu Badenich obecnie Domu Pomocy Społecznej w Bejskach - Etap II Mała Stołówka

Obiekt	Pałac Badenich obecnie Dom Pomocy Społecznej w Bejskach
Rodzaj robót	Konserwacja wnętrza zabytkowego Pałacu Badenich obecnie Domu Pomocy Społecznej w Bejskach
Branża	Konserwacja
Lokalizacja	Dom Pomocy Społecznej w Bejskach, 28-512 Bejsce nr 230
Inwestor	Powiat Kazimierski

Poziom cen	
Stawka robocizny	0,00 zł/r-g
Koszty zakupu	0%

Przedmiar

Pałac Badenich obecnie Dom Pomocy Społecznej w Bejskach

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
I MAŁA STOLÓWKA				
1.1 Sztukateria				
1	TZKNBK IX 54-34/01	Oczyszczenie z brudu przy użyciu szczotek fryz dekoracyjnych od 35 do 40cm o rysunku złożonym	m	30,6
2	TZKNBK IX 54-34/03	Zdjęcie farby emulsyjnej z fryz dekoracyjnych od 35 do 40cm o rysunku złożonym	m	30,6
3	TZKNBK IX 54-15/01	Oczyszczenie z brudu przy użyciu szczotek listew dekoracyjnych sufitowych od 8 do 12cm o rysunku średnio złożonym	m	28,5
4	TZKNBK IX 54-15/03	Zdjęcie farby emulsyjnej z listew dekoracyjnych sufitowych od 8 do 12cm o rysunku średnio złożonym	m	28,5
5	TZKNBK IX 54-77/01	Oczyszczenie z brudu przy użyciu szczotek rozet sufitowych okrągłych o rysunku średnio złożonym i średnicy od 60 do 80cm R=0.9	szt	2
6	TZKNBK IX 54-77/03	Zdjęcie farby emulsyjnej z rozet sufitowych okrągłych o rysunku średnio złożonym i średnicy od 60 do 80cm R=0.9	szt	2
7	TZKNBK IX 6-6/05	Analogia - Wykonanie odlewów z materiałów szlachetnych o wysokości do 40cm fryz dekoracyjnych o rysunku złożonym - Renowacja istniejącego fryzu R=2	m	30,6
8	TZKNBK VIIIcz2 6-145/01	Profile ciągnione wewnętrzne sufitowe o szerokości w rozwinięciu do 15cm - naprawa i renowacja R=2	m	28,5
9	TZKNBK IX 54-159/01	Analogia - Oczyszczenie z brudu przy użyciu szczotek, gumki i chleba konsol polichromowanych i wsporników o wymiarach 50x20x80 o rysunku średnio złożonym	szt	2
10	TZKNBK IX 33-2/03	Analogia - Wykonanie konserwacji konsol gipsowych o wymiarach do 50xx20x80 cm o rysunku średnio złożonym	sz	2
11	TZKNBK IX 24-6/04	Renowacja rozet z materiałów szlachetnych o średnicy do 100cm rozety sufitowej wielokątnej o rysunku złożonym	szt	2
12	TZKNBK XV I-8/01	Malowanie farbą "szwedzką" wystrojów sztukatorskich o charakterze złożonym R=3	m2	21,65
1.2 Polichromia				
13	TZKNC N-K-I 1/04	Zapoznanie się z obiektem, wstępne oględziny obiektu o wielkości do 200m2 i o stopniu trudności trudnym	obiekt	1
14	TZKNC N-K-I 1/01	Badania na identyfikację spoiw i pigmentów	kpl	1
15	TZKNC N-K-I 17/03	Zdjęcie, dokumentacja i inwentaryzacja fotograficzna wszystkich elementów podlegających konserwacji, stopień skomplikowania duży R=0.2 ściany (9,60+5,80)*2*3,90 okna (-1,40*3,20*2) drzwi (-1,50*3,20*4) sufit 3,80*7,50	m2 m2 m2 m2 razem	120,12 -8,96 -19,2 28,5 120,46
16	TZKNC N-K-I 1/04	usunięcie ręczne przemałowań temperowych na tynku o średnim stopniu trudności - przyjęto 5% R=0.6 ściany (9,60+5,80)*2*3,90*5% okna (-1,40*3,20*2)*5% drzwi (-1,50*3,20*4)*5% sufit 3,80*7,50*5%	m2 m2 m2 m2 razem	6,006 -0,448 -0,96 1,425 6,023
17	TZKNC N-K-I 6/01	Usuwanie kitów piaskowo-wapiennych i gipsowych bez względu na rodzaj podłoża o stopniu trudności trudnym - 5% ściany (9,60+5,80)*2*3,90*5% okna (-1,40*3,20*2)*5% drzwi (-1,50*3,20*4)*5% sufit 3,80*7,50*5%	m2 m2 m2 m2 razem	6,006 -0,448 -0,96 1,425 6,023
18	TZKNC N-K-I 19/02	Dezynfekcja obiektów polichromowanych zgodnie z technologią opisaną w programie konserwatorskim, stopień trudności średni ściany (9,60+5,80)*2*3,90	m2	120,12

Przedmiar

Pałac Badenich obecnie Dom Pomocy Społecznej w Bejskach

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		okna (-1,40*3,20*2) drzwi (-1,50*3,20*4) sufit 3,80*7,50	m2 m2 m2	-8,96 -19,2 28,5
		razem	m2	120,46
19	TZKNC N-K-I 8/01	Utrwalanie syjącej pudrującej się powierzchni w technologii zgodnie z programem prac konserwatorskich, stopień trudności trudny - 20% ściany (9,60+5,80)*2*3,90*20% okna (-1,40*3,20*2)*20% drzwi (-1,50*3,20*4)*20% sufit 3,80*7,50*20%	m2 m2 m2 m2	24,024 -1,792 -3,84 5,7
		razem	m2	24,092
20	TZKNC N-K-I 3/01	Oczyszczenia ręczne o stopniu trudności średnim, malowideł wykonanych bezpośrednio na tynku, przy pomocy środków wycierających jak pęzle, guma, chleb itp. ściany (9,60+5,80)*2*3,90 okna (-1,40*3,20*2) drzwi (-1,50*3,20*4) sufit 3,80*7,50	m2 m2 m2 m2	120,12 -8,96 -19,2 28,5
		razem	m2	120,46
21	TZKNC N-K-I 11/02	Zabezpieczenie podklejenie (1 warstwa) malowidła, o stopniu trudności trudnym, wykonanie w technice opisanej w programie konserwatorskim R=3 ściany (9,60+5,80)*2*3,90*25% okna (-1,40*3,20*2)*25% drzwi (-1,50*3,20*4)*25% sufit 3,80*7,50*25%	m2 m2 m2 m2	30,03 -2,24 -4,8 7,125
		razem	m2	30,115
22	TZKNC N-K-I 9/02	Utrwalanie łuszczącej się farby (odpryski) z nasączeniem i prasowaniem w polichromii wapiennej, o stopniu trudności trudnym R=0.3 ściany (8,60*5,30*2)*30% okna (-1,40*3,20*4)*30% drzwi (-1,50*3,20*2)*30% sufit 25,5*1,1*30%	m2 m2 m2 m2	27,348 -5,376 -2,88 8,415
		razem	m2	27,507
23	TZKNC N-K-I 12A/01	Punktowanie kropką płamką metodą scalająco-naśladowczą zgodnie z programem konserwatorskim - stopniu trudności trudnym R=0.02 ściany (9,60+5,80)*2*39,0 okna (-14,0*32,0*2) drzwi (-15,0*32,0*4) sufit 38,0*75,0	dm2 dm2 dm2 dm2	12,012 -896 -1.920 2.850
		razem	dm2	12,046
1.3 Monochromia				
24	TZKNC N-K-I 4/05	Usuwanie ręczne przemałowań klejowych na tynku o prostym stopniu trudności R=0.5 sufit 30,50*0,5	m2 m2	15,25 15,25
25	TZKNC N-K-I 6/01	Usuwanie kitów piaskowo-wapiennych i gipsowych bez względu na rodzaj podłoża o stopniu trudności prostym - przyjęto 20% sufit 30,50*0,50*20%	m2 m2	3,05 3,05
26	TZKNC N-K-I 19/04	Doczyszczanie po spryskiwaniu środkami dezynfekcyjnymi obiektów niepolichromowanych, stopień trudności łatwy sufit 30,50*0,5	m2 m2	15,25 15,25
27	TZKNC N-K-I 8/01	Utrwalanie syjącej się zaprawy przez spryskiwanie Paraloidem B-72 w acetonie stopień trudności prosty - przyjęto 30% sufit 30,50*0,50*30%	m2 m2	4,575 4,575
28	TZKNC N-K-I 13A/02	Rekonstrukcja częściowo uzupełniająca o średnim stopniu trudności		

Przedmiar

Pałac Badenich obecnie Dom Pomocy Społecznej w Bejskach

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		sufit 30,50*0,50*15%	m2	2,288
		razem	m2	2,288
29	TZKNC N-K-I 14/01	Uzupełnienie warstw malarskich na tynku wapienno-piaskowym na malowidle z przygotowaniem obejmującym próby kolorów, o stopniu trudności prostym		
		sufit 30,50*0,5	m2	15,25
		razem	m2	15,25
1.4 Konserwacja i restauracja stolarki drzwiowej, okiennic i obokni oraz boazerii				
1.4.1. Wątki ceglane i tynki				
30	TZKNBK VIIIcz2 1-17/01	Ostrożne zdjęcie (odbicie) osłabionych i zniszczonych tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej z murów z cegły gotyckiej pozostawionej		
		Szpalety okienne 4,25*2	m2	8,5
		ściany pod boazerią 1,55*2	m2	3,1
		razem	m2	11,6
31	TZKNC N-K-VI 1/01	Oczyszczenie wstępne powierzchni cegły szczotkami stalowymi z pozostałości zapraw		
		Szpalety okienne 4,25*2	m2	8,5
		ściany pod boazerią 1,55*2	m2	3,1
		razem	m2	11,6
32	TZKNC N-K-VI 1/13	Zniszczenie żywotności mikroorganizmów w porach cegły metodą chemiczną (dezynfekcją)		
		Szpalety okienne 4,25*2	dm2	8,5
		ściany pod boazerią 1,55*2	dm2	3,1
		razem	dm2	11,6
33	TZKNBK IV 5-115/01	Wykucie z powierzchni muru na głębokość 1 cegły, uszkodzonych 2-3 cegieł zabytkowych i wstawienie nowych o strukturze i barwie jak w istniejącym murze	msc	7
34	TZKNC N-K-VI 1/14	Odsalanie wątków ceglanych poprzez pokryciem wątku preparatem stopującym sole (trzykrotne powtórzenie zabiegu) - przyzięto 50%		
		Szpalety okienne 42,5*2*50%	dm2	42,5
		ściany pod boazerią 15,5*2*50%	dm2	15,5
		razem	dm2	58
35	TZKNBK IV 5-96/01	Analogia - Naprawa pęknięć o głębokości 2 i 1/2 cegły w murach grubych z cegły gotyckiej, technologia zgodnie z programem konserwatorskim R=0.2	m	12
36	KNR 0-40 0209/02	Ręczne wykonanie obrzutki tynku z zaprawy nakładanej brodawkowato		
		Szpalety okienne 4,25*2	m2	8,5
		ściany pod boazerią 1,55*2	m2	3,1
		razem	m2	11,6
37	KNR 0-40 0210/01	Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - system tynków dla wysokiego stopnia zasolenia - warstwa wyrównawcza grubości do 1,5 cm		
		Szpalety okienne 4,25*2	m2	8,5
		ściany pod boazerią 1,55*2	m2	3,1
		razem	m2	11,6
38	KNR 0-40 0210/01	Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - system tynków dla wysokiego stopnia zasolenia - warstwa hydrofobowa nawierzchniowa		
		Szpalety okienne 4,25*2	m2	8,5
		ściany pod boazerią 1,55*2	m2	3,1
		razem	m2	11,6
39	KNR 9-13 0201/02	Wykonanie ręczne wyprawy cienkowarstwowej wyrównawczej w celu ujednolicenia faktury tynków wapiennych i renowacyjnychr zaprawą szpachlową - zgodnie z programem konserwatorskim		
		Szpalety okienne 4,25*2	m2	8,5
		ściany pod boazerią 1,55*2	m2	3,1
		razem	m2	11,6
40	TZKNC N-K-I 19/01	Impregnacja w postaci dodatkowego zabezpieczenia tynków przed rozwojem mikroorganizmów, grzybów, pleśni - zgodnie z programem konserwatorskim R=0.3		

Przedmiar

Pałac Badenich obecnie Dom Pomocy Społecznej w Bejskach

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		Szpalety okienne 4,25*2 ściany pod boazerią 1,55*2	m2 m2	8,5 3,1
		razem	m2	11,6
41	TZKNBK XV II-11/02	Dwukrotne zabezpieczenie ścian gładkich z zagruntowaniem - zgodnie z programem konserwatorskim		
		Szpalety okienne 4,25*2 ściany pod boazerią 1,55*2	m2 m2	8,5 3,1
		razem	m2	11,6
		1.4.2 Szpalety okienne i okiennice		
42	TZKNC N-K-III 1/01	Inwentaryzacja fotograficzna i wstępny opis obiektu o prostym stopniu trudności	obiekt	1
43	TZKNC N-K-I 1/01	Wykonanie odkrywek próbnych schodkowych pasami o szerokości do 10cm z doczyszczaniem 1 warstwy do 20dm2 w obiekcie o wielkości do 10m2 i o stopniu trudności prostym	obiekt	10
44	kalkulacja własna	Demontaż drewnianych okiennic i ościeży okiennych oraz ich transport do pracowni I konserwacja jwj	kpl	2
45	TZKNBK XII 112/01	Analogia - Demontaż okuć (zawiasów, zasówek itp)		
		3*2*2	szt	12
		razem	szt	12
46	TZKNC N-K-III 2/01	Oczyszczenie wstępne z kurzu powierzchni gładkich o małym stopniu zanieczyszczenia przez szkodniki drewna		
		Szpalety okienne wraz z okiennicami 42,5*2*2	dm2	170
		razem	dm2	170
47	TZKNBK XII 109/01	Demontaż starych nieestetycznych i nie spełniających funkcji technicznych gwoździ i śrób	szt	9
48	TZKNC N-K-III 8/01	Usuwanie wadliwych przemalowań i fleków w celu odstonięcia czystego drewna - przemalowanie cienkie powierzchni gładkich o grubości do 0,5mm i małym stopniu zniszczenia drewna		
		Szpalety okienne wraz z okiennicami 42,5*2*2	dm2	170
		razem	dm2	170
49	TZKNBK XX 29-1/02	Szlifowanie (cyklinowanie) i wygładzenie (płaszczyzn i elementów stolarskich gładkich o powierzchni w rozwinięciu ponad 1m2 pod pod lakierowanie lub politurowanie		
		Szpalety okienne wraz z okiennicami 4,25*2*2	m2	17
		razem	m2	17
50	TZKNC N-K-III 4/06	Impregnacja - utwardzenie powierzchni gładkich drewna spróchniałego o średnim stopniu zniszczenia - zgodnie z programem konserwatorskim		
		Szpalety okienne wraz z okiennicami 42,5*2*2	dm2	170
		razem	dm2	170
51	TZKNBK XII 60/01	Naprawa krawędzi i złączy elementów stolarki o długości ponad 1,00m, polegająca na wycięciu miejsc uszkodzonych i wklejeniu listew prostych lub zaokrąglonych - zgodnie z programem konserwatorskim	miejsce	13
52	TZKNBK XII 65/01	Flekowanie elementów stolarki miejscowo zniszczonych mechanicznie lub biologicznie	szt	9
53	TZKNBK XII 59/01	Analogia - Naprawa złączy stolarskich	szt	11
54	kalkulacja własna	Sklejanie spęknięć i rozstępów elementów stolarskich		
		11	szt	11
		razem	szt	11
55	kalkulacja własna	Rekonstrukcja brakujących elementów i wymiana fragmentów które nie kwalifikują się do konserwacji - według zaleceń programu konserwatorskiego		
		7	kpl	7
		razem	kpl	7
56	TZKNBK XX 30-1/01	Analogia - Impregnacja i zgruntowanie elementów stolarskich		
		Szpalety okienne wraz z okiennicami 4,25*2*2	m2	17
		razem	m2	17

Przedmiar

Pałac Badenich obecnie Dom Pomocy Społecznej w Bejskach

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
57	KNR 19-01 1023/12	Analogia - Oczyszczenie i naprawa i konserwacja okuć - zgodnie z programem konserwatorskim	szt	8
58	TZKNC N-K-III 9/01	Patynowanie drewna celem scalenia kolorystycznego dla wszystkich powierzchni - zgodnie z programem konserwatorskim		
		Szpalety okienne wraz z okiennicami 42,5*2*2	dm2	170
		razem	dm2	170
59	TZKNBK XV IV-33/01	Przygotowanie końcowe powierzchni stolarki pod malowanie warstwy ochronne		
		Szpalety okienne wraz z okiennicami 4,25*2*2	m2	17
		razem	m2	17
60	TZKNBK XV IV-37/01	Analogia - Malowanie stolarki w kolorze wybranym pierwszy raz		
		Szpalety okienne wraz z okiennicami 4,25*2*2	m2	17
		razem	m2	17
61	TZKNBK XV IV-37/02	Analogia - Malowanie stolarki w kolorze wybranym drugi raz		
		Szpalety okienne wraz z okiennicami 4,25*2*2	m2	17
		razem	m2	17
62	TZKNBK XV IV-37/03	Analogia - Malowanie stolarki w kolorze wybranym farbą trzeci raz		
		Szpalety okienne wraz z okiennicami 4,25*2*2	m2	17
		razem	m2	17
63	TZKNBK XX 32-5/01	Montaż zawias i okuć		
		Szpalety okienne wraz z okiennicami 4,25*2*2	szt	17
		razem	szt	17
64	kalkulacja własna	Transport stolarki z pracowni konserwatorskiej		
	1		szt	1
		razem	szt	1
65	KNR 4-01 0318/06	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu ponad 2m2 w ścianach wewnętrznych z cegieł	m2	9,72
66	TZKNBK XII 43/01	Analogia - Dopasowanie skrzydeł okiennic i regulacja okuć	szt	4
1.4.3 Konserwacja i restauracja stolarki drzwiowej wraz z ościeżnicami				
67	TZKNC N-K-III 1/01	Inwentaryzacja fotograficzna i wstępny opis obiektu o prostym stopniu trudności	obiekt	1
68	TZKNC N-K-I 1/01	Wykonanie odkrywek próbnych schodkowych pasami o szerokości do 10cm z doczyszczaniem 1 warstwy do 20dm2 w obiekcie o wielkości do 10m2 i o stopniu trudności prostym	obiekt	8
69	kalkulacja własna	Demontaż skrzydeł, futryn, opasek drzwiowych oraz ich transport do pracowni konserwatorskiej		
	4		kpl	4
		razem	kpl	4
70	TZKNBK XII 112/01	Analogia - Demontaż okuć (zawiasów, zasówek itp)	szt	27
71	kalkulacja własna	Wykonanie i montaż drzwi zastępczych		
	3		kpl	3
		razem	kpl	3
72	TZKNC N-K-III 2/01	Oczyszczenie wstępne z kurzu powierzchni gładkich o małym stopniu zanieczyszczenia przez szkodniki drewna		
		opaski drzwiowe 33,9*3	dm2	101,7
		skrzydła drzwiowe 21,4*6	dm2	128,4

Przedmiar

Pałac Badenich obecnie Dom Pomocy Społecznej w Bejskach

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		opaski szafy 11,4	dm2	11,4
		razem	dm2	241,5
73	TZKNBK XII 109/01	Demontaż starych nieestetycznych i nie spełniających funkcji technicznych gwoździ i śrób	szt	15
74	TZKNBK XIV II-30/01	Analogia - oczyszczenie mechaniczne łuszczących warstw malarskich wtórnych		
		opaski drzwiowe 3,39*3	m2	10,17
		skrzydła drzwiowe 2,14*6	m2	12,84
		opaski szafy 1,14	m2	1,14
		razem	m2	24,15
75	KNR 19-01 1310/11	Analogia - Usunięcie nawarstwień malarskich metodą chemiczną		
		opaski drzwiowe 3,39*3	m2	10,17
		skrzydła drzwiowe 2,14*6	m2	12,84
		opaski szafy 1,14	m2	1,14
		razem	m2	24,15
76	kalkulacja własna	Analogia - Usunięcie niepoprawnych uzupełnień stolarskich wykonanych w czasie wcześniejszych napraw		
		8	szt	8
		razem	szt	8
77	TZKNC N-K-III 8/01	Usuwanie wadliwych przemalowań i fleków w celu odsłonięcia czystego drewna - przemalowanie cienkie powierzchni gładkich o grubości do 0,5mm i małym stopniu zniszczenia drewna		
		opaski drzwiowe 33,9*3	dm2	101,7
		skrzydła drzwiowe 21,4*6	dm2	128,4
		opaski szafy 11,4	dm2	11,4
		razem	dm2	241,5
78	TZKNBK XX 29-1/02	Szlifowanie (cyklinowanie) i wygładzenie (płaszczyzn i elementów stolarskich gładkich o powierzchni w rozwinięciu ponad 1m2 pod pod lakierowanie lub politurowanie		
		opaski drzwiowe 3,39*3	m2	10,17
		skrzydła drzwiowe 2,14*6	m2	12,84
		opaski szafy 1,14	m2	1,14
		razem	m2	24,15
79	TZKNC N-K-III 4/06	Impregnacja - utwardzenie powierzchni gładkich drewna spróchniałego o średnim stopniu zniszczenia - zgodnie z programem konserwatorskim		
		opaski drzwiowe 33,9*3	dm2	101,7
		skrzydła drzwiowe 21,4*6	dm2	128,4
		opaski szafy 11,4	dm2	11,4
		razem	dm2	241,5
80	TZKNBK XII 60/01	Naprawa krawędzi i złączy elementów stolarki o długości ponad 1,00m, polegająca na wycięciu miejsc uszkodzonych i wklejeniu listew prostych lub zaokrąglonych - zgodnie z programem konserwatorskim	miejsce	21
81	TZKNBK XII 65/01	Analogia - Flekowanie elementw stolarki miejscowo zniszczonych mechanicznie lub biologicznie	szt	21
82	TZKNBK XII 59/01	Analogia - Naprawa złączy stolarskich	szt	15
83	TZKNBK XII 146/01	Naprawa miejsca po zdemontowanych okuciach	szt	8
84	kalkulacja własna	Sklejanie spęknięć i rozstępów elementów stolarskich		
		9	szt	9
		razem	szt	9
85	kalkulacja własna	Rekonstrukcja brakujących elementów i wymiana fragmentów które nie kwalifikują się do konserwacji - według zaleceń programu konserwatorskiego		
		8	kpl	8
		razem	kpl	8
86	TZKNBK XX 30-1/01	Impregnacja i zagruntowanie elementów stolarskich	m2	24,15
87	KNR 19-01 1023/12	Analogia - Oczyszczenie i naprawa i konserwacja okuć - zgodnie z programem konserwatorskim	szt	27

Przedmiar

Pałac Badenich obecnie Dom Pomocy Społecznej w Bejskach

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
88	TZKNC N-K-III 9/01	Patynowanie drewna celem scalenia kolorystycznego dla wszystkich powierzchni - zgodnie z programem konserwatorskim opaski drzwiowe 33,9*3 skrzydła drzwiowe 21,4*6 opaski szafy 11,4	dm2 dm2 dm2	101,7 128,4 11,4
		razem	dm2	241,5
89	TZKNBK XV IV-33/01	Przygotowanie końcowe powierzchni stolarskich pod malowanie warstwy ochronnej opaski drzwiowe 3,39*3 skrzydła drzwiowe 2,14*6 opaski szafy 1,14	m2 m2 m2	10,17 12,84 1,14
		razem	m2	24,15
90	TZKNBK XV IV-37/01	Analogia - Malowanie stolarki w kolorze wybranym pierwszy raz opaski drzwiowe 3,39*3 skrzydła drzwiowe 2,14*6 opaski szafy 1,14	m2 m2 m2	10,17 12,84 1,14
		razem	m2	24,15
91	TZKNBK XV IV-37/02	Analogia - Malowanie stolarki w kolorze wybranym drugi raz opaski drzwiowe 3,39*3 skrzydła drzwiowe 2,14*6 opaski szafy 1,14	m2 m2 m2	10,17 12,84 1,14
		razem	m2	24,15
92	TZKNBK XV IV-37/03	Analogia - Malowanie stolarki w kolorze wybranym farbą trzeci raz opaski drzwiowe 3,39*3 skrzydła drzwiowe 2,14*6 opaski szafy 1,14	m2 m2 m2	10,17 12,84 1,14
		razem	m2	24,15
93	TZKNBK XII 197/01	Analogia - Montaż nowych okuć drzwiowych (klamki szyldy, zasuwki)	kpl	6
94	kalkulacja własna	Transport stolarki z pracowni konserwatorskiej 1	szt razem	1 1
95	KNR 4-01 0318/06	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu ponad 2m2 w ścianach z cegieł opaski drzwiowe 3,39*3 skrzydła drzwiowe 2,14*6 opaski szafy 1,14	m2 m2 m2	10,17 12,84 1,14
		razem	m2	24,15
96	TZKNBK XII 43/01	Dopasowanie skrzydła drzwiowych, opasek i regółacja okuć	szt	8
97	kalkulacja własna	Rekonstrukcja skrzydeł drzwiowych z dopasowaniem do istniejącej futryny, wykonane na wzór oryginalnych znajdujących się w tym samym pomieszczeniu, powierzchnia 4.28 m2 1	kpl razem	1 1
1.4.4 Konserwacja boazerii i listew cokolowych				
98	TZKNC N-K-III 1/01	Inwentaryzacja fotograficzna i wstępny opis obiektu o prostym stopniu trudności	obiekt	1
99	TZKNC N-K-I 1/01	Wykonanie odkrywek próbnych schodkowych pasami o szerokości do 10cm z doczyszczaniem 1 warstwy do 20dm2 w obiekcie o wielkości do 10m2 i o stopniu trudności prostym	obiekt	8
100	TZKNBK XII 104/01	Ostrożny demontaż boazerii drewnianych płytowych lub z listewek o powierzchni do 5,0m2 z przeznaczeniem jej do ponownego wbudowania boazeria 1,55*2 parapet 0,43*2	m2 m2	3,1 0,86

Przedmiar

Pałac Badenich obecnie Dom Pomocy Społecznej w Bejskach

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		razem	m2	3,96
101	TZKNC N-K-III 2/01	Oczyszczenie wstępne z kurzu powierzchni gładkich o małym stopniu zanieczyszczenia przez szkodniki drewna boazeria 15,5*2 parapet 4,3*2	dm2 dm2	31 8,6
		razem	dm2	39,6
102	TZKNBK XII 109/01	Demontaż starych nieestetycznych i nie spełniających funkcji technicznych gwoździ i śrób	szt	4
103	TZKNBK XV IV-30/01	Analogia - Oczyszczenie mechaniczne łuszcących warstw malarskich wtórnych boazeria 1,55*2 parapet 0,43*2	m2 m2	3,1 0,86
		razem	m2	3,96
104	KNR 19-01 1310/11	Analogia - Usunięcie nawarstwień malarskich metodą chemiczną boazeria 1,55*2 parapet 0,43*2	m2 m2	3,1 0,86
		razem	m2	3,96
105	kalkulacja własna	Usunięcie gwoździ oraz niepoprawnych uzupełnień stolarskich wykonanych w czasie wcześniejszych napraw 4	szt	4
		razem	szt	4
106	TZKNC N-K-III 8/01	Usuwanie wadliwych przemalowań i fleków w celu odświeżenia czystego drewna - przemalowanie cienkie powierzchni gładkich o grubości do 0,5mm i małym stopniu zniszczenia drewna boazeria 15,5*2 parapet 4,3*2	dm2 dm2	31 8,6
		razem	dm2	39,6
107	TZKNBK XX 29-1/02	Szlifowanie (cyklinowanie) i wygładzenie (płaszczyzn i elementów stolarskich gładkich o powierzchni w rozwinięciu ponad 1m2 pod pod lakierowanie lub politurowanie boazeria 1,55*2 parapet 0,43*2	m2 m2	3,1 0,86
		razem	m2	3,96
108	TZKNC N-K-III 4/02	Impregnacja - utwardzenie powierzchni lekko rzeźbionych drewna zniszczonych przez szkodniki drewna o stopniu zniszczenia boazeria 1,55*2 parapet 0,43*2	m2 m2	3,1 0,86
		razem	m2	3,96
109	TZKNBK XII 60/01	Naprawa krawędzi i złączy elementów stolarki o długości ponad 1,00m, polegająca na wycięciu miejsc uszkodzonych i wklejeniu listew prostych lub zaokrąglonych - zgodnie z programem konserwatorskim	miejsce	9
110	TZKNBK XII 65/01	Flekowanie elementów stolarskich miejscowo zniszczonych mechanicznie lub biologicznie	szt	13
111	TZKNBK XII 59/01	Analogia - Naprawa złączy stolarskich	szt	7
112	kalkulacja własna	Sklejanie spęków i rozstępów elementów stolarskich 5	szt	5
		razem	szt	5
113	TZKNC N-K-III 9/01	Patynowanie drewna celem scalenia kolorystycznego dla wszystkich powierzchni - zgodnie z programem konserwatorskim boazeria 15,5*2 parapet 4,3*2	dm2 dm2	31 8,6
		razem	dm2	39,6
114	TZKNBK XV IV-33/01	Przygotowanie końcowe powierzchni stolarskich pod malowaie warstwy ochronne boazeria 1,55*2 parapet 0,43*2	m2 m2	3,1 0,86
		razem	m2	3,96

Przedmiar

Pałac Badenich obecnie Dom Pomocy Społecznej w Bejskach

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
115	TZKNBK XV IV-37/01	Analogia - Malowanie stolarki w kolorze wybranym pierwszy raz boazeria 1,55*2 parapet 0,43*2 razem	m2 m2 m2	3,1 0,86 3,96
116	TZKNBK XV IV-37/02	Analogia - Malowanie stolarki w kolorze wybranym drugi raz boazeria 1,55*2 parapet 0,43*2 razem	m2 m2 m2	3,1 0,86 3,96
117	TZKNBK XV IV-37/03	Analogia - Malowanie stolarki w kolorze wybranym farbą trzeci raz boazeria 1,55*2 parapet 0,43*2 razem	m2 m2 m2	3,1 0,86 3,96
118	kalkulacja własna	Transport stolarki z pracowni konserwatorskiej 1 razem	 szt szt	 1 1
119	TZKNBK XII 100/01	Montaż zdemontowanej wcześniej boazerii drewnianych płytowych po przeprowadzonej konserwacji boazeria 1,55*2 parapet 0,43*2 razem	m2 m2 m2	3,1 0,86 3,96
120	kalkulacja własna	Rekonstrukcja dostawa i montaż brakujących listew cokołowych drewnianych profilowanych 15 razem	 m m	 15 15
1.5 Konserwacja pieca kaflowego				
121	TZKNBK XIII III-10/165	Czyszczenie kafli zabytkowych o powierzchni do 200cm2 bez polewy z malowaniem farbą do ceramiki lub inną (ręcznie) lub kafli o powierzchni ozdobnej	szt	148
122	TZKNBK XIII III-10/179	Dodatek za dobieranie potłuczonych części kafli pomieszanych jednobarwnych o powierzchni do 200cm2 z różnych złomowanych obiektów	szt	12
123	TZKNBK XIII III-10/185	Uzupełnienie ubytków kafli masami do ceramiki	cm2	23
124	TZKNC N-K-VI 4/07	Przywrócenie pierwotnego poleru wraz powłokami zabezpieczającymi R=0.1 22,2*38 10*9 razem	 dm2 dm2 dm2	 843,6 90 933,6
125	kalkulacja własna	Konserwacja elementów zeliwnych pieca (drzwiczki) 1 razem	 kpl kpl	 1 1
1.6 Prace dodatkowe konieczne do wykonania				
126	TZKNBK XVIII 4B/79	Demontaż przewodów z rur stalowych o średnicy 50-65mm spawanych	m	4
127	kalkulacja własna	Przeróbki instalacji centralnego ogrzewania zlokalizowanej w obrębie pieca kaflowego. przeniesienie czynnych przegódów grzewczych do sąsiadującego pomieszczenia wraz z rekonstrukcją powstałych po demontarzu miejsc. Prace do wykonania na podstawie orebnego projektu 1 razem	 kpl kpl	 1 1
128	KNP 18-08 0802.1/04	Analogia - Ostrożny demontaż instalacji w korytkach plastikowych o średnicy do 36-48mm układanych na ścianach i sufitach	m	22

Przedmiar

Pałac Badenich obecnie Dom Pomocy Społecznej w Bejskach

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
129	KNP 18-08 0850.1/02	Analogia - Ostrożny demontaż z drabiny lub rusztowania na wysokości do 4m niezależnie od podłoża opraw hermetycznych kanałowych z zaślepieniem otworu w scianach	szt	3
130	KNP 18-01 0101.1/07	Analogia - Wykuwanie bruzd dla przewodów wtykowych przy użyciu narzędzi ręcznych na styku elementów betonowych - wykonanie instalacji zasilania gniazd wtykowych prowadzonej w podłodze	m	15
131	KNP 18-01 0132.1/01	Analogia - Mocowanie puszek bakelitowej do rur płaszczowych i PCW o średnicy 60mm na gips, cement - osadzenie i montaż puszek w zabytkowych elementach drewnianych listew cokołowych	szt	6
132	kalkulacja własna	Przeróbki instalacji elektrycznej i przeciwpożarowej - schowanie wszystkich koniecznych do pozostawienia przewodów wraz z odtworzeniem powierzchni po ich wkuciu w istniejące ściany i podłogę		
		1	kpl	1
		razem	kpl	1