

Rawa Mazowiecka, dnia 09.02.2023 r.

Znak: RPI.271.6.2023

**Do wiadomości**

**- wszyscy uczestnicy**

## **WYJAŚNIENIA (nr 2) ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SWZ**

Zamawiający, w nawiązaniu do treści specyfikacji warunków zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) pn.: „Przebudowa ulicy Jana III Sobieskiego oraz remont ulicy Łowickiej w Rawie Mazowieckiej” udziela wyjaśnień na zadane pytania:

### **Pytanie nr 1:**

W dokumentacji projektowej wskazano przepustowość separatora równą 400 l/s. Prosimy o podanie przepustowości nominalnej i maksymalnej separatora.

### **Pytanie nr 2:**

Czy projektowany separator ma posiadać by-pass ścieków?

### **Pytanie nr 3:**

Czy projektowany separator ma posiadać osadnik? Jeżeli tak to prosimy o podanie jego objętości.

### **Pytanie nr 4:**

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie separatora lamelowego, który pod względem budowy jest separatorem bez elementów ruchomych mogących sprawiać problemy podczas eksploatacji ?

**Odpowiedź na pytania od nr 1 do nr 4:**

Zamawiający informuje, że dopuszcza rozwiązanie równoważne w postaci zastosowania lamelowego separatora substancji ropopochodnych, którego maksymalna przepustowość hydrauliczna będzie wynosiła 400 l/s.

Urządzenie to będzie pozbawione by-passa ścieków i będzie posiadało otwory wlot/wylot DN800 zgodne z profilem podłużnym sieci kanalizacji deszczowej.

Przed separatorem wymagane jest zastosowanie osadnika DN2000 wyposażonego w część osadową o objętości  $V_{cz}=6,0m^3$ .

**BURMISTRZ MIASTA**  
  
**mgr inż. Piotr Irla**