

---

## PRZEDMIAR

DATA OPRACOWANIA: 26.06.2024

---

**Zakres robót (do pierwszego spocznika na klatce schodowej):**

- Wykonanie nowych okładzin malarskich ścian i sufitów z niezbędnymi wymianami tynków, naprawami zarysowań, szpachlowaniem. Do wys 150 cm lamperia malowana farbami zmywalnymi.
- Wykonanie nowych okładzin malarskich na konstrukcjach drewnianych: toaleta na parterze (tylko od strony korytarza), obudowa zejścia do piwnicy, drzwi do piwnicy (tylko od strony korytarza), balustrada schodowa do półpiętra.
- Montaż nowych drzwi wewnętrznych na korytarzu klatki schodowej.
- Wykonanie nowych okładzin malarskich drzwi zewnętrznych do budynku zarówno od strony podwórza jak i ulicy Niskiej (malowanie obustronne).
- Wykonanie nowych okładzin malarskich na rurach sieci gazowej i wodnej.
- Wykonanie nowych okładzin malarskich na drzwiczkach stalowych elementów infrastruktury technicznej budynku zlokalizowanych na korytarzu.

***Roboty nie obejmują wykonania nowych okładzin na podłogach i schodach prowadzących do budynku oraz schodach i spocznikach klatki schodowej.***

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania  
26.06.2024

Data zatwierdzenia



## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR:</b>					
1	KNNR-W 3 1013-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		21,95	m2	21,950	
		przedmiar: 16,86 m2+ 5,09m2		RAZEM	21,950
2	KNNR-W 3 1005-01	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian	m2		
		44,31	m2	44,310	
		przedmiar: 44,31		RAZEM	44,310
3	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m2		
		2,29	m2	2,290	
		przedmiar" 1,09*2,10		RAZEM	2,290
4	KNR 4-01 0701-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2, (10% ogólnej powierzchni tynków, ostateczna ilość ustalić inspektorem w trakcie robót).	m2		
		80,40	m2	80,400	
		przedmiar: 80,40 m2		RAZEM	80,400
		Mnożnik przedmiaru		* 0,1	8,040
5	KNR 4-01 0701-07	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia do 5 m2, (10% ogólnej powierzchni tynków, ostateczna ilość ustalić inspektorem w trakcie robót).	m2		
		21,95	m2	21,950	
		przedmiar: 16,86 + 5,09 m2		RAZEM	21,950
		Mnożnik przedmiaru		* 0,1	2,195
6	KNR-W 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach, (10% ogólnej powierzchni tynków, ostateczna ilość ustalić z inspektorem w trakcie robót).	m2		
		102,35	m2	102,350	
		przedmiar: 80,40+16,86+5,09 m2		RAZEM	102,350
		Mnożnik przedmiaru		* 0,1	10,235
7	KNNR-W 3 0607-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2		
		58,04	m2	58,040	
		przedmiar: 36,09+16,86+5,09 m2		RAZEM	58,040
8	ZKNR C-2 0901-01	Przygotowanie podłoża; gipsowanie i szlifowanie	m2		
		102,35	m2	102,350	
		przedmiar: 80,40+16,86+5,09 m2		RAZEM	102,350
9	KNR 0-23 2612-06 analogia	Naprawa spękań ścian i sufitów taśmą reparacyjną z włókna szklanego. (20% ogólnej powierzchni tynków, ostateczna ilość ustalić z inspektorem w trakcie robót).	m2		
		102,35	m2	102,350	
		przedmiar: 80,40+16,86+5,09 m2		RAZEM	102,350
		Mnożnik przedmiaru		* 0,2	20,470
10	KNR 0-17 2609-08 analogia	Ochrona narożników ościeży wypukłych kątownikiem metalowym	m		
		13,47	m	13,470	
		przedmiar: 1,16+2,22*2+1,47+3,2*2		RAZEM	13,470
11	KNR-W 2-02 1510-03 z.sz.5.3	Dwukrotne malowanie farbami zmywalnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem - klatki schodowe LAMPERIE	m2		
		44,31	m2	44,310	
		przedmiar: 44,31		RAZEM	44,310
12	KNR-W 2-02 1510-03 z.sz.5.3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem - klatki schodowe	m2		
		58,04	m2	58,040	

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		przedmiar: 16,86+36,09+5,09 m2		RAZEM	<b>58,040</b>
13	KNNR 2 1403-01	Malowanie drzwi, drzwiczek i elementów pełnych o powierzchni do 0.5 m2	szt.		
		4	szt.	4,000	
		przedmiar: 4 szt (dostosować kolor do istniejącego).		RAZEM	<b>4,000</b>
14	KNR 2-02 1203-02	Drzwi stalowe pełne o powierzchni ponad 2 m2	m2		
		2,29	m2	2,290	
				RAZEM	<b>2,290</b>
15	KNR 13-23 1004-07	Malowanie dwukrotne farbą olejną powierzchni drewnianych drzwi i powierzchni pełnych uprzednio malowanych	m2		
		12,86	m2	12,860	
		przedmiar: 8,25+2,13+2,48		RAZEM	<b>12,860</b>
16	KNNR-W 3 1009-04	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm	m		
		15,65	m	15,650	
		przedmiar=0,7+1,53+0,8+0,8+4,7+2,5+2,32+2,3		RAZEM	<b>15,650</b>
17	KNR 19-01 1308-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową stolarki drzwiowej, obustronnie.	m2		
		11,85	m2	11,850	
		przedmiar: 1,16*2,22*2+1,47*3,2*2		RAZEM	<b>11,850</b>
18	KNR 4-01 1212-05 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną balustrad schodów	m2		
		3,51	m2	3,510	
		przedmiar: 1,88*0,9+2,02*0,9		RAZEM	<b>3,510</b>
19	KNR 4-01 0108-11 0108-12 analiza indywidualna	Wywiezienie i utylizacja gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 6 km	m3		
		1,0	m3	1,000	
		przedmiar: 1,0 m3		RAZEM	<b>1,000</b>

	Spis treści	
Strona Tytułowa		1
Ogólna charakterystyka obiektu		2
Przedmiar		3
Spis treści		5