

Margonin, dnia 27 kwietnia 2021r.

WR-ZP.271.7.2021

WSZYSCY WYKONAWCY

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "BUDOWA SALI WIEJSKIEJ WRAZ Z REMIZĄ OSP W MIEJSCOWOŚCI PRÓCHNOWO". Numer sprawy: ZP.271.7.2021.

W związku z otrzymanym zapytaniem nr 5 z dnia 21 kwietnia 2021r. dotyczącym wyjaśnienia treści SWZ postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "BUDOWA SALI WIEJSKIEJ WRAZ Z REMIZĄ OSP W MIEJSCOWOŚCI PRÓCHNOWO", Zamawiający działając na podstawie art. 135 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz.2019.) udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie 1

Budek zaprojektowano na rzędnej 94,4 m n.p.m. natomiast teren istniejący znajduje się w obrębie rzędnych 93,2 – 92,9 m n.p.m. w wyniku czego, budynek jest wyniesiony ponad istniejący teren w związku z czym potrzebny będzie dowóz piasku na zasypkę pod budynek, tarasy, chodniki, drogi oraz tereny zielone warstwami o łącznej grubości średniej 1 m. Przedmiar w pozycjach nr 5 oraz 587 zakłada wykonanie podsypek piaskowych o grubości 50 cm. Prosimy o korektę ilości przedmiarowych o brakującą objętość mas ziemi.

Odpowiedź nr 1

Zamawiający, informuje, że ilości podsypek bez zmian, poziom posadzki zostanie zmieniony do rzędnej 93,90

Pytanie 2

W jakiej kategorii należy wykonać sieć komputerową (gniazda plus kabel) różne zapisy w różnych miejscach: FTP 6A, F/UTP 6 czy UTP kat 5e?

Odpowiedź nr 2

Sieć komputerową należy wykonać w kategorii 6A.

Pytanie 3

Czy należy wykonać instalację alarmową – okablowanie i urządzenia?

Odpowiedź nr 3

Nie należy wykonywać instalacji alarmowej – okablowanie i urządzenia.

Pytanie 4

Czy należy wykonać instalację monitoringu – okablowanie i urządzenia?

Odpowiedź nr 4

Nie należy wykonywać instalacji monitoringu.

Pytanie 5

Czy należy wykonać instalację fotowoltaiczną, okablowanie zasilające i zaprojektowane rozdzielnice elektryczne do tej instalacji?

Odpowiedź nr 5

Nie należy wykonywać instalacji fotowoltaicznej.

Zamawiający pragnie zauważyć, że dokumentacja projektowa i przedmiar są jasne, czytelne i klarowne. Należy czytać dokumentację ze zrozumieniem. W sytuacji dołożenia należytej staranności przy czytaniu dokumentacji, odpowiedź na zadane pytanie będzie wynikała wprost z tej dokumentacji.