

PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa : Roboty budowlane na obiektach Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni

Kod CPV : 45215222-9 Roboty budowlane w zakresie ośrodków społecznych

Obiekt : Budynek OPS przy ul. Słowackiego 39

Ogród społeczny - utwardzenia

Inwestor : Ośrodek Pomocy Społecznej

Adres : Września, ul. Fabryczna 14

Ogród społeczny - utwardzenia

Budowa : Roboty budowlane na obiektach Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni

Obiekt : Budynek OPS przy ul. Słowackiego 39

Data: 21.03.2024

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
a Roboty przygotowawcze			
1	ICRB - KNR 201-0105-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Mechaniczne karczowanie pni o średnicy: 16-25 cm	20,00	szt
2	ICRB - KNR 201-0110-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Transport na odległość do 2 km karpiny Uwaga: skrót jednostki miary "mp" oznacza - metr przestrzenny	20,00	mp
3	ICRB - KNR 201-0111-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Oczyszczenie terenu po wykarczowaniu, z drobnych gałęzi, korzeni z wywiezieniem na odległość wg Wykonawcy	100,00	m2
4	ICRRB - KNR 401-0105-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Zasypanie dołów z jednym przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm, w gruncie: kat. III	30,00	m3
5	ICRRB - KNR 401-0101-09-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Plantowanie (niwelowanie) terenu ze ścięciem wypukłości do 10 cm, w gruncie: kat. III	100,00	m2
6	kalk własna Roboty pomiarowe, wytyczne w terenie, ustalenie spadków wraz z geodezyjną dokumentacją powykonawczą	1,00	kpl
b Utwardzenie część kulturalna - miejsce pod altanę			
7	ICRD1 - KNR 231-0101-01-00 IGM Warszawa Mechaniczne wykonanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV, o głębokości: 24 cm	24,00	m2
8	ICRRB - KNR 401-0108-06-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km, z załadowaniem i wyladowaniem gruntu kategorii: III	5,76	m3
9	ICRD1 - KNR 231-0103-04-00 IGM Warszawa Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - kategoria gruntu: I-IV	24,00	m2
10	ICRD1 - KNR 231-0402-04-00 IGM Warszawa Ławy pod krawężniki: betonowe z oporem	0,80	m3
11	ICRD1 - KNR 231-0407-01-00 IGM Warszawa Obrzeża betonowe 20x6 cm, na podsypce: piaskowej, z wypełn.spoin zaprawą cementową	20,00	m
12	ICRD1 - KNR 231-0114-05-00 IGM Warszawa Podbudowy z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu: 15 cm	24,00	m2
13	ICRD1 - KNR 231-0105-07-00 IGM Warszawa Podsypka cementowo-piaskowa zagęszczona mechanicznie, o grubości warstwy po zagęszczeniu: 3 cm	24,00	m2
14	ICRD1 - KNR 231-0511-01-00 IGM Warszawa Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości: 6 cm - szarej, na podsypce piaskowej	24,00	m2
15	kalk własna Zakup, dostawa i montaż drewnianej altany jednospadowej 5x2m wraz z montażem do podłoża	1,00	szt
c Utwardzenie część warsztatowa			
16	ICRD1 - KNR 231-0101-01-00 IGM Warszawa Mechaniczne wykonanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV, o głębokości: 24 cm	79,41	m2
17	ICRRB - KNR 401-0108-06-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km, z załadowaniem i wyladowaniem gruntu kategorii: III	19,06	m3
18	ICRD1 - KNR 231-0103-04-00 IGM Warszawa Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - kategoria gruntu: I-IV	79,41	m2
19	ICRD1 - KNR 231-0402-04-00 IGM Warszawa Ławy pod krawężniki: betonowe z oporem	1,10	m3
20	ICRD1 - KNR 231-0407-01-00 IGM Warszawa Obrzeża betonowe 20x6 cm, na podsypce: piaskowej, z wypełn.spoin zaprawą cementową	25,22	m
21	ICRD1 - KNR 231-0114-05-00 IGM Warszawa Podbudowy z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu: 15 cm	79,41	m2
22	ICRD1 - KNR 231-0105-07-00 IGM Warszawa Podsypka cementowo-piaskowa zagęszczona mechanicznie, o grubości warstwy po zagęszczeniu: 3 cm	79,41	m2

Ogród społeczny - utwardzenia

c. Utwardzenie część warsztatowa

Data: 21.03.2024

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
23	ICRD1 - KNR 231-0511-01-00 IGM Warszawa Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości: 6 cm - szarej, na podsypce piaskowej	79,41	m2
d Utwardzenie część komunikacyjna			
24	ICRD1 - KNR 231-0101-01-00 IGM Warszawa Mechaniczne wykonanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV, o głębokości: 24 cm	68,88	m2
25	ICRRB - KNR 401-0108-06-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km, z załadowaniem i wyladowaniem gruntu kategorii: III	16,53	m3
26	ICRD1 - KNR 231-0103-04-00 IGM Warszawa Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - kategoria gruntu: I-IV	68,88	m2
27	ICRD1 - KNR 231-0402-04-00 IGM Warszawa Ławy pod krawężniki: betonowe z oporem	3,28	m3
28	ICRD1 - KNR 231-0407-01-00 IGM Warszawa Obrzeża betonowe 20x6 cm, na podsypce: piaskowej, z wypełn.spoin zaprawą cementową	82,00	m
29	ICRD1 - KNR 231-0114-05-00 IGM Warszawa Podbudowy z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu: 15 cm	68,88	m2
30	ICRD1 - KNR 231-0105-07-00 IGM Warszawa Podsypka cementowo-piaskowa zagęszczona mechanicznie, o grubości warstwy po zagęszczeniu: 3 cm	68,88	m2
31	ICRD1 - KNR 231-0511-01-00 IGM Warszawa Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości: 6 cm - szarej, na podsypce piaskowej	68,88	m2
e Powierzchnia releksacyjna			
32	ICRD1 - KNR 231-0101-01-00 IGM Warszawa Mechaniczne wykonanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV, o głębokości: 15 cm	176,72	m2
33	ICRRB - KNR 401-0108-06-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km, z załadowaniem i wyladowaniem gruntu kategorii: III	26,51	m3
34	ICRD1 - KNR 231-0103-04-00 IGM Warszawa Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - kategoria gruntu: I-IV	176,72	m2
35	kalk własna Ułożenie agrowłókniny (agrotkaniny 70g antychwastowa) na dnie wykopu i ścianach z zakotwieniem ich obrzeżem z tworzywa sztucznego wys. 6 cm	192,00	m2
36	kalk własna Ułożenie obrzeża trawnikowego z tworzywa sztucznego	50,00	m
37	ICRD1 - KNR 231-0202-07-00 IGM Warszawa Nawierzchnie żwirowe frakcji -16 mm, z rozścieleniem ręcznym - warstwa o grubości po zagęszczeniu: 10 cm	176,72	m2
f Powierzchnia wokół grządek			
38	ICRD1 - KNR 231-0101-01-00 IGM Warszawa Mechaniczne wykonanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV, o głębokości: 15 cm	37,92	m2
39	ICRRB - KNR 401-0108-06-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km, z załadowaniem i wyladowaniem gruntu kategorii: III	5,69	m3
40	ICRD1 - KNR 231-0103-04-00 IGM Warszawa Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - kategoria gruntu: I-IV	37,92	m2
41	kalk własna Ułożenie agrowłókniny (agrotkaniny 70g antychwastowa) na dnie wykopu i ścianach z zakotwieniem ich obrzeżem z tworzywa sztucznego wys. 6 cm	46,00	m2
42	kalk własna Ułożenie obrzeża trawnikowego z tworzywa sztucznego	70,00	m
43	ICRD1 - KNR 231-0202-07-00 IGM Warszawa Nawierzchnie żwirowe frakcji -16 mm, z rozścieleniem ręcznym - warstwa o grubości po zagęszczeniu: 10 cm	37,92	m2