

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH NA OBIEKCIE MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GORZOWIE WLKP. FILIA NR 3					
1		WYPOŻYCZALNIA DLA DOROSŁYCH - pomieszczenie nr 1			
1 d.1	KNR 4-03 1134-01	Demontaż opraw świetłokowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym	szt.		
		18	szt.	18,00	
				RAZEM	18,00
2 d.1	KNNR 5 1207-03	Wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w betonie	m		
		13,56 * 2 + 5,70 * 2	m	38,52	
		1,65 * 2 + 1,50 * 7 + 1,50 * 3	m	18,30	
		13,56 * 2	m	27,12	
		3,09 + 6,79 + 5,76	m	15,64	
				RAZEM	99,58
3 d.1	KNNR 5 1208-02	Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm	m		
		poz.2	m	99,58	
				RAZEM	99,58
4 d.1	KNNR 5 1209-0201	Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 30 cm w ścianach lub stropach z gazobetonu	otw.		
		3	otw.	3,00	
				RAZEM	3,00
5 d.1	KNNR 5 0205-04	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² - YDY 3x2,5 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach	m		
		90	m	90,00	
				RAZEM	90,00
6 d.1	KNNR 5 0205-04	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² - YDY 3x1,5 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach	m		
		170	m	170,00	
				RAZEM	170,00
7 d.1	KNNR 5 0203-01	Przewód UTP 4x2x0,5	m		
		250	m	250,00	
				RAZEM	250,00
8 d.1	KNNR 5 0306-03	Łączniki świecznikowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
9 d.1	KNNR 5 0302-01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm	szt.		
		12	szt.	12,00	
				RAZEM	12,00
10 d.1	KNNR 5 0308-01	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe końcowe o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm ²	szt.		
		7	szt.	7,00	
				RAZEM	7,00
11 d.1	KNNR 5 0308-01	Gniazdawtyczkowe p.t. telefoniczne RJ 45	szt.		
		3	szt.	3,00	
				RAZEM	3,00
12 d.1	KNR 5-08 0511-13	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłokowych z blachy stalowej z rastrem LED 2x36W np. Kanlux - przykręcanych-końcowych	szt.		
		18	szt.	18	
				RAZEM	18
13 d.1	KNNR 5 0507-02	Oprawy oświetlenia awaryjnego	kpl.		
		3	kpl.	3,00	
				RAZEM	3,00

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14	KNR 4-01 0705-07	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 10 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy z przewodami elektrycznymi	m		
		poz.2	m	100	
				RAZEM	100
15	KNR-W 4-01 0353-13	Wykucie z muru kraterki wentylacyjnych	szt.		
		6	szt.	6,00	
				RAZEM	6,00
16	KNR-W 4-01 0324-02	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach	szt.		
		6	szt.	6,00	
				RAZEM	6,00
17	KNR-W 4-01 1202-09	Zmycie i oczyszczenie ścian i sufitu	m2		
		$3,15 * (13,56 * 2 + 5,70 * 2) - (1,75 * 2,00 * 5 + 1,00 * 2,05)$	m2	101,79	
		$0,20 * (1,75 + 2,00 * 2) * 5$	m2	5,75	
		$13,56 * 5,70$	m2	77,29	
				RAZEM	184,83
18	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami np. "ATLAS UNI GRUNT" - ściany	m2		
		$3,15 * (13,56 * 2 + 5,70 * 2) - (1,75 * 2,00 * 5 + 1,00 * 2,05)$	m2	101,79	
		$0,20 * (1,75 + 2,00 * 2) * 5$	m2	5,75	
				RAZEM	107,54
19	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami np. "ATLAS UNI GRUNT" - sufit	m2		
		$13,56 * 5,70$	m2	77,29	
				RAZEM	77,29
20	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m2		
		poz.18	m2	107,54	
				RAZEM	107,54
21	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach	m2		
		poz.19	m2	77,29	
				RAZEM	77,29
22	KNR 2-02 WACETOB 1510-3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - ściany	m2		
		poz.18	m2	107,54	
				RAZEM	107,54
23	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - sufit	m2		
		poz.19	m2	77,29	
				RAZEM	77,29
24	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą skrzydeł i ościeżnic wraz z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		$1,00 * 2,05 * 2$	m2	4,10	
				RAZEM	4,10
25	KNR 2-02 1511-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową grzejników żebrowych	m		
		$1,00 * 0,40 * 5$	m	2,00	
				RAZEM	2,00
26	KNR 2-02 1512-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową rur stalowych CO	m		
		$3 * 3,15 * 6,00$	m	56,70	
				RAZEM	56,70

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2		WYPOŻYCZALNIA DLA DZIECI - pomieszczenie nr 2			
27 d.2	KNR 4-03 1134-01	Demontaż opraw świetłówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym	szt.		
		26	szt.	26,00	
				RAZEM	26,00
28 d.2	KNNR 5 1207-03	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w betonie	m		
		5,76 + 2,39 + 13,75 + 5,69 + 11,92 + 2,40 + 6,50 + 5,68	m	54,09	
		1,65 * 2 + 1,50 * 12 + 1,50 * 3	m	25,80	
		5,76 * 2 + 13,75 * 2	m	39,02	
				RAZEM	118,91
29 d.2	KNNR 5 1208-02	Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm	m		
		poz.28	m	118,91	
				RAZEM	118,91
30 d.2	KNNR 5 1209-0201	Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 30 cm w ścianach lub stropach z gazobetonu	otw.		
		2	otw.	2,00	
				RAZEM	2,00
31 d.2	KNNR 5 0205-04	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² - YDY 3x2,5 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach	m		
		100	m	100,00	
				RAZEM	100,00
32 d.2	KNNR 5 0205-04	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² - YDY 3x1,5 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach	m		
		300	m	300,00	
				RAZEM	300,00
33 d.2	KNNR 5 0306-03	Łączniki świecznikowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
34 d.2	KNNR 5 0302-01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm	szt.		
		17	szt.	17,00	
				RAZEM	17,00
35 d.2	KNNR 5 0308-01	Gniazda instalacyjne wtynkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe końcowe o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm ²	szt.		
		12	szt.	12,00	
				RAZEM	12,00
36 d.2	KNNR 5 0308-01	Gniazdawtyczkowe p.t. telefoniczne RJ 45	szt.		
		3	szt.	3,00	
				RAZEM	3,00
37 d.2	KNR 5-08 0511-13	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłówkowych z blachy stalowej z rastrem LED 2x36W np. Kanlux - przykręcanych-końcowych	szt.		
		26	szt.	26	
				RAZEM	26
38 d.2	KNNR 5 0507-02	Oprawy oświetlenia awaryjnego	kpl.		
		4	kpl.	4,00	
				RAZEM	4,00
39 d.2	KNR 4-01 0705-07	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 10 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy z przewodami elektrycznymi	m		
		poz.28	m	119	
				RAZEM	119
40 d.2	KNR-W 4-01 0353-13	Wykucie z muru kraterki wentylacyjnych	szt.		
		4	szt.	4,00	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	4,00
41 d.2	KNR-W 4-01 0324-02	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach	szt.		
		4	szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
42 d.2	KNR-W 4-01 1202-09	Zmycie i oczyszczenie ścian i sufitu	m ²		
		3,15 * (5,76 + 2,39 + 13,75 + 5,69 + 11,92 + 2,40 + 6,50 + 5,68) - (1,75 * 2,00 * 7 + 1,00 * 2,05)	m ²	143,83	
		0,20 * (1,75 + 2,00 * 2) * 7	m ²	8,05	
		6,50 * 5,68 + 11,92 * 5,69	m ²	104,74	
				RAZEM	256,62
43 d.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami np. "ATLAS UNI GRUNT" - ściany	m ²		
		3,15 * (5,76 + 2,39 + 13,75 + 5,69 + 11,92 + 2,40 + 6,50 + 5,68) - (1,75 * 2,00 * 7 + 1,00 * 2,05)	m ²	143,83	
		0,20 * (1,75 + 2,00 * 2) * 7	m ²	8,05	
				RAZEM	151,88
44 d.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami np. "ATLAS UNI GRUNT" - sufit	m ²		
		6,50 * 5,68 + 11,92 * 5,69	m ²	104,74	
				RAZEM	104,74
45 d.2	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m ²		
		poz.43	m ²	151,88	
				RAZEM	151,88
46 d.2	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach	m ²		
		poz.44	m ²	104,74	
				RAZEM	104,74
47 d.2	KNR 2-02 WACETOB 1510-3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - ściany	m ²		
		poz.43	m ²	151,88	
				RAZEM	151,88
48 d.2	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - sufit	m ²		
		poz.44	m ²	104,74	
				RAZEM	104,74
49 d.2	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą skrzydeł i ościeżnic wraz z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
		1,00 * 2,05 * 2	m ²	4,10	
				RAZEM	4,10
50 d.2	KNR 2-02 1511-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową grzejników żebrowych	m		
		2,15 * 0,40 * 3	m	2,58	
		1,60 * 0,60 * 2	m	1,92	
		1,50 * 0,40 * 2	m	1,20	
				RAZEM	5,70
51 d.2	KNR 2-02 1512-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową rur stalowych CO	m		
		8 * 3,15 + 8,00 + 4 * 2,15	m	41,80	
				RAZEM	41,80
3		CZYTELNIA - pomieszczenie nr 3			
52 d.3	KNR 4-03 1134-01	Demontaż opraw świetłokowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym	szt.		
		10	szt.	10,00	
				RAZEM	10,00
53 d.3	KNNR 5 1207-03	Wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w betonie	m		
		9,22 * 2 + 5,57 * 2	m	29,58	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1,65 * 1 + 1,50 * 8 + 1,50 * 2	m	16,65	
		9,22 * 2	m	18,44	
		6,79 + 5,57 + 6,79	m	19,15	
				RAZEM	83,82
54 d.3	KNNR 5 1208-02	Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm	m		
		poz.53	m	83,82	
				RAZEM	83,82
55 d.3	KNNR 5 1209-0201	Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 30 cm w ścianach lub stropach z gazobetonu	otw.		
		4	otw.	4,00	
				RAZEM	4,00
56 d.3	KNNR 5 0205-04	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² - YDY 3x2,5 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach	m		
		170	m	170,00	
				RAZEM	170,00
57 d.3	KNNR 5 0205-04	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² - YDY 3x1,5 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach	m		
		235	m	235,00	
				RAZEM	235,00
58 d.3	KNNR 5 0203-01	Przewód UTP 4x2x0,5	m		
		200	m	200,00	
				RAZEM	200,00
59 d.3	KNNR 5 0302-01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm	szt.		
		11	szt.	11,00	
				RAZEM	11,00
60 d.3	KNNR 5 0306-03	Łączniki świecznikowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
61 d.3	KNNR 5 0308-01	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe końcowe o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm ²	szt.		
		8	szt.	8,00	
				RAZEM	8,00
62 d.3	KNNR 5 0308-01	Gniazdawtyczkowe p.t. telefoniczne RJ 45	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
63 d.3	KNNR 5-08 0511-13	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłówkowych z blachy stalowej z rastrem LED 2x36W np. Kanlux - przykręcanych-końcowych	szt.		
		10	szt.	10	
				RAZEM	10
64 d.3	KNNR 5 0507-02	Oprawy oświetlenia awaryjnego	kpl.		
		3	kpl.	3,00	
				RAZEM	3,00
65 d.3	KNNR 5 0404-01	Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
66 d.3	KNNR 5 0404-02	Montaż szafy RACK	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
67 d.3	KNNR 4-01 0705-07	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 10 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy z przewodami elektrycznymi	m		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.53	m	84	
				RAZEM	84
68 d.3	KNR-W 4-01 0353-13	Wykucie z muru kraterki wentylacyjnych	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
69 d.3	KNR-W 4-01 0324-02	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
70 d.3	KNR-W 4-01 1202-09	Zmycie i oczyszczenie ścian i sufitu	m2		
		$3,15 * (9,22 * 2 + 5,57 * 2) - (1,44 * 2,03 * 4 + 1,00 * 2,05)$	m2	79,43	
		$0,20 * (1,44 + 2,03 * 2) * 4$	m2	4,40	
		$9,22 * 5,57$	m2	51,36	
				RAZEM	135,19
71 d.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami np. "ATLAS UNI GRUNT" - ściany	m2		
		$3,15 * (9,22 * 2 + 5,57 * 2) - (1,44 * 2,03 * 4 + 1,00 * 2,05)$	m2	79,43	
		$0,20 * (1,44 + 2,03 * 2) * 4$	m2	4,40	
				RAZEM	83,83
72 d.3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami np. "ATLAS UNI GRUNT" - sufit	m2		
		$9,22 * 5,57$	m2	51,36	
				RAZEM	51,36
73 d.3	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m2		
		poz.71	m2	83,83	
				RAZEM	83,83
74 d.3	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach	m2		
		poz.72	m2	51,36	
				RAZEM	51,36
75 d.3	KNR 2-02 WACETOB 1510-3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - ściany	m2		
		poz.71	m2	83,83	
				RAZEM	83,83
76 d.3	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - sufit	m2		
		poz.72	m2	51,36	
				RAZEM	51,36
77 d.3	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą skrzydeł i ościeżnic wraz z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		$1,00 * 2,05 * 2$	m2	4,10	
				RAZEM	4,10
78 d.3	KNR 2-02 1511-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową grzejników żebrowych	m		
		$4 * 1,60 * 0,60$	m	3,84	
				RAZEM	3,84
79 d.3	KNR 2-02 1512-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową rur stalowych CO	m		
		$2 * 3,15 + 6,00$	m	12,30	
				RAZEM	12,30