

PRZEDMIAR ROBÓT DO WYCENY DLA OFERENTÓW

NAZWA INWESTYCJI : Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego
ADRES INWESTYCJI : Łubianka, gm. Olszówka
INWESTOR : Gmina Olszówka
ADRES INWESTORA : Olszówka 15, 62-641 Olszówka
WYKONAWCA ROBÓT :
ADRES WYKONAWCY :

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Janusz Perkowski
DATA OPRACOWANIA : maj 2022r

mgr inż. Janusz Perkowski

Upr. Bud. Nr UAN 8346/11/63/87
§5 ust. 1; 6 ust. 1 i 3; 7 i §13 ust. 1 pkt 2
Koło, ul. Kolejowa 42/13

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

GMINA OLSZÓWKA
Olszówka 15
62-641 Olszówka
VIP 6662002107, R.311019289

INWESTOR:

WÓJT
Włodzimierz Fraszczyk

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego			
1		Rowki pod ławy pod obrzeża i palisady o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV	m		
d.1		30.0*2+1.0*11	m	71.000	
				RAZEM	71.000
2		Ława pod obrzeża i palisady betonowe	m ³		
d.1		poz.1*(0.20*0.10+0.10*0.10*0.5)	m ³	1.775	
				RAZEM	1.775
3		Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.1		30*2	m	60.000	
				RAZEM	60.000
4		Obrzeża palisadowe betonowe na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - rodzaj obrzeża palisadowego uzgodnić z Inwestorem	m		
d.1		1.0*11	m	11.000	
				RAZEM	11.000
5		Ręczne wykonanie koryta w gruncie kat. III-IV głębokości do 20 cm	m ²		
d.1		1.0*0.30*11+30.0*1.0	m ²	33.300	
				RAZEM	33.300
6		Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 10 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m ²		
d.1		1.0*0.30*11+30.0*1.0	m ²	33.300	
				RAZEM	33.300
7		Chodniki z płyt betonowych 30x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
d.1		1.0*0.30*11+30.0*1.0	m ²	33.300	
				RAZEM	33.300
8		Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość 5 km grunt.kat. III	m ³		
d.1		<ziemia z koryta>poz.5*0.15	m ³	4.995	
		<ziemia z rowków pod obrzeża>poz.1*0.20*0.20-poz.2-poz.3*0.08*0.10-poz.4*0.08*0.10	m ³	0.497	
				RAZEM	5.492