

**Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Budowa oświetlenia i ciągu pieszo-jezdnego przy ul. Retmańskiej w Tczewie – II ETAP**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miejska Tczew

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 191675273

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Piłsudskiego 1

1.5.2.) Miejscowość: Tczew

1.5.3.) Kod pocztowy: 83-110

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL638 - Starogardzki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: wzp@um.tczew.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.wrotatczewa.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

<https://platformazakupowa.pl/pn/tczew>

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa oświetlenia i ciągu pieszo-jezdnego przy ul. Retmańskiej w Tczewie – II ETAP

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e47727c2-def5-11eb-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00144068/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-08-10 13:47

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00002858/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.9 Budowa ciągu pieszo – jezdnego wraz z oświetleniem przy ul. Retmańskiej w Tczewie od Kanału Młyńskiego do ul. Czatkowskiej - powtórzenie postępowania

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00107413/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: BZP.271.3.8.2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa oświetlenia i ciągu pieszo-jezdnego przy ul. Retmańskiej w Tczewie – II ETAP, zgodnie z projektem „Budowa oświetlenia ciągu pieszo-jezdnego oraz miejsc parkingowych przy ul. Retmańskiej w Tczewie od ul. Czatkowskiej do kładki przy Kanale Młyńskim”. Obejmuje ona rejon ul. Czatkowskiej, Retmańskiej, Kanał Młyński; działka nr 22, 23, 46, 28/64 obręb 2. Opisany poniżej przedmiot zamówienia obejmuje zmniejszony zakres robót w stosunku do zakresu ujętego w projekcie budowlanym pod nazwą: „Budowa oświetlenia ciągu pieszo-jezdnego oraz miejsc parkingowych przy ul. Retmańskiej w Tczewie od ul. Czatkowskiej do kładki przy Kanale Młyńskim”.

W ramach niniejszego Opisu przedmiotu zamówienia nie przewiduje się realizacji wszystkich elementów ujętych w w/w projekcie budowlanym. Zmniejszony zakres robót nie obejmuje: 1) budowy ciągu pieszo – rowerowego o powierzchni 175,9 m² na odcinku od Kanału Młyńskiego do granicy z ciągiem pieszo - jezdnym; 2) wykonania części oświetlenia na odcinku od ulicy Czatkowskiej do 7-mej lampy oświetleniowej włącznie (nr 7/4) oraz 2 sztuk lamp zlokalizowanych w strefie ochronnej wału przeciwpowodziowego przy Kanale Młyńskim (dwie ostatnie lampy). 3. Zestawienie robót podstawowych dla budowy ciągu pieszo-jezdnego przy ul. Retmańskiej w Tczewie ETAP II - (roboty ogólnobudowlane, sanitarne i elektroenergetyczne): 1) roboty rozbiórkowe istniejących nawierzchni; 2) roboty ziemne; 3) budowa ciągu pieszojezdnego o szerokości 5m i długości około 740mb z trylinki gr. 120mm obejmującego zjazd do posesji oraz dojścia do furtek i połączenie z ciągiem pieszo-rowerowym; 4) budowa sieci kanalizacji deszczowej wzdłuż ulicy Retmańskiej; 5) wykonanie utwardzenia terenu o wymiarach 16m x 20m z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie; 6) przestawienie istniejącego ogrodzenia od strony ogródków działkowych na odcinku o długości około 130mb wraz z naprawą powstałych uszkodzeń; 7) wykonanie kompletnego oznakowania całej drogi; 8) uporządkowanie i pielęgnacja terenu robót (uzupełnienie ziemi humusowej, posianie trawy, wykonanie nasadzeń – przywrócenie terenu budowy do stanu pierwotnego); 9) wytrasowanie przebiegu linii kablowych zgodnie z rysunkiem RYS. 2 załączonym do dokumentacji projektowej na odcinku od

istniejącej latarni 7/4 do 21/4, wykonanie wykopów kablowych o wymiarach 0,8 m x 0,4 m i długości 493 m, układanie kabla odpowiednio w rurach osłonowych SRS Ø110, zgodnie ze schematem jednokreskowym; układanie kabli na głębokości 70 cm zgodnie z wytycznymi projektowymi, wykonanie uzziemień w postaci taśmy uzziemiającej Fe/Zn; zasypanie tras kablowych i posadowienie fundamentów prefabrykowanych; 10) montaż słupów 14 szt. latarni chodnikowych stalowych, ocynkowanych, spawanych bezszwowo, okrągłych, z blachy gatunku S275 wysokości 8 m, wyposażonych w wysięgnik długości 0,5 m i kącie podniesienia 5°. U dołu słupy wyposażone muszą być w podstawę umożliwiającą montaż na fundamencie F-100V/43. Spoina słupa powinna być wykonana spawem laserowym wzdłużnym. Słupy powinny być laminowane do wysokości 0,5 m; 11) montaż opraw LED 32W (14 szt.) o budowie dwukomorowej, wykonanej z odlewu aluminiowego o całkowitym strumieniu źródeł światła nie mniejszym niż 4761 lm, sprawność oprawy nie może być niższa niż 0,7 a trwałość krótsza niż 50.000 h. Oprawa powinna emitować barwę światła naturalnie białego – 4.000 K. Utrzymanie strumienia świetlnego w czasie nie może być mniejsze niż 90% po 100 000h. Oprawa musi posiadać II kl. ochronności oraz stopień szczelności IP 66 oraz odporność udarową IK 08; 12) zgodnie z warunkami technicznymi zasilania jako dodatkowy system ochrony od porażeń elektrycznych należy zastosować ZGODNY Z UKŁADEM SIECI TN-C i wykonać pomiary odbiorowe dla budowanego odcinka linii kablowej oświetlenia. Wymagania jakościowe dotyczące montowanych urządzeń zostały opisane w dokumentacji projektowej. 4. Roboty będące przedmiotem zamówienia obejmują między innymi następujące rodzaje robót podstawowych: 1) roboty pomiarowe, 2) usunięcie warstwy ziemi urodzajnej wraz z wywozem i utylizacją, 3) roboty ziemne z wywozem i utylizacją urobku, 4) mechaniczne profilowanie z zagęszczeniem podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, 5) wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, 6) wykonanie nawierzchni z trylinki betonowej o grubości 12 cm, 7) wykonanie pozostałych elementów drogowych (betonowa ława pod krawężniki z oporem, wykonanie obrzeży betonowych – krawężników, stopy fundamentowe – betonowe, podkłady betonowe na podłożu gruntowym). 5. Szczegółowy zakres robót opisany został w dokumentacji projektowej i Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stanowiących załącznik nr 9 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45316100-6 - Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:

Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Cena najkorzystniejszej oferty/ oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający nie zwiększa środków finansowych na realizację niniejszego zamówienia.