

---

## PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

---

45111300-1 Roboty rozbiórkowe

NAZWA INWESTYCJI: **ROZBIÓRKA BUDYNKU "C" NA TERENIE OŚRODKA  
WYPOCZYNKOWEGO POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ W  
SARBINOWIE**

ADRES INWESTYCJI: Ulica Nadmorskiej 15 w Sarbinowie, dz. nr ewid. 375 obręb 0012  
(Sarbinowo), jedn. ewid. 320905\_5 (Gmina Mielno), powiat koszaliński,  
województwo zachodniopomorskie.

NAZWA INWESTORA: **POLITECHNIKA WARSZAWSKA**

ADRES INWESTORA: PLAC POLITECHNIKI 1, 00-661 WARSZAWA

BRANŻE: OGÓLNOBUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

OGÓLNOBUDOWLANA                      Andrzej Drzazgowski

DATA OPRACOWANIA:                      17.05.2024 r.

---

PRZEDMIAR SPORZĄDZIŁ(A):

INWESTOR:

Data opracowania

17.05.2024 r.

Data zatwierdzenia

**Obmiar**

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>OBMIAR: ROZBIÓRKA BUDYNKU "C" NA TERENIE OŚRODKA WYPOCZYNKOWEGO POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ W SARBINOWIE</b>						
1	45111300-1		<b>ROBOTY ROZBIÓRKOWE</b>			
1.1			<b>ROBOTY ROZBIÓRKOWE BUDYNKU "C"</b>			
1	wycena indywidualna		Odłączenie budynku od energii elektrycznej (instalacji wewnętrznej OW PW)	zest		
			1	zest	1,00	
					<b>RAZEM</b>	<b>1,00</b>
2	wycena indywidualna		Odłączenie budynku w zakresie instalacji wodociągowej (instalacji wewnętrznej OW PW)	zest		
			1	zest	1,00	
					<b>RAZEM</b>	<b>1,00</b>
3	wycena indywidualna		Odłączenie budynku w zakresie instalacji kanalizacji sanitarnej (instalacji wewnętrznej OW PW)	zest		
			1	zest	1,00	
					<b>RAZEM</b>	<b>1,00</b>
4	KNR 4-04 0509-01 analogia		Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na płytach OSB	m2		
			615,00	m2	615,00	
					<b>RAZEM</b>	<b>615,00</b>
5	KNR 4-04 0508-05		Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych falistych nie nadających się do użytku - rozbiórka przez wyspecjalizowaną firmę.	m2		
			$56,53 * 1,2 + 56,53 * 0,8 + 10,9 * 1,0 * 2$	m2	134,86	
					<b>RAZEM</b>	<b>134,86</b>
6	KNR 4-04 0403-04		Rozebranie konstrukcji więźb dachowych prostych	m2		
			615,00	m2	615,00	
					<b>RAZEM</b>	<b>615,00</b>
7	KNR 9-29 0209-04 analogia		Usunięcie izolacji termicznej obudowy poddaszy o grubości ponad 10 cm	m2		
			615,00	m2	615,00	
					<b>RAZEM</b>	<b>615,00</b>
8	KNR 9-29 0108-04		Rozbiórka sufitów podwieszanych z płyt gipsowo-kartonowych	m2		
			615,00	m2	615,00	
					<b>RAZEM</b>	<b>615,00</b>
9	KNR 4-01 0535-04		Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
			56,53	m	56,53	
					<b>RAZEM</b>	<b>56,53</b>
10	KNR 4-01 0535-06		Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
			$5 * 4,20$	m	21,00	
					<b>RAZEM</b>	<b>21,00</b>
11	KNR 4-01 0535-08		Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2		

**Obmiar**

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			$56,53 * 0,5 + 56,53 * 0,5 + 10,9 * 0,5 * 2$	m2	67,43	
					<b>RAZEM</b>	<b>67,43</b>
12 d.1.1	KNR 9-29 0103-04		Rozbiórka ścianek działowych z płyt gipsowo-kartonowych - rozstaw słupków szkieletu do 50 cm	m2		
			$2,6 * (17 * 4,2 + 2 * 3,5 + 2 * 4,6)$	m2	227,76	
					<b>RAZEM</b>	<b>227,76</b>
13 d.1.1	KNR 4-04 0105-08 analogia		Rozebranie ścianek z płyt z pustaków suprema na zaprawie cementowej	m2		
			$139,72 * 4,0 + 13,42 * 4,0 + 2,8 * (2 * 33 + 4,2 + 5,6 + 2 * 16,52 * 4,6)$	m2	1 250,36	
					<b>RAZEM</b>	<b>1 250,36</b>
14 d.1.1	KNR 2-31 0801-03 0801-04 analogia		Mechaniczne rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 15 cm	m2		
			615,0	m2	615,00	
					<b>RAZEM</b>	<b>615,00</b>
15 d.1.1	KNR 4-01 0354-05		Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m2		
			$11 * 1,5 * 1,5 + 2,2 * 1,2 * 2 + 1,0 * 2,05 + 10 * 1,5 * 1,5 + 3 * 1,2 * 2,05$	m2	61,96	
					<b>RAZEM</b>	<b>61,96</b>
16 d.1.1	KNR 4-01 0354-04		Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
			$3 * 1,5 * 1,0 + 6 * 1,5 * 1,0 + 25 * 0,9 * 2,05$	szt.	59,63	
					<b>RAZEM</b>	<b>59,63</b>
17 d.1.1	KNR 4-04 0302-01 analogia		Rozebranie ław fundamentów	m3		
			$(139,72 + 13,42) * 0,6 * 0,5$	m3	45,94	
					<b>RAZEM</b>	<b>45,94</b>
18 d.1.1	KNR 4-04 0101-07		Rozebranie murów z bloczków na zaprawie cementowej poniżej terenu	m3		
			$(139,72 + 13,42) * 0,5 * 0,24$	m3	18,38	
					<b>RAZEM</b>	<b>18,38</b>
19 d.1.1	KNR 4-04 1103-04 1103-05		Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 5 km	m3		
			$1,1 * (0,02 * \text{poz.4} + 70 * 0,15 * 11,5 + \text{poz.7} * 0,15 + \text{poz.8} * 0,02 + \text{poz.12} * 0,02 + \text{poz.13} * 0,2 + \text{poz.14} * 0,15 + \text{poz.17} + \text{poz.18})$	m3	713,68	
					<b>RAZEM</b>	<b>713,68</b>
20 d.1.1	wycena indywidualna		Utylizacja materiałów bitumicznych	kpl.		
			1,0	kpl.	1,00	
					<b>RAZEM</b>	<b>1,00</b>
21 d.1.1	wycena indywidualna		Utylizacja gruzu	kpl.		
			1,0	kpl.	1,00	
					<b>RAZEM</b>	<b>1,00</b>

**Obmiar**

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
22 d.1.1	wycena indywidualna		Utylizacja płyt azbestowo - cementowych wraz z wywozem	kpl.		
			1,0	kpl.	1,00	
					<b>RAZEM</b>	<b>1,00</b>