



PRZEKRÓJ POPRZECZNY
1:100



PRACE BUDOWLANE:

- ZISTNIENIACYCH STUDZIENIEK OKIENNYCH USUNĄĆ ZASTYPIE
- WYKONAĆ OTWORY NA PRZEŚCIEIA RUR WENTYLACYJNYCH W ŚCIANKACH STUDZIENEK
- WYKONAĆ ŻELBETOWĄ PODPORĘ DLA RURY CZERPNEJ: BETON C15/20, PŁYTA DŁENNA 70x70 cm GR. 25 cm (ZBRÓJENIE KRZYŻOWE PRĘTAMI Ø10 CO 15 cm), "KOMIN" Ø 54 cm WYSOKOŚCI 85 cm (ZBRÓJONY 4 PRĘTAMI Ø10, STRZEMIOMA 06 CO 15 cm, Ø OKRĘGU 40 cm)
- ZAMONTOWAĆ RURY Z PCV JAKO PODZIEMNE KANAŁY WENTYLACJI CZERPNEJ I WYWIEWNEJ
- POMIEDZY STUDZIENKAMI WYŁAĆ PŁYTĘ ŻELBETOWĄ GR. 15 cm (BETON C15/20, ZBRÓJENIE KRZYŻOWE PRĘTAMI Ø10 CO 15 cm)
- ŁĄCZĄC JĄ ZE ŚCIANKAMI STUDZIENEK
- STUDZIENKI ZASYPAC PONOWNIE USUNIĘTĄ ZASYPKĄ PIASKOWO-ZWIROWĄ
- UŁOŻYĆ NAWIERCHNIE Z BETONOWEJ KOSTKI CHODNIKOWEJ
- ZAMONTOWAĆ RURY ZE STALI NIERDZEWNEJ JAKO WENTYLACJĘ ZEWNĘTRZNA (ODCIENKI NADZIEMNE)

PROJEKTOVAŁ: arch. J. Stachniski		
upewniono 867/Śd/82		
specjalność: architektoniczna b/o		
SPRAWOZIŁ: arch. A. Stachniska		
upewniono 698/Śd/82		
specjalność: architektoniczna b/o		
SKŁAŁ:	DZIAŁ:	
1:100	27.10.2021	NR RYSUNKU:
		SP18-BA-13
REK:		
		tel/fax:
		(58) 3049500
		jolita@jolita.pl
		80-204 Gdansk
		Śniadecka 26/5

Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Gdańsku
REMONT BUDYNKU Nr 21

PROJEKT TECHNICZNY – ARCHITEKTURA

SZATNIA PERSONELU – POZIOM –3,30

PRZEKRÓJ POPRZECZNY

Niniejszy projekt stanowi opracowanie firmy JOTHA i jest chroniony prawem autorskim zgodnie z ustawą z 01.08.2000 r. (Dz. Ustaw Nr 80 poz. 904)