

KRAWĘDŹ JEZDNI

# RZUT PIWNICY


1:100

## LEGENDA:

- ŚCIANY MUROWANE ISTNIEJĄCE
- ŚCIANKI DO WYBURZENIA
- ŚCIANY MUROWANE PROJEKTOWANE
- OBUDOWA Z PŁYT KARTON-GIPS
- ŚCIANKI DZIAŁOWE HPL PROJEKT.
- SZAFKI 40/50 Z ŁAWECZKĄ
- SZAFKI 40/50 BEZ ŁAWECZKI

## PRACE ADAPTACYJNE:

- WYBURZENIE ŚCIANEK ISTNIEJĄCEGO POM. GOSPODARCZEGO
- DEMONTAŻ ISTNIEJĄCYCH DRZWI WEWNĘTRZNYCH, POSZERZENIE OTWORU DRZWI WEJŚCIOWYCH Z KORYTARZA, DLA OSADZENIA DRZWI O SZEROKOŚCI 90 cm.
- ZAMUROWANIE OTWORU PO DRZWIACH POM. GOSPODARCZEGO.
- DEMONTAŻ OKIENNEK PIWNICZYCH, WYKUCIE OTWORU W ŚCIANIE ZEWNĘTRZNEJ NA RURĘ DO CZERPNI TERENOWEJ.
- OSADZENIE PODZIEMNEJ RURY CZERPNEJ, USZCZELNIENIE PRZEJŚCIA PRZEZ ŚCIANĘ.
- SKUCIE ISTNIEJĄCYCH POSADZEK, WYKONANIE ŻELBETOWEJ PŁYTY NOŚNEJ POD NOWE POSADZKI.
- WYMUROWANIE ŚCIANEK DZIAŁOWYCH UMYWALNI Z CEGŁY CERAMICZNEJ PEŁNEJ NA ZAPRAWIE CEM-WAPIENNEJ, OTWORY OKIENNE ZAMUROWAĆ ŚCIANKĄ GR. 12 cm.
- SKUCIE STARYCH TYNKÓW NA ŚCIANACH ISTNIEJĄCYCH.
- WYKONANIE PODEJŚĆ WOD-KAN DO NOWYCH URZĄDZEŃ
- WYKONANIE NOWYCH POSADZEK W SZATNI (WYKŁADZINA WINYLOWA) I W UMYWALNI (PŁYTKI Z GRESU ANTIPOŚLIZGOWEGO W KOLORZE SZARYM, FUGA SZARA)
- UŁOŻENIE PODTYNKOWYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH.
- UŁOŻENIE NOWYCH TYNKÓW: W UMYWALNI GLAZURA NA PEŁNĄ WYSOKOŚĆ W KOLORZE JASNO SZARYM (FUGI W KOLORZE SZARYM, DOPASOWANYM DO PŁYTEK).
- MONTAŻ URZĄDZEŃ SANITARNYCH I ŚCIANEK PRYSZNICOWYCH Z PŁYT HPL W UMYWALNI.
- MONTAŻ KANAŁÓW WENTYLACYJNYCH, PODWIESZENIE CENTRAŁKI POD SUFITEM W KORYTARZU OSADZENIE PRZEWODÓW
- W SZACHCIE PO ZDEMONTOWANYM DŹWIGU PODAWCZYM.
- MONTAŻ NOWYCH DRZWI Z OŚCIEŻNICAMI STALOWYMI; DRZWI W UMYWALNI Z KRATKAMI NAWIEWNYMI 200 cm2.
- ŚCIANY I SUFITY MALOWAĆ FARBAMI GRZYBOBÓJCZYMI W KOLORZE BIAŁYM.
- MONTAŻ SUFITÓW PODWIESZONYCH, DEMONTOWALNYCH.



PROJEKTOWAŁ: arch. J. Stociński  
uprawnienia 867/Gd/82  
specjalność architektoniczna b/o

SPRAWDZIŁ: arch. A. Stocińska  
uprawnienia 698/Gd/82  
specjalność architektoniczna b/o

SKALA: 1:100  
DATA: 27.10.2021

NR. RYSUNKU: SP18-BA-11

RECZNIK: jstoci@jstoci.pl  
80-204 Gdańsk  
Śniadeckich 26/5

tel./fax: (58) 304 95 00

Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Gdańsku  
REMONT BUDYNKU Nr 21

PROJEKT TECHNICZNY – ARCHITEKTURA

SZATNIA PERSONELU – POZIOM –3,30

RZUT BUDOWLANY

Niniejszy projekt stanowi autorskie opracowanie firmy JSTOKA i jest chroniony prawem autorskim zgodnie z ustawą z 01.08.2000 r. (Dz. Ustaw Nr 80 poz. 904)