

---

## KOSZTORYS INWESTORSKI

### Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233262-3 Roboty budowlane w zakresie stref ruchu pieszego

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I INFRASTRUKTURĄ  
TOWARZYSZĄCĄ - Roboty Nie Ujęte w Kosztorysie Podstawowym  
ADRES INWESTYCJI : TARNOWIEC DZ NR 23/14 AM 1 obręb TARNOWIEC  
INWESTOR : GMINA ZAWONIA  
ADRES INWESTORA : UL. TRZEBNICKA 1, 55-106 ZAWONIA  
BRANŻA : OGÓLNOBUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : ROMAN ŻYTO  
DATA OPRACOWANIA : 16.03.2023

---

Poziom cen : LUTY 2023

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł

**Słownie: zero i 00/100 zł**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
16.03.2023

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>ZMIANA LOKALIZACJI BLASZAKA + ROBOTY TOWARZYSZĄCE</b>			
1	d.1 wycena indywidualna	Demontaż i ponowny montaż bud gospodarczego ( BLASZAKA) 3,00 x 5,00 w nowej lokalizacji lub przeniesienie w całości - montaż śrubami na kotwy cchemiczne do stóp betonowych 1	kmpl		
			kmpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
2	KNR 2-31 d.1 0807-01	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 3.30*5.30	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	17.490	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.490</b>
3	KNR 2-31 d.1 0814-01	Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowej (3.30+5.30)*2	m		
			m	17.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.200</b>
4	KNR 2-31 d.1 0102-01	Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - 10 cm głębokości koryta 3.30*5.30	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	17.490	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.490</b>
5	KNR 2-31 d.1 0102-02	Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości koryta Krotność = 2 3.30*5.30	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	17.490	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.490</b>
6	KNR 2-31 d.1 0104-01	Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie i na poszerzeniach - grubość warstwy po zag. 10 cm 3.30*5.30	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	17.490	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.490</b>
7	KNR 2-31 d.1 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm z Odzysku na podsypce cementowo-piaskowej 3.30*5.30	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	17.490	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.490</b>
8	KNR-W 2-01 d.1 0308-10	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m <sup>2</sup> i głębokości do 1.0 m (kat. gruntu III) Doły pod stopy betonowe do zakotwienia blaszaka 35 x35 cm 6	dół.		
			dół.	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
9	KNR 2-02 d.1 0203-01	Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m <sup>3</sup> - ręczne układanie betonu 0.35*0.35*1.00*6	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	0.735	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.735</b>
<b>2</b>		<b>ROZEBRANIE KOSTKI BETONOWEJ - PLAC TANECZNY- obok wiaty - kostka zostanie wbudowana w projektowane utwardzenia .Ułożenie kostki betonowej ujęto w utwardzeniach</b>			
10	KNR 2-31 d.2 0807-01	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 10.00*10.00	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	100.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>100.000</b>
11	KNR 2-31 d.2 0814-01	Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowej 10.00*4	m		
			m	40.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>40.000</b>
<b>3</b>		<b>DEMONTAŻ ISTNIEJĄCEGO OGRODZENIA PANELOWEGO Z ODZYSKIEM I MONTAŻ WOKÓŁ PLACU ZABAW</b>			
12	KNR-W 2-25 d.3 0307-03 ANALOGIA	Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obetonowanych - Rozebranie istniejącego Ogrodzenia panelowego z odzyskiem 119.00	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	119.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>119.000</b>
13	KNR-W 2-02 d.3 1803-02 analogia	Ogrodzenie z siatki wysokości 1,5 m na słupkach stalowych z rur o rozstawie 2.4 m obsadzonych w cokole - MONTAŻ OGRODZENIA PANELOWEGO Z ODZYSKU 119.00	m		
			m	119.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>119.000</b>
<b>4</b>		<b>DEMONTAŻ LAMPY SOLARNEJ NA SŁUPIE I PONOWNY MONTAŻ W NOWYM MOJEJSCU</b>			
14	KNR 5-10 d.4 0708-03	Ręczne stawianie słupów oświetleniowych o masie do 350 kg w gruncie kat.I-III Robocizna x 3 1	szt.		
			szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>5</b>		<b>ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY NIE UJĘTE W PODSTAWOWYM PRZEDMIARZE</b>			
15	KNR 2-21 d.5 0607-02 analogia	Ławki parkowe Galionowe - dostawa i montaż Zmniejsza się ilość w stosunku do projektu - uzgodnione z Zamawiającym - ŚWIETLICA 6 SZT PLAC ZABAW 6 SZT 12	szt		
			szt	12.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16	d.5 wycena indywidualna	Montaż koszy na śmieci - ŚWIETLICA 6 SZT PLAC ZABAW 6 SZT	szt		
		12	szt	12.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>
17	d.5 wycena indywidualna	Montaż kraty pod nogi przy ławkach - geokrata - zgodnie z projektem - zmiana ilościowa uzgodniona z projektantem	szt		
		6	szt	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>